PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ - BA · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E AUDITÓRIO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE TAPIRAMUTÁ-BA

COMPOSIÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS)

Sigla	Parcela	1º quartil	Médio	3º quartil	Adotado
AC	Administração central	3,00%	4,00%	5,50%	5,46%
S+G	Seguro e garantia	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%
R	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
DF	Despesas financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%
L	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%

PIS	PIS - cumulativo	0,65%
COFINS	COFINS - cumulativo	3,00%
ISS_A	ISS - alíquota	5,00%
ISS_B	ISS - base (% do preço; dedução de materiais, LC 116/2003)	50,00%
ISS	ISS efetivo	2,50%
CPRB	CPRB (sem desoneração)	0,00%
	Total de tributos (I)	6,15%

	BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1−I)] − 1				**25,00%**
	Faixa TCU (1º quartil - médio - 3º quartil)	20,34%	22,12%	25,00%	
	Verificação				**DENTRO DA FAIXA**

BDI COM desoneração (simulação: I + CPRB 4,5%)	31,29%

EDUARDO FERNANDES SANTANA:03219269516

Assinado digitalmente por EDUARDO FERNANDES SANTANA:03219269516
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=EDUARDO FERNANDES SANTANA:03219269516
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização: 2006

EDUARDO FERNANDES SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 052123003-9