



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBBLCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Implantação de calçadas e vias com meio-fios

Nº SICONV

960143/2024

Nº OPERAÇÃO

1093444-83

PROponente / Tomador

Prefeitura Municipal

2ª TRAVESSA BOA HORA	AVENIDA ACM	2ª TRAV. DOM PEDRO II	3ª TRAV. DOM PEDRO II
----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
Implantação de calçadas e vias com meio-fios				33.064,14	179.640,43	42.963,39	17.411,28				0,03
1.	Trecho 1		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50								
1.1.2.	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38, 72 m2) com materiais novos	un	10,00								
1.1.3.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	H	200,00								
1.1.4.	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	4.439,68								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	3.288,65	268,04	1.477,28	350,27	141,34				
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022	M3	222,82	17,83	103,06	23,75	9,44				
1.2.3.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta adirecional.	un	38,00	4,00	9,00	4,00	2,00				
1.2.4.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.439,67	361,85	1.994,33	472,86	190,81				

Cipó-BA

Local

quinta-feira, 8 de agosto de 2024

Data

Res. Regional 3000681949BA

Engenheira Civil

Responsável Técnico

Nome: Maria Sterphany Santos Alves

CREA/CAU: 3000081949BA

ART/RRT:.