



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grav de Sígilo

#PÚBLICO

MENU

←

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO

Implantação de calçadas e vias com meio-fios

Nº SICONV

990143/2024

Nº OPERAÇÃO

1093444-83

PROponente / TOMADOR

Prefeitura Municipal

FRENTES DE OBRA:

RUA SÃO JOSÉ

1ª TRAVESSA BOA HORA

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	
LOTE	Implantação de calçadas e vias com meio-fios					TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):	
Métra	1.	trecho 1		-		270.495,51	36.413,26
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22" ADESVIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50		4,50	
Serviço	1.1.2.	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e alvenaria (s=38, 72 m2) com materiais novos	un	10,00		10,00	
Serviço	1.1.3.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	200,00		200,00	
Serviço	1.1.4.	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	4.439,68		4.439,68	
Nível 2	1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-			
Serviço	1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	3.288,65		759,14	292,58
Serviço	1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONVENÇIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022	M3	222,82		49,88	18,86
Serviço	1.2.3.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desenhada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta	un	38,00		13,00	6,00
Serviço	1.2.4.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.439,67		1.024,84	394,96

Cipó-Ba

Local

quinta-feira, 8 de agosto de 2024

Data

Reg. Regional: 3000081949BA

Responsável Técnico

Nome: Maria Sterphany Santos Alves

CREA/CAU: 3000081949BA

ART/RRT:.