



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093444-83	Nº SICONV 960143/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO Implantação de calçadas e vias com meio-fios
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de calçadas e vias com meio-fios	MUNICÍPIO / UF Cipó-BA
		BDI 1 19,65%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Implantação de calçadas e vias com meio-fios									
1.1.			trecho 1						579.988,01
1.1.1.	SINAPI	4813	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	4.50	375,00	BDI 1	448,69	2.019,11
1.1.2.	ORSE	62	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) (s=38, 72 m2) com materiais novos	un	10,00	12.065,37	BDI 1	14.436,22	144.362,20
1.1.3.	SINAPI	2706	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotoxilado	H	200,00	118,17	BDI 1	141,39	28.278,00
1.1.4.	ORSE	9346	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	m²	4.439,68	0,35	BDI 1	0,42	1.894,67
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						403.464,03
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	3.288,65	39,22	BDI 1	46,93	154.336,34
1.2.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022	M3	222,82	842,87	BDI 1	1.008,49	224.711,74
1.2.3.	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, pintada em novacor, 02 detalhes e piso tátil de alert. antidirecional.	un	38,00	475,49	BDI 1	568,92	21.618,96
1.2.4.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.439,67	0,53	BDI 1	0,63	2.796,99

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Maria Stephanny Santos Alves
Engenheira Civil
Reg. Regional: 3000081949BA

Cipó-BA
Local
quinta-feira, 8 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Maria Stephanny Santos Alves
CREA/CAU: 3000081949BA
ART/RRT: