



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HABITAÇÃO E URBANISMO

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - S/Nº - FONE: (75) 3435 -2078- CEP: 48450-000 - CIPÓ - BAHIA

CNPJ. 13.808.936\0001-95 EMAIL.: secretariadeobras.cipo@gmail.com

MUNICÍPIO CIPÓ - BAHIA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HABITAÇÃO E URBANISMO

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - S/Nº - FONE: (75) 3435 -2078- CEP: 48450-000 - CIPÓ - BAHIA

CNPJ. 13.808.936\0001-95 EMAIL.: secretariadeobras.cipo@gmail.com

SÚMARIO:

- 1- APRESENTAÇÃO;
- 2- JUSTIFICATIVA;
- 3- OBJETIVO;
- 4- META;
- 5- LOCALIZAÇÃO;
- 6- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HABITAÇÃO E URBANISMO

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - S/Nº - FONE: (75) 3435 -2078- CEP: 48450-000 - CIPÓ - BAHIA

CNPJ. 13.808.936\0001-95 EMAIL.: secretariadeobras.cipo@gmail.com

1- APRESENTAÇÃO

O nome de Cipó ter-se-ia originado da existência de um cipoal com uma fonte às margens do rio Itapicuru.

Em 1730, o padre Antônio Monteiro Freire, donatário de uma sesmaria no sertão do Itapicuru de Cima, dirigiu uma representação ao Vice-Rei do Brasil a respeito da utilização das águas termais da região.

Porém, apenas em 1829 o Governo da Província mandou construir, pelo Capitão-mor João Dantas, um estabelecimento de banhos nas fontes da Missão da Saúde, a um quilômetro da Vila de Itapicuru. Em 1833 a Câmara local participava a conclusão das obras.

Já em 1831, a Lei provincial n.º 186 mandava construir, no lugar denominado Mãe d'Água de Cipó, uma casa para abrigo dos doentes que procuravam aquelas fontes.

Em 1843, a Assembleia mandou construir outra casa, que, como a primeira passou a ser chamada "Casa da Nação". Muito tempo depois, as duas casas abandonadas ruíram devido a uma das enchentes do rio.

Várias tentativas foram feitas para a construção de um balneário, mas somente em 1928 foi concedida permissão para exploração industrial das águas.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HABITAÇÃO E URBANISMO

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - S/Nº - FONE: (75) 3435 -2078- CEP: 48450-000 - CIPÓ - BAHIA

CNPJ. 13.808.936\0001-95 EMAIL.: secretariadeobras.cipo@gmail.com

O município se estende por 128,3 km² e contava com 17 300 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 134,8 habitantes por km² no território do município.

Vizinho dos municípios de Ribeira do Amparo, Nova Soure e Ribeira do Pombal, Cipó se situa a 16 km a Norte-Oeste de Nova Soure a maior cidade nos arredores.

Situado a 130 metros de altitude, de Cipó tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 11° 5' 59" Sul, Longitude: 38° 31' 22" Oeste.

O prefeito de Cipó se chama JOSE MARQUES DOS REIS.

2- JUSTIFICATIVA

O tipo de relevo e solo que constitui o piso das vias não revestidas, ou seja, sem pavimentação, do município de **CIPÓ - BA**, nestecaso as diversas ruas são compostas em sua maioria por um material arenoso e rochoso, e quando temos as precipitações, causam dificuldade na acessibilidade de pedestre.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HABITAÇÃO E URBANISMO

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - S/Nº - FONE: (75) 3435 -2078- CEP: 48450-000 - CIPÓ - BAHIA

CNPJ. 13.808.936\0001-95 EMAIL.: secretariadeobras.cipo@gmail.com

Com a implantação de calçadas das calçadas será possível um tráfego e acessibilidade perfeito para os pedestres se locomoverem pela cidade.

3- OBJETIVO

Implantação de calçadas com meios-fios, para pedestres no município de Cipó

4- META

As principais metas deste projeto são a melhoria de acessibilidade dos pedestres e portadores com necessidades especiais,.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HABITAÇÃO E URBANISMO

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - S/Nº - FONE: (75) 3435 -2078- CEP: 48450-000 - CIPÓ - BAHIA

CNPJ. 13.808.936\0001-95 EMAIL.: secretariadeobras.cipo@gmail.com

5- LOCALIZAÇÃO

Trechos:

Total: 1896,58 metros

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HABITAÇÃO E URBANISMO

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - S/Nº - FONE: (75) 3435 -2078- CEP: 48450-000 - CIPÓ - BAHIA

CNPJ. 13.808.936\0001-95 EMAIL.: secretariadeobras.cipo@gmail.com

6- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1.Serviços Preliminares

6.1.1– Placa de Obra

Recomendações

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pela prefeitura.

Procedimento de Execução

A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18 e pintada com tinta a óleo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm e pontaletes de 3" x 3". As dimensões usuais da placa da obra são 3,0 m x 2,0 m.

Medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²).

6.1.2- BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO

Deverá ser construído um Barracão de obra em chapas de compensado de madeira, com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidrosanitárias e elétricas. As dimensões usuais do barracão são 2,0 m x 5,0 m com altura de 2,60 m.

6.1.3 Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo econômico

Recomendações

As guias pré-fabricadas em concreto simples devem ter as seguintes dimensões:

CIPÓ-BA
AGOSTO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HABITAÇÃO E URBANISMO

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - S/Nº - FONE: (75) 3435 -2078- CEP: 48450-000 - CIPÓ - BAHIA

CNPJ. 13.808.936\0001-95 EMAIL.: secretariadeobras.cipo@gmail.com

Largura superior = 10
Largura inferior = 10
Altura = 30
Comprimento = 100
Medidas em centímetros

Os meio-fios de concreto simples, deverá apresentar uma resistência mínima aos vinte e oito dias de $F_{ck} \geq 25$ Mpa.

Procedimento de execução

- a) escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos cotas e dimensões indicadas no projeto;
- b) execução de base de brita para regularização e apoio dos meios-fios;
- c) assentamento dos meios-fios pré-moldados, respeitando-se alinhamento e nivelamento.
- d) rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:3
- e) peças deverão ter no máximo 1m, devendo esta dimensão ser reduzida para segmentos em curva.

Medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro (m) .

6.1.4- Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco feito na obra, acabamento convencional. , E= 7 cm

Recomendações

A base em solo deverá estar nivelada e compactada.

Procedimento de execução:

Será lançado camada em concreto, com $e=7$ cm, com acabamento despolado. Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente.

Medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

HABITAÇÃO E URBANISMO

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - S/Nº - FONE: (75) 3435 - 2078- CEP: 48450-000 - CIPÓ - BAHIA

CNPJ. 13.808.936/0001-95 EMAIL.: secretariadeobras.cipo@gmail.com

6.1.5 – Rampa de acesso PNE

Recomendações

Construir nos locais indicados em Projeto rampas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com inclinação $\leq 8\%$.

Procedimento de execução

Promover o rebaixamento do passeio e meio-fio, de modo a facilitar a instalação de rampa em concreto ranhurado, com inclinação $\leq 8\%$.

Medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (un).



Maria Stephanny Santos Alves
Engenheira Civil
Reg. Regional 3000081949BA

MARIA STEPHANNY ALVES

CREA: 3000 BA

ENGENHEIRA CIVIL