

PHILITURA MUNICIPAL DE JERONIMO
CNPJ : 3.809.041/0001-75

Composição	89999 SINAPI	ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL DIAMETRO DE 10,0 MM AF_09/2021	FUER - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,05	10,05
Composicao Auxiliar	89238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0325000	22,87	0,74
Composicao Auxiliar	89245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3488000	31,03	1,51
Composicao Auxiliar	00000004 SINAPI	ACO CA-50 10 C MM, VERGA, MAC	Material	KG	1,0100000	7,80	7,80
Insuno							1,54
							12,35
							15,98

Composicao	92767 SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_08/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,99	15,99
Composicao Auxiliar	89239 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0172000	22,97	0,39
Composicao Auxiliar	89245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1025000	31,03	3,27
Composicao Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM AF_35/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,12	11,12
Insuno	00038017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTALHADA LATERAL, EM PLASTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UM	2 8 60000	0,22	0,8
Insuno	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BW3, Ø = 1,65 MM (Ø 0,16 KG/M), OU 16 BW5 Ø = 1,25 Material	KG	0,0250000	24,33	0,60	0,60
							4,86
							19,85

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89996 SINAPI	ARMACÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,94	10,94
Composição Auxiliar	89238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0410000	22,87	0,94
Composição Auxiliar	89245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0515000	31,03	1,60
Insuno	00000004 SINAPI	ACO CA-50 10,0 MM, VERGA, MAC	Material	KG	1,0000000	7,80	7,80
			MO sem LS ->	1,34	LS ->	0,00	1,34
			Valor da SEDI =>	2,44	Valor com SEDI =>		13,28

Composicao	89247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,98	23,98
Composicao Auxiliar	89306 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,60	0,60
Insuno	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Material	H	1,0000000	13,99	13,99

Rua Dr. José Gonçalves do Sá Prado - Centro - Jaramatuba - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Item 00337370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Quilos	H	1,00000000	4,56	4,56
Item 00337371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,80	0,80
Item 00337372 SINAPI	LIXILS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Quilos	H	1,00000000	1,34	1,34
Item 00337373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,04	0,04
Item 00337374 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,95	0,95
Item 00337375 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,20	1,20
M.O sem LS => 14,58						14,58
M.O sem LS => 0,00						0,00
Valor cobrindo => 5,37						5,37
Valor com UL2 => 26,75						26,75
Total						22,38

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU SOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00000000	22,38	22,38
Item 00337370 SINAPI	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU SOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	M	1,00000000	0,28	0,28
Item 00337371 SINAPI	00337372 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU SOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	M	1,00000000	13,58	13,58
Item 00337372 SINAPI	00337373 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	M	1,00000000	4,56	4,56
Item 00337373 SINAPI	00337374 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	M	1,00000000	0,80	0,80
Item 00337374 SINAPI	00337375 SINAPI	FERRAMENTAS - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	M	1,00000000	1,34	1,34
Item 00337375 SINAPI	00337376 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	M	1,00000000	0,04	0,04
Item 00337376 SINAPI	00337377 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	1,00000000	0,21	0,21
Item 00337377 SINAPI	00337378 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	1,00000000	1,06	1,06
M.O sem LS => 14,27						14,27
M.O sem LS => 0,00						0,00
Valor cobrindo => 5,10						5,10
Valor com UL2 => 27,52						27,52
Total						31,11

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00000000	21,11	21,11
Item 00337370 SINAPI	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	M	1,00000000	0,37	0,37
Item 00337371 SINAPI	00337372 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA (HORISTA)	M	1,00000000	21,94	21,94
Item 00337372 SINAPI	00337373 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	M	1,00000000	4,56	4,56

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prado - Centro - Jeremoabo - BA

Assinado eletronicamente
em 14/05/2014 às 14:58
por [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMÓABO
CNPJ 13.909.047/0001-75

resumo	00037371 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	-4	1,0000000	0,20	0,00
resumo	00037372 SINAP	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Quilô	-4	1,0000000	1,24	1,34
resumo	00037373 SINAP	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	-4	1,0000000	0,04	0,04
resumo	00037374 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEQUIRO - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	-4	1,0000000	0,82	0,02
resumo	00037375 SINAP	EDI - FAMILIA PEQUIRO - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	-1	1,0000000	1,24	1,24
				LS =>	0,00	MO com LS =>	22,31
							22,31
							38,26
							50,12
							50,12
							1,42
							2,30
							818,81
							18,80
							14,04
							5,00
							19,82
							61,64
							508,60
							22,44
							21,60
							-26,78
							-24,83

Rua Dr. José Gonçalves da Sa Predio - Centro - Jaramatão / BA

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.839.041/0001-75

Material	00004750 SINAFI	PECHERO (HOKISIA)	Mão de Obra	m	6,0000000	21,94	131,64
Material	00006111 SINAFI	SERVENTE DE OBRAS (FORISTA)	Mão de Obra	m	6,0000000	13,00	78,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		227,40
			Valor do BDI =>	116,51	Valor com BDI =>		823,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia (saco 1-1-3) - 1 saca cimento 50kg / 9 sacos de areia dm 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	539,98	539,98
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	m	4,0000000	3,74	14,96
Auxílio	00003370 SINAFI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,0000000	110,01	110,01
Material	00003370 SINAFI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	452,2000000	0,75	339,15
Material	00006111 SINAFI	SERVENTE DE OBRAS (FORISTA)	Mão de Obra	m	4,0000000	13,00	52,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		63,20
			Valor do BDI =>	124,12	Valor com BDI =>		863,80
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia (saco 1-1-3), com aditivo vedador ou similar - 1 saca cimento 50kg / 9 sacos de areia dm 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedador - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	886,88	886,88
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	m	4,0000000	3,74	14,96
Auxílio	1113 ORSE	Impedimento de obra (servente e argamassas) vedado ou similar	Materiais	kg	20,0000000	1,35	27,00
Material	00003370 SINAFI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,0000000	110,01	110,01
Material	00003370 SINAFI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	452,2000000	0,75	339,15
Material	00006111 SINAFI	SERVENTE DE OBRAS (FORISTA)	Mão de Obra	m	4,0000000	13,00	52,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		63,20
			Valor do BDI =>	157,39	Valor com BDI =>		944,36
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia (saco 1-1-3) - 1 saca cimento 50kg / 9 sacos de areia dm 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	420,97	420,97
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	m	4,0000000	3,74	14,96
Auxílio	00003370 SINAFI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,0000000	110,01	110,01

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prádio - Centro - Jeremoabo / BA

	Código	Barco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor com BD
						2,96	15,87
Composição	90906	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12X219	UN	1,3000000	430,50	430,50
			ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDO				
Composição	90201	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5520000	28,91	16,51
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição	90308	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3620000	31,27	42,58
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição	90316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5570000	22,30	21,34
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição	90920	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	m³	0,0223000	666,59	15,28
Auxiliar			UNIDAJ, PREPARO MANUAL. AF_12X219				
Composição	90921	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, HALÇÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	UN	1,0000000	336,85	336,85
Auxiliar			MONTAGEM. AF_12X219				
Composição	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA	L	0,1671000	13,27	2,20
Auxiliar			MATERIAS ORNAMENTAIS				
Composição	00039227	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 35 (3 1/4 X 3/4)	KG	0,2000000	16,70	3,74
Auxiliar			Materiais				
			MO sem LS	LS	0,01	MO com LS	4,34,08
			Valor do SEDI				435,95
			Valor do SDA				435,95

Código	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E ESQV. MONTAGEM. AF. 12/2013	ESQVADRIAS, FERRAGENS E VOR	UN	1,0000000	336,45	336,45
Composição Auxiliar	90281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQVADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2440000	78,01	61,56
Composição Auxiliar	90316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	77,33	30,26
Resumo	00000183 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUFLA - MARCO EM MADEIRA MACIÇA COM REBAIXO, F 3" X 3" CM, L = 114" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 90 CM A 120" CM X 710" CM, CEFRIINHO / ANGI BIA COMERCIAL / TAURI / CLURUPRA / PERROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Materiais	KG	1,0000000	223,93	223,93
Resumo	00005396 SINAPI	PREÇO DE ACQ POL DO COM CARCA 12 X 12	Materiais	KG	0,0110000	26,86	0,27
Resumo	00005375 SINAPI	PREÇO DE ACQ POL DO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Materiais	KG	0,0240000	18,72	0,44
			MID sem LS =>	LS =>	0,00	MID com LS =>	76,72
			Valor do SEDI =>			Valor com SEDI =>	414,32

Água: Dr. Jose Gonçalves da Silveira - Centro - Grammaço: B.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOCÃO
CNPJ: 13.808.041/0001-75

Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0,07	0,07
		MC sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MC com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP EMRNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1.0000000	2,17	2,17
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	1.0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	1.0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_09/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	1.0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	1.0000000	1,45	1,45
		MC sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MC com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,05
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1.0000000	0,30	0,30
Itemiz	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220x380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0.0000000	5.037,77	0,00
		MC sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MC com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,35
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,35
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,35

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

Rua Dr. José Gonçalves da Sô Prédio - Centro - Jeremocão / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Composição	88827 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 240 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Material	0001535 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 240 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	5,007,77	0,07
			MÓ sem LS =>	-S-->	0,00	MÓ com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01		Valor sem BDI =>	0,00
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88828 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 240 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Material	0001535 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 240 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	5,007,77	0,35
			MÓ sem LS =>	1S-->	0,00	MÓ com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08		Valor sem BDI =>	0,43
Composição	88829 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 240 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,45	1,45
Material	00002705 SINAP	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2512000	1,16	1,45
			MÓ sem LS =>	1S-->	0,00	MÓ com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,33		Valor sem BDI =>	1,78
Composição	88829 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CRI JUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	1,52	1,52
Composição Auxiliar	88827 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	1,22	1,22
Composição Auxiliar	88822 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
			MÓ sem LS =>	1S-->	0,00	MÓ com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,34		Valor sem BDI =>	1,86
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prado - Centro - Jeremoabo - BA

Alfabetização
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Composição	89223 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - C-4P, JÚROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,84	5,84
Composição Auxiliar	89223 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,22	1,22
Composição Auxiliar	89223 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JÚROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	II	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	89223 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,42	1,42
Composição Auxiliar	89224 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIALS NA OPERAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,90	2,90
		VG sem LS ->	0,00	1,5 ->	0,00	MD com LS ->	0,00
		Valor do BD ->	1,34			Valor com BD ->	7,18
Composição	89221 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,22	1,22
resumo	00005397 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000	20.370,58	1,22
		VG sem LS ->	0,00	1,5 ->	0,00	MD com LS ->	0,00
		Valor do BD ->	0,28			Valor com BD ->	1,50
Composição	89223 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JÚROS AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
resumo	00005397 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	20.370,58	0,30
		VG sem LS ->	0,00	1,5 ->	0,00	MD com LS ->	0,00
		Valor do BD ->	0,06			Valor com BD ->	0,36
		Valor do BD ->	0,06			Valor com BD ->	0,36

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prédio - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ 13.818.041/0001-75

Composição	80222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,42	1,42
Insu	00035397 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220-380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSIVO CARREGADOR	Equipamento	UM	0,0000733	20,370,58	1,42
			MO sem I.S. =>	LS =>	0,30	MO com I.S. =>	3,60
			Valor do BDI =>	0,32		Valor com BDI =>	1,74
Composição	80274 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,50	2,50
Insu	00032735 SINAPI	BETONEIRA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5003500	1,16	2,90
			MO sem I.S. =>	LS =>	0,00	MO com I.S. =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,58		Valor com BDI =>	3,52
Composição	87827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	68,90	68,90
Composição Auxiliar	7058 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DIFERENCIACAO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,94	21,94
Composição Auxiliar	7059 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JOROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,61	8,61
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,68	32,68
Composição Auxiliar	81402 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,47	3,47
Composição	87828 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	185,53	185,50
			MO sem I.S. =>	LS =>	0,00	MO com I.S. =>	25,27
			Valor do BDI =>	15,39		Valor com BDI =>	42,25

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prado - Centro - Jeremoabo - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMICABO
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Composição Auxiliar	7058 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,35 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,94	21,94
Composição Auxiliar	7058 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS TOCO, PESO BRUTO TOTAL 15.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,35 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JURD. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,61	8,61
Composição Auxiliar	7058 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,35 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,32	40,32
Composição Auxiliar	7058 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,35 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	78,58	78,58
Composição Auxiliar	86281 SINAP	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,88	32,88
Composição Auxiliar	91402 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS TOCO, PESO BRUTO TOTAL 15.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,35 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,47	3,47
MÓ sem LS =>				LS =>	0,00	MÓ com LS =>	25,27
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	228,16
Composição	7058 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS TOCO, PESO BRUTO TOTAL 15.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,35 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M	1,0000000	21,94	21,94
Item	00037733 SINAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 INCLUI VANTAGEM NÃO INCLUI CAMINHÃO	Materiais	UN	0,00005603	41.813,18	2,32
Item	00037732 SINAP	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 1.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 105 CV INCLUI CABINE LIGASS, NÃO INCLUI CARROCEIRO	Equipamento	UN	0,00000347	559.082,92	19,42
MÓ sem LS =>				LS =>	0,00	MÓ com LS =>	0,00
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	25,38
Composição	91402 SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS TOCO, PESO BRUTO TOTAL 15.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,35 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,47	3,47
Item	00037733 SINAP	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 INCLUI VANTAGEM NÃO INCLUI CAMINHÃO	Materiais	UN	0,0000050	41.918,19	0,24

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prêcio - Centro - Jeremicabo - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.608.041/0001-75

Composição	5303 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CIII DIURNO, AF_08/2014	C-CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CIII	1,0000000	76,90	76,90
Composição Auxiliar	98282 SINAPI	MOTORIZAÇÃO DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	II	1,0000000	31,84	31,84
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,12	28,12
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,20	11,20
Composição Auxiliar	91388 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEG. AUT., AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,56	4,56
		MD sem LS ->	24,33	LS ->	0,00	MD sem LS ->	24,33
		Valor do BDI ->	17,66			Valor com BDI ->	91,56
Composição	5801 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CIII DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CIII	1,0000000	314,20	314,20
Composição Auxiliar	5303 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATÉRIAS NA DEPRECIAÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	185,56	185,56
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,74	51,74
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORIZAÇÃO DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,84	31,84
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,12	28,12

Rua Dr. José Gonçalves de Sá - médio Centro - Jeremoabo - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Composição Auxiliar	91387 5 SINAP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.505 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,178	11,28
Composição Auxiliar	91388 SINAP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.505 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,26	4,26
Valor do BDI => 24,33							
Valor com BDI => 72,28							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037736 SINAP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.505 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	Material	UN	0,3333333	82.990,32	4,57
Insumo	00037738 SINAP	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTAR ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 175 M3/H (INCLUI MON-AGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO);	Equipamento	UN	0,0000343	215.964,83	74,55
Valor com BDI => 0,00							
Valor com BDI => 32,51							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037736 SINAP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.505 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,56	4,56
Insumo	00037738 SINAP	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTAR ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 175 M3/H (INCLUI MON-AGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO);	Equipamento	UN	0,0000058	92.950,00	0,48
Insumo	00037758 SINAP	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.505 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 325 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	715.964,83	4,09
Valor com BDI => 0,00							
Valor com BDI => 5,60							

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prédio - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037736 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7.535 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INC. USUF TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURDÉ. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,28	11,28
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMBADA DE FORÇA VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Materiais	LN	0,0000144	82.950,00	1,19
Insumo	00037736 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7.535 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INC. USUF TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURDÉ. AF_06/2014	Equipamento	LN	0,0000141	715.904,33	10,39
M.O sem L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,30							0,30
Valor do BDI => 2,68							13,27
Total							24,84

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7.535 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,74	51,74
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMBADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Materiais	LN	0,0000069	87.960,00	5,71
Insumo	00037736 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7.535 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INC. USUF TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURDÉ. AF_06/2014	Equipamento	LN	0,0000063	715.904,33	45,03
M.O sem L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00							0,00
Valor do BDI => 11,90							63,64
Total							106,56

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7.535 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INC. USUF TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAS NA DEFEIÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	185,56	185,56
Insumo	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 CIL 5.900	Materiais	L	32,1600000	5,77	185,56
M.O sem L.S => 0,00 M.O com L.S => 0,00							0,00
Valor do BDI => 42,87							228,43
Total							413,99

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prédio - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JHUPACAHU
CNPJ: 12.809.241/0001-76

Composição	100273 SINAPI	CARGA, MANEJO E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ - 128 HP) E DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE M3). AF_2012020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m ³	1,0000000	9,41	8,41
Composição Auxiliar	5540 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M ³ , PESO OPERACIONAL 11.032 KG. CHIP DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0000000	200,17	1,73
Composição Auxiliar	5542 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M ³ , PESO OPERACIONAL 11.032 KG. CHIP DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0000000	91,59	1,38
Composição Auxiliar	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0000000	155,50	4,95
Composição Auxiliar	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,38 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0000000	50,80	1,05

		VALOR DO BDI =>	2,18	VALOR COM BDI =>	11,57		
Composição	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,91	29,91
Composição Auxiliar	95326 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIeiro DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Item	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,90	20,90
Item	00001215 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETAÇÃO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Diaria	H	1,0000000	4,58	4,58
Item	00001217 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETAÇÃO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,80	0,80
Item	00001212 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETAÇÃO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Diaria	H	1,0000000	1,34	1,34
Item	00001213 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETAÇÃO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Diaria	H	1,0000000	0,04	0,04
Item	00001216 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Item	00001218 SINAPI	FPI - FAMILIA CARPINTIeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAÇÃO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43
		VALOR SEM I.S. =>	21,25	I.S. =>	0,30	21,25	21,25
		VALOR DO BDI =>	6,87	VALOR COM BDI =>	36,79		

Composição	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,68	30,68
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIeiro DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prédio - Centro - Gramma / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOCABO
CNPJ: 12.809.041/0001-75

INSTRUM	00001273 SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de obra	-	1,00000000	21,94	21,94
INSTRUM	00037370 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	-	1,00000000	4,56	4,56
INSTRUM	00037371 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	-	1,00000000	0,80	0,80
INSTRUM	00037372 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	-	1,00000000	1,34	1,34
INSTRUM	00037373 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	-	1,00000000	0,04	0,04
INSTRUM	00043429 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	-	1,00000000	0,49	0,49
INSTRUM	00043483 SINAP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	-	1,00000000	1,43	1,43
				Mão de obra L5 ->	22,23	LS ->	0,00 MO com LS ->
				Valor do BD ->	7,10	Valor com EDI ->	37,30
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	TIPO	UND	QUANT	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	39,70	39,75
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	-	1,00000000	38,85	38,85
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1,00000000	0,72	0,72
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1,00000000	0,19	0,19
				Mão de obra L5 ->	31,24	LS ->	0,00 MO com LS ->
				Valor do BD ->	9,14	Valor com EDI ->	49,33
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	TIPO	UND	QUANT	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	46,71	46,71
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	-	1,00000000	38,85	38,85
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1,00000000	0,72	0,72
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1,00000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	91530 SINAP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1,00000000	0,80	0,80

Rua Dr. José Gonçalves da Sá, 840 - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ 13.809.047/0001-75

Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	6,05	6,05
			M.O sem LS =>	LS =>	0,00	M.O com LS =>	31,24
			Valor do BDI =>	0,72		Valor com BDI =>	57,45
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,72	0,72
Insueto	00013455 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,00000000	13.530,62	0,72
			M.O sem LS =>	LS =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,76		Valor com BDI =>	0,82
Composição	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,19	0,19
Insueto	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,00000000	13.530,62	0,19
			M.O sem LS =>	LS =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,23
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,90	0,90
Insueto	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,00000000	13.530,62	0,90
			M.O sem LS =>	LS =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,20		Valor com BDI =>	1,10
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	6,05	6,05
Insueto	00004222 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA COMUM	Material	L	1,00000000	5,88	6,05
			M.O sem LS =>	LS =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,39		Valor com BDI =>	7,44
Composição	103574 SINAPI	CZACRETAGEM DE VISAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2012_PS	PUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000000	888,83	660,63

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prado - Campo - Jeremoabo - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ 13.808.041/0001-75

Composição Auxiliar	98262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	P	0,1550000	30,89	5,74
Composição Auxiliar	88336 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1160000	31,27	34,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	14	1,1520000	22,30	25,56
Composição Auxiliar	80586 SINAPI	VIBRADOR DE INVERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIÁRIO, AF_06/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1340000	1,31	0,25
Composição Auxiliar	80587 SINAPI	VIBRADOR DE INVERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIÁRIO, AF_06/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1190000	0,43	0,07
Itens	00001527 SINAPI	CONCRETO L.SINAPI HOMOGÊNEO, CLASSE DE RESISTÊNCIA 225, PRITA II E I, SUMP - 100 x 20 MM COM REBARFAMENTO (DISPENSIBILIZAÇÃO OC DOBRO) SEM OLANCAMENTO (VER 3253)	Material	m³	1,1030000	345,79	607,00
				MO sem LS =>	45,30	LS =>	0,00 MO sem LS =>
				Valor do BDI =>	154,01		Valor com BDI =>
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA RMI 1 AF_05/2021	FUES - FUNDADAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	502,43	502,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	22,30	45,19
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2764000	30,90	49,76
Composição Auxiliar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIÁRIO, AF_06/2023	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	5,84	3,83
Composição Auxiliar	88226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIÁRIO, AF_05/2023	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6191000	1,52	0,94
Itens	00000373 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO UNICAFORNECEDOR (RETIRADO NA FAZENDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7330000	110,01	81,70
Itens	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-432	Material	KG	325,1590000	0,78	253,82
Itens	00004721 SINAPI	PEDRA BRUTA 1 (0,5 x 19 MM) PÉTIMO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5312000	170,07	89,42
				MO sem LS =>	67,65	LS =>	0,00 MO sem LS =>
				Valor do BDI =>	115,88		Valor com BDI =>
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	FUES - FUNDADAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0090000	529,29	528,29

Rua Dr. José Gonçalves da Sá Pólio - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERENHOABO
CNPJ 13.808.041/0001-75

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9162000	22,30	44,13
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000	39,96	48,12
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH-F	0,8434000	5,24	3,78
Composição Auxiliar	88326 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0067000	1,52	0,82
Insunio	00033370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	110,01	80,03
Insunio	00031379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Material	KG	364,2435000	0,78	284,65
Insunio	00034721 SINAPI	PEÇA BRITADA N. 1 (8,5 x 19 MM); POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	0,5072000	110,57	88,09
			MQ sem LS =>	-5 =>	0,00	MQ com LS =>	88,16
			Valor do BDI =>	121,50		Valor com BDI =>	649,79
Composição	94872 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (C/M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2023	Tipos	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	545,74	545,74
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0633000	22,30	43,78
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	38,88	48,33
Composição Auxiliar	88326 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH-F	0,8362000	5,84	3,72
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6010000	1,52	0,91
Insunio	00003370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	110,01	78,31
Insunio	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Material	KG	359,1663000	0,78	305,10
Insunio	00004721 SINAPI	PEÇA BRITADA N. 1 (8,5 x 19 MM); POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	0,5927000	110,67	65,58
			MQ sem LS =>	65,63	0,00	MQ com LS =>	65,63
			Valor do BDI =>	175,52		Valor com BDI =>	874,28
			Tipos	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

Rua Dr. José Gonçalves de Sá nº 440 - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ 13.809.041/0001-75

Composição	84074 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (BENIMASSA BECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,0000000	470,90	470,90
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	8,2456000	22,30	140,17
Material	0000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8533000	110,07	83,92
Material	0000379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,9000000	0,78	160,46
Material	0000477 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (3,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5970000	110,67	65,98
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	NÃO VALER LS =>	85,61
		Valor do BDI =>		108,31		578,24
Composição	94908 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (PM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONFIRA 600 I. AF_05/2021	m³	1,0000000	428,32	428,32
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	2,1090000	22,30	46,95
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONAR AMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3315000	38,89	51,90
Composição Auxiliar	88225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6353000	5,94	4,00
Composição Auxiliar	46028 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6465000	1,52	0,98
Material	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8205000	110,01	91,38
Material	0000379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,4331000	0,78	166,49
Material	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (3,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5821000	110,67	64,42
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	NÃO VALER LS =>	70,44
		Valor do BDI =>		96,05		324,37
Composição	02734 SINAPI	CORDÃO E DOBRA DE AÇO GALVANIZADO DE 10 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016	KG	1,0000000	9,07	9,07
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	ALUMINATE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0315000	22,97	0,34
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0315000	31,00	0,38

Rua Dr. João Gonçalves de Sá Pódio - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ 13.809.041/0001-75

Item	00000004 SINAPI	ACD CA-50 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,50	8,55
			M.O sem LS =>	LS =>	0,00 M.O com LS =>		0,29
			Valor do BDI =>	2,06	Valor com BDI =>		11,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014000	22,97	0,33
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	31,03	0,27
Insumo	00000004 SINAPI	ACD CA-50 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,50	8,55
			M.O sem LS =>	LS =>	0,00 M.O com LS =>		0,29
			Valor do BDI =>	2,06	Valor com BDI =>		11,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92795 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,73	7,73
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0010000	22,97	0,02
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	31,03	0,21
Insumo	00000004 SINAPI	ACD CA-50 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,75	7,50
			M.O sem LS =>	LS =>	0,00 M.O com LS =>		0,16
			Valor do BDI =>	1,27	Valor com BDI =>		8,90
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,85	7,85
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	22,97	0,00
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	31,03	0,00
Insumo	00000004 SINAPI	ACD CA-50 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,75	7,50
			M.O sem LS =>	LS =>	0,00 M.O com LS =>		0,11
			Valor do BDI =>	1,25	Valor com BDI =>		9,40
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,57	7,57
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	31,03	0,00

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prado Centro Jeremoabo/BA

PRF-FUTURA MUNICIPAL DE JENINHOLÂNDIA
CNPJ: 13.809.047/000176

Item 00000056 SINAL: AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

Material	KG	1,1100000	0,05	LS ->	0,00 MO com LS ->	0,78	7,50
MO sem LS ->							0,05
Valor do BDI ->		1,74				Valor com BDI ->	9,21
Total							8,66

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,0000000	8,95			8,95
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0000000	22,97			0,07
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024000	31,03			0,05
00000033 SINAPI	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	8,26			9,16
MO sem LS ->					0,00 MO com LS ->		0,52
Valor do BDI ->				2,28		Valor com BDI ->	12,22
Total							9,74

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2002	KG	1,0000000	8,74			8,74
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0000000	22,87			0,05
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0167000	31,03			0,50
00000033 SINAPI	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	8,26			9,19
MO sem LS ->					0,00 MO com LS ->		0,39
Valor do BDI ->				2,24		Valor com BDI ->	11,88
Total							11,12

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2002	KG	1,0000000	11,12			11,12
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150000	22,97			0,34
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0033000	31,03			2,89
00000033 SINAPI	AÇO CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	7,08			7,80
MO sem LS ->					0,00 MO com LS ->		2,28
Valor do BDI ->				2,55		Valor com BDI ->	13,87
Total							10,57

Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,0000000	10,57			10,57
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108000	22,97			0,24

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prédio - Centro - Jeneimolândia - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.805.041/0001-75

Composição Auxiliar Instrumento	83245 SINAP 0000039 SINAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ACO CA-60 4,2 MM, OU 5,0 MM, CL. 5,0 MM, OU 7,0 MM, VERTICAHAD	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material	H KG	0,078500 1,200000	37,03 7,38	2,38 7,85
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO sem LS =>		1,88
			Valor do BDI =>	2,41	Valor com BDI =>		12,62
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	32300 SINAP	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF. 36/2022	FLS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,000000	9,90	9,90
Composição Auxiliar	88230 SINAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SFPI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0085000	22,97	0,21
Composição Auxiliar Instrumento	88245 SINAP 0000039 SINAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ACO CA-60 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 7,0 MM, VERTICAHAD	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS Material	H KG	0,0581000 1,0400000	31,03 7,38	1,80 7,60
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO sem LS =>		1,42
			Valor do BDI =>	2,27	Valor com BDI =>		12,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95300 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Instrumento	00000114 SINAP	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	13,89	0,18
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO sem LS =>		0,18
			Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>		0,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95300 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Instrumento	00000117 SINAP	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0189800	13,89	0,23
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO sem LS =>		0,23
			Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95313 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SFPI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Instrumento	00000282 SINAP	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0132800	14,75	0,19
			MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO sem LS =>		0,19
			Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>		0,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95314 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SFPI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29

Rua Dr. José Gonçalves da Sá Prédio - Centro - Jeremoabo - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ 13.809.041/0001-75

Insu	00000378 SINAP	ARMADOR (HORISTA)	Mão de obra	11	0,012800	21,84	0,29
Composição			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,29
Insu	00000247 SINAP	ajudante de electricista (horista)	Mão de obra	11	0,0428733	13,86	0,60
Composição			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,60
Insu	00000246 SINAP	auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de obra	11	0,0007000	13,99	0,28
Composição			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
Insu	00004760 SINAP	ajuleiro ou ladrilheiro (horista)	Mão de obra	11	0,0168600	21,94	0,35
Composição			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
Insu	00001214 SINAP	carpinteiro de esquadria (horista)	Mão de obra	11	0,0168600	21,94	0,35
Composição			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
Insu	00001213 SINAP	carpinteiro de portas (horista)	Mão de obra	11	0,0132800	21,84	0,28
Composição			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
Insu	00001213 SINAP	carpinteiro de portas (horista)	Mão de obra	11	0,0132800	21,84	0,28
Composição			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28

Rua Dr. José Gonçalves da Silva Prado - Centro - Jeremoabo - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.803.041/0001-75

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
95332 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,94	0,94
00002436 SINAP	F. FTRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	21,94	0,94
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,94
		Valor do BDI =>	0,21		Valor com BDI =>	1,15
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
95335 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,45	0,45
00002806 SINAP	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0267000	21,94	0,45
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,45
		Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>	0,55
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
95403 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,94	1,94
00002707 SINAP	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163800	114,38	1,94
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,94
		Valor do BDI =>	0,44		Valor com BDI =>	2,38
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
95338 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56
00012873 SINAP	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0234200	23,29	0,56
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,56
		Valor do BDI =>	0,12		Valor com BDI =>	0,68
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
95341 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTAGRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
00004755 SINAP	MARMORISTA + GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0105900	21,94	0,37
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
		Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,45
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
95345 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
00000000 SINAP	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0056600	25,13	0,14

Rua Dr. José Gonçalves de São Prêdio - Centro - Jeremoabo - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.809.041/0001-75

				Valor do BDI ->	O.R.E		Valor com BDI ->	
Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total			
3310 ORSE	Chapitel em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento:areia): - Horta da 08/2015	m²	1,0000000	6,84	6,84			
10540 ORSE	Fundação Complementares - Serventia	h	0,1000000	3,74	0,37			
10550 ORSE	Encargos Complementares - Padreio	h	0,1000000	3,60	0,36			
1803 ORSE	Argamassa (cimento:areia:areia traço 1:1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pacotes areia 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Corridão mecânica e hidráulica	m²	0,0050000	538,88	2,69			
0004750 SINAP	PEDREIRO (HORISTA)	h	0,1000000	21,54	2,15			
0000011 SINAP	SCRVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	0,1000000	13,20	1,33			
	M.O sem LS ->	LS ->	0,00	M.O com LS ->	3,76			
	Valor do BDI ->	1,59		Valor com BDI ->	2,53			
128 ORSE	Concreto simples utilizado 1st - 1 Simpa, bombado, lançado e alinhado em superbetum	m³	1,0000000	532,76	532,76			
604 ORSE	Carregamento de concreto utilizado, bombeado, em peças armadas de superbetum, incluindo transporte, armazenamento e acabamento	m³	1,0000000	50,54	50,54			
0004453 SINAP	Mão de obra	m³	1,0000000	431,84	431,84			
	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, disponibilização de bomba sem o lançamento	m³	1,0000000	50,38	50,38			
	M.O sem LS ->	LS ->	0,00	M.O com LS ->	4,26			
	Valor do BDI ->	122,53		Valor com BDI ->	655,29			
88264 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0000000	31,67	31,67			
9333 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,0000000	0,94	0,94			
0000243 SINAP	Mão de obra	h	1,0000000	21,94	21,94			
0000370 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1,0000000	4,56	4,56			
0000371 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1,0000000	0,80	0,80			
0000372 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1,0000000	1,34	1,34			
0000373 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	1,0000000	0,04	0,04			

Rua Dr. José Gonçalves do São Paulo - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMIÃO
CNPJ: 13.001944/10001-70

Insuno	00043400 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85
Insuno	00043404 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,20	1,20
			MD sem LS =>	LS =>	0,00	MD com LS =>	22,88
			Valor do BDI =>	7,28		Valor com BDI =>	38,96
							Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,50	30,50
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,45	0,45
Insuno	00002886 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,94	21,94
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COM ESTADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Quiloz	H	1,0000000	4,56	4,56
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,80	0,80
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETAÇÃO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Quiloz	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04
Insuno	00043401 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31
Insuno	00043405 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,06	1,06
			MD sem LS =>	LS =>	0,00	MD com LS =>	22,39
			Valor do BDI =>	7,01		Valor com BDI =>	37,51
							Total
Composição	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	118,43	118,43
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,94	1,94
Insuno	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	114,36	114,36
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Quiloz	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04
Insuno	00043402 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043406 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,14	0,14
			MD sem LS =>	LS =>	0,00	MD com LS =>	115,30
			Valor do BDI =>	27,23		Valor com BDI =>	145,66

Rua Dr. José Gonçalves de Sa Prédio - Centro - CEP: 06010-900

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.909.041/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	10551 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisões	h	1,0000000	3,57	3,57
Insu	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Suprços	un	0,0045000	12,34	0,05
Insu	10492 ORSE	Cesta Básica	Materiais	un	0,0045000	175,00	0,78
Insu	10517 ORSE	Exames admissionais/semestrais (checkup)	Serviços	q	0,0004000	300,00	0,12
Insu	10665 ORSE	Arto de serra	Materiais	un	0,0002000	19,80	0,00
Insu	10288 ORSE	Torquedo	Materiais	un	0,0002000	38,90	0,00
Insu	10505 ORSE	Protetor auricular	Materiais	un	0,0045000	4,90	0,02
Insu	10569 ORSE	Protetor bucal 70x 30 (com 120ml)	Materiais	un	0,0015000	13,00	0,02
Insu	10761 ORSE	Refeição - café da manhã ; café com leite e doces pós com manteiga	Serviços	un	0,1016000	5,00	0,50
Insu	153 ORSE	Almooço (participação do empregador)	Materiais	un	0,1016000	14,00	1,42
Insu	1051 ORSE	Óculos de proteção (proteção)	Materiais	q	0,3308000	5,35	0,00
Insu	2378 TRSF	Vale transporte	Materiais	un	0,0854000	4,50	0,29
Insu	141 ORSE	Fardamento com mangas curtas	Materiais	un	0,0015000	123,49	0,20
Insu	0002892 \$ NAPI	LLVA RASPA DE COURO, CAVO CURTO (PUNHO 17 CM)	Equipamentos	PAR	0,0023000	13,28	0,33
Insu	00012853 \$ NAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BQUIFIRA DE AÇO E COLARINHO AÇO CHOCADO	Materiais	PAR	0,0008000	70,46	0,35
Insu	00012854 \$ NAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA E AZUL)	Materiais	UN	0,0002000	19,08	0,30
Insu	00012885 \$ NAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Materiais	UN	0,0008000	14,08	0,30
				MO sem LS =>	3,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BD =>	3,67	Valor com BD =>	4,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insu	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpineteiro	Provisões	h	1,0000000	3,63	3,63
Insu	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Suprços	un	0,0045000	12,64	0,05
Insu	10492 ORSE	Cesta Básica	Materiais	un	0,0045000	175,00	0,78
Insu	10517 ORSE	Exames admissionais/semestrais (checkup)	Serviços	q	0,0004000	300,00	0,12
Insu	10577 ORSE	Sarado 40cm	Materiais	un	0,0010000	29,90	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ 13.389.141/0001-75

Insu	10578 ORSE	Formao grande	Material	un	0,0002000	16,15	0,00
Insu	10579 ORSE	Chave de fenda Chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insu	10580 ORSE	Proceder auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insu	10590 ORSE	Soneter solar 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	19,00	0,02
Insu	10761 ORSE	Relógio - cavi da marinha (cavi com leite e dois botões com manilha)	Servicos	un	0,1018000	6,00	0,60
Insu	11241 ORSE	Marido com unha	Material	un	0,0002000	48,95	0,00
Insu	11248 ORSE	Unidade e Prolongamento para a Bateria ou similar praísa oral	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insu	11249 ORSE	Seria unidat e bateria para unidat	Equipamento	un	0,0001000	518,00	0,05
Insu	156 ORSE	Almofa (participação co empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insu	1651 ORSE	Óculos brancos proteção	Material	pr	0,0007000	6,35	0,00
Insu	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,28
Insu	941 ORSE	Fardamento com mangueiras	Material	un	0,0015000	193,41	0,26
Insu	00012092 SINAP	LOVA RASPA DE COURO, CANG. CURTO (PLANHO 7º CMI)	Equipamento	PAR	0,0001000	13,21	0,02
Insu	00012693 SINAP	BOLLA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO	Material	PAR	0,0001000	70,49	0,04
Insu	00012694 SINAP	CAPIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER COM CAPOZ (AMARELA OJAZUL)	Material	UN	0,0002000	18,20	0,00
Insu	00012695 SINAP	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de 301FTU FNT, SEM JUEULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0002000	14,69	0,00
		MO sem LB ->		LS ->	0,00	MO sem LB ->	0,00
		Valor do DDI ->			0,83	Valor com BDI ->	4,18

Composição	Código Banco	Descrição	Valor Unit	Quant	Valor Unit	Total
Insu	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	3,60	1,0000000	3,60	3,60
Insu	10232 ORSE	Regras de alumínio cr 2,00m (para pedreiro)	40,80	0,0000000	40,80	0,00
Insu	10382 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	12,34	0,0045000	12,34	0,06
Insu	10432 ORSE	Cesta Basura	175,00	0,0045000	175,00	0,75
Insu	10517 ORSE	Exatim admissao e dimensoes (chalequi)	300,30	0,0001000	300,30	0,12
Insu	10530 ORSE	Projetor solar	4,80	0,0045000	4,80	0,02
Insu	10589 ORSE	Projetor solar 10 com 120m	13,00	0,0045000	13,00	0,02

Rua Dr. José Gonçalves da Sá Prédio - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOCABO
CNPJ: 13.805.041/0001-17/5

		MO sem LS =>	5,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,71
		Valor do EDI =>	3,14			Valor com DCI =>	48,90
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273 SINAP	FABRICAÇÃO DE ESCANOS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PR. FUEIS - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M	m	1,0000000	17,91	-2,9
Composição Auxiliar	88218 SINAP	DIANTEIRO DE CARPINTERIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	m	0,0200000	22,98	0,48
Composição Auxiliar	88262 SINAP	QUANTIDADE DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	m	0,0900000	30,88	2,81
Composição Auxiliar	91822 SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	CHP	0,0070000	40,61	0,28
Composição Auxiliar	91833 SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	CHI	0,0300000	38,87	1,18
Itens	0000451 SINAP	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	m	1,3100000	9,74	12,75
Itens	0000568 SINAP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	KG	0,0230000	18,72	0,43
		MO sem LS =>	3,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,46
		Valor do BD =>	4,11			Valor com DCI =>	22,02
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92284 SINAP	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMUNIDADE PLASTIFICADA, E - 18 MM, AF_08/2020 ESTRUTURAS	m²	m²	1,0000000	202,19	202,19
Composição Auxiliar	88238 SINAP	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	m	0,2500000	22,58	5,72
Composição Auxiliar	88262 SINAP	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	m	1,1800000	30,88	36,46
Composição Auxiliar	91882 SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	CHP	0,0630000	40,61	2,56
Composição Auxiliar	91893 SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	CHI	0,2650000	38,97	9,93
Itens	0000454 SINAP	CHAPA NEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA MADEIRITE PLASTIFICADO, PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM E - 17" MM	m²	m²	1,2380000	67,14	83,68
Itens	0000449 SINAP	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	m	2,3000000	9,74	22,47
Itens	0000457 SINAP	BARRAÇO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	m	9,2070000	3,41	31,49
Itens	0000568 SINAP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	KG	0,2080000	18,72	3,89
		MO sem LS =>	38,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,70

Rua Dr. José Gonçalves da Sá Prédio - Centro - Jeremocabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOCABO
CNPJ: 12.809.041/0001-76

				Valor do BDI =>	34,32		Valor com BDI =>	183,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXPLICAÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	ESDV - ESDVMISFERRASENSVIDR QIS	UN	1,0000000	189,32	189,32	
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	II	1,0000000	29,91	29,91	
Composição Auxiliar	89318 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	II	0,5010000	22,30	11,17	
Composição Auxiliar	0000001 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX, MÁQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MÁQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	148,13	148,13	
		MO SEM LS =>	LS =>	LS =>	0,00	MO COM LS =>	28,11	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	28,11	
		43,54					232,86	
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, CDBE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADURA METÁLICA RÍGIDA TIPO UTERFIL 1 INCL. FIXAÇÃO EM PERFILADO EM LAJE. AT 08/2023 PS	INIL - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIÁRIAS	M	1,0000000	11,02	11,02	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCAMADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	22,38	1,07	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2116000	30,50	6,44	
Composição Auxiliar	00000000 SINAPI	ABRACADURA EM AÇO PARA AMARRACAO DE LLL (HOLIOS, TIPO 2, COM 1/2" E PARAFUSO DE 1" X 1/2")	Material	UN	1,7957000	1,97	3,51	
		MO SEM LS =>	LS =>	LS =>	0,00	MO COM LS =>	5,41	
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	13,56	
		2,53					130,32	
Composição	115 CRSE	Formas para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 4/2 usos, inclui o escaleamento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	1,0000000	130,32	130,32	
Composição Auxiliar	10548 CRSE	Encargos Complementares - Servente	Provisória	h	1,5000000	3,74	5,61	
Composição Auxiliar	10551 CRSE	Encargos Complementares - Caranteiro	Provisória	h	1,3333000	3,83	4,93	
Composição Auxiliar	1589 CRSE	Madeira mista serrada (Bombole) 6 x 8cm - CUBO 3m3 (comprimento, largura)	Material	m	3,0570000	7,18	22,25	
Composição	830 CRSE	Quente para rasnado 12mm - Modelo de similar	Material	m²	0,5840000	40,08	23,40	
Composição	00000013 SINAPI	QUENTE PARA FORMAS (HORISTA)	Mão de obra	m	1,3333000	21,94	26,74	
Composição	00000002 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASC OU FOSFAFOSFONADA EM ÁGUA	Material	L	0,3400000	6,45	6,12	

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prado - Centro - Jeremocabo - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ 13.809.041/0001-75

Insumo	00004529 SINAPI	SAPRADO 12,5 X 14" CM EM PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REFINADO - Nacional BRUTA	M	2,7772000	4,54	13,44
Insumo	00039798 SINAPI	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,5253000	18,72	0,46
Insumo	00035069 SINAPI	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 X 11)	KG	0,1300000	19,00	1,30
Insumo	00026111 SINAPI	SEMENTIL DE OBRAS (HIDRISTA)	M	1,5000000	13,30	19,35
Insumo	00006135 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 23" CM EM MACARANDUBA MASSA RANDEUBA, ANDELMIL DL EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	M	0,3052000	19,24	5,88
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BVG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M); OU 4 BVG, D = 2,11 MM (0,035 KG/M)	KG	0,1533000	24,23	3,64
VALOR COM LS -> 49,18						49,18
VALOR DO BDI -> 30,04						160,53
Tipo						Total
Composição	93279 SINAPI	GRANITE FGK-20 MPa; TRAÇO 1:0,14 1:8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO); CALVARE A GROSSA (BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_09/2021	m³	1,0000000	817,68	817,68
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5402000	22,90	58,64
Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0003000	36,68	62,63
Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_05/2023	CHIP	1,1138000	2,19	2,41
Composição	00031 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	CHI	0,4931000	0,37	0,16
Insumo	0000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA LAZ DA SEM TRANSPORTES)	m³	0,5302000	11,44	70,22
Insumo	00001156 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	15,1255000	1,40	22,53
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 22	KG	420,1527000	0,78	327,71
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA V. 0, OU PEDRISCO (3,3 A 9,5 MM) POSTO FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5882000	127,78	75,16
VALOR COM LS -> 65,72						65,12
VALOR DO BDI -> 142,06						179,74
Tipo						Total
Composição	93935 SINAPI	GRANDEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	m³	1,0000000	1,385,15	1,066,16
Composição	93379 SINAPI	PEÇAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1487000	31,27	231,86

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prado - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMIAHO
CNPJ: 13.819.041/0001-75

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	4,9432000	22,30	110,20
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRANITE FCK=20 MPa, TRAÇO 1:0,24:1,52 (EM MASSA, SECA DE CIMENTO) CAL/AREIA GROSSA/ BRITA 01 - PREPARO MECÂNICO COM BEIQUILHA 400 L. AF_03/2016	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	67,68	743,06
			MQ com LS ->	LS ->	0,00	MQ com LS ->	336,32
			Valor do BDI ->			Valor com BDI ->	1.334,75
Composição	89393 SINAPI	GRATIFICAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_08/2021	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	1,125,88	1,125,88
Composição Auxiliar	88339 SINAPI	PEO REPERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	0,2975000	31,27	259,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	5,5315000	22,30	123,35
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRANITE FCK=20 MPa, TRAÇO 1:0,24:1,52 (EM MASSA, SECA DE CIMENTO) CAL/AREIA GROSSA/ BRITA 01 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_03/2016	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	617,86	743,06
			MQ com LS ->	LS ->	0,00	MQ com LS ->	384,16
			Valor do BDI ->			Valor com BDI ->	1.384,80
Composição	90282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIEO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	36,20	36,20
Composição Auxiliar	88285 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	35,72	35,72
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIEO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	m	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIEO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	m	1,0000000	0,38	0,38
			MQ sem LS ->	LS ->	0,00	MQ com LS ->	28,11
			Valor do BDI ->			Valor com BDI ->	44,52
Composição	90281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIEO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	37,48	37,48
Composição Auxiliar	88235 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0000000	35,72	35,72
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRIEO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	m	1,0000000	0,38	0,39

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Pádua - Centro - Jeremiasópolis - RJ

PM - JEREMIABO MUNICIPAL DE JEREMIABO
CNPJ: 13.809.341/0001-75

Composição Auxiliar	93278 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.09	0.09
Composição Auxiliar	93276 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.39	0.39
Composição Auxiliar	93280 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.90	0.90
Subtotal			MO sem LS =>	28.11	4.5 =>	0.00 MO com LS =>	28.11
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>	46.07
Composição			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insueto	93278 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.39	0.39
Insueto	93276 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_03/2016	Equipamento	UN	0.0000240	6.162.23	0.39
Insueto	93280 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	MO sem LS =>	0.00	0.00	MO com LS =>	0.00
Valor do BDI =>				0.06		Valor com BDI =>	0.47
Composição			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insueto	93278 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.08	0.08
Insueto	93276 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_03/2016	Equipamento	UN	0.0000146	6.162.23	0.39
Insueto	93280 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	MO sem LS =>	0.00	0.00	MO com LS =>	0.00
Valor do BDI =>				0.02		Valor com BDI =>	0.11
Composição			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insueto	93278 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.39	0.39
Insueto	93276 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_03/2016	Equipamento	UN	0.0000060	6.162.23	0.39
Insueto	93280 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	MO sem LS =>	0.00	0.00	MO com LS =>	0.30
Valor do BDI =>				0.06		Valor com BDI =>	0.44
Composição			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insueto	93278 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1.0000000	0.90	0.90
Insueto	93276 SINAP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_03/2016	Equipamento	UN	0.0000000	1.10	0.90

[Assinatura]

Assessoria Técnica

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Prado - Centro - Jeremiabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOCABO
CNPJ: 13.903.043/0001-75

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI =>	Total
							MO sem LS =>			LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
							Valor do BDI =>				0,20	1,10
											Valor com BDI =>	1,10
												Total
												133,33
												133,33
												48,65
												26,78
												34,11
												13,79
												41,04
												237,79
												383,08
												48,85
												96,79
												34,11
												155,57
												15,08
												13,79
												4,04
												467,89
												Total
												467,89

[Assinatura]

Rua Dr. José Gonçalves da Sá Prédio - Centro - Jeremocabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÊMOABO
CNPJ: 13.009.041/0001-72

Composição	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEFREQUÊNCIA AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	93,79	56,79
Resumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000000	2.419.548,54	56,79
			MO sem LS =>	LB =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	22,25		Valor com BDI =>	119,03
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPULSOS E SEQUÊNCIAS AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,79	13,79
Resumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000007	2.419.548,54	13,79
			MO sem LS =>	LB =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,17		Valor com BDI =>	16,96
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUKOS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,11	34,11
Resumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000004	2.419.548,54	34,11
			MO sem LS =>	LB =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,84		Valor com BDI =>	41,95
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	153,57	153,57
Resumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000004	2.419.548,54	153,57
			MO sem LS =>	LB =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	35,79		Valor com BDI =>	189,35
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,09	13,09
Resumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0000000	1,15	13,09

Rua Dr. José Gonçalves da Sa Prédio - Centro - Jeremoabo / BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
(Nº 13.910.141/2014-75)

		MO sem LS ->	C 00	LS ->	0,00 MO com LS ->	0,00
		Valor de BDI ->	2,40			
		Valor com BDI ->				
		Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Quant.	Valor Unit
		16,54				16,54
		Total				Total
		32,64				32,64
		0,96				0,96
		23,28				23,28
		4,36				4,36
		0,80				0,80
		1,34				1,34
		0,04				0,04
		0,82				0,82
		1,24				1,24
		23,84				23,84
		40,14				40,14
		565,84				565,84
		46,76				46,76
		163,04				163,04
		41,23				41,23
		90,35				90,35
		250,29				250,29
		21,35				21,35
		2,11				2,11

[Assinatura]
Assinatura do Responsável Técnico

Rua Dr. José Gonçalves da Sá Figueira - Centro - Jeremoabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOABO
CNPJ: 13.809.341/0001-75

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI ->	L.S ->	M.O sem L.S ->	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	91054 SINAPI	INTERRUPTOR PARA ELÉTR. MÓDULO, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.000000	25,12	25,12	UN	1.000000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2170000	23,28	23,28	H	0,2170000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2170000	31,67	31,67	H	0,2170000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	7,68	7,68	UN	1,0000000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	91052 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 15 (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,66	19,66	UN	1,0000000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	23,28	23,28	H	0,2500000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	31,67	31,67	H	0,2500000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 15A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,80	5,80	UN	1,0000000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	81866 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	48,18	48,18	UN	1,0000000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	23,28	23,28	H	0,5720000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	31,67	31,67	H	0,5720000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 15A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	3,0000000	5,90	5,90	UN	3,0000000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto armado, dimensionado, em peças simples de superestrutura, incluindo execução, adensamento e acabamento	Material	m³	1,0000000	50,54	50,54	m³	1,0000000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto armado, dimensionado, em peças simples de superestrutura, incluindo execução, adensamento e acabamento	Material	m³	1,0000000	50,54	50,54	m³	1,0000000	158,91	130,14	158,91	L.S ->	0,00 M.O com L.S ->	158,91

Rua Dr. José Gonçalves de Sá nº 610 - Centro - Jericoabo/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOCABO
 CNPJ: 13.839.041/0001-75

Composição Auxiliar	12548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1.8200000	3,74	0,05
Composição Auxiliar	12550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600000	3,60	1,28
Composição Auxiliar	12561 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600000	3,63	1,90
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Almoço	h	0,1800000	3,57	0,04
Composição Auxiliar	00000370 S INAPI	ALMOÇO (HORISTA)	h	0,1800000	21,94	0,04
Insoma	00000370 S INAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	h	0,3600000	21,94	7,89
Insoma	00000370 S INAPI	PELOREIRO (HORISTA)	h	0,3600000	21,94	7,89
Insoma	00000370 S INAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	1,8200000	13,20	21,54
		MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		41,26
		Valor de BDI =>	11,62	Valor com BDI =>		52,16

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	85074 SINAPI	MARFURISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,11	31,11
Composição	93341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARFURISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,37	0,37
Insoma	00004755 SINAPI	MARFURISTA (GRANITEIRO) (HORISTA)	H	1,0000000	21,94	2,34
Insoma	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLTADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,56	4,56
Insoma	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLTADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,80	0,80
Insoma	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLTADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,34	1,34
Insoma	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLTADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,04	0,04
Insoma	00033455 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
Insoma	00033459 SINAPI	COLETADO CAIXA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,24	1,24
		MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		22,31
		Valor de BDI =>	7,15	Valor com BDI =>		38,28

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	98332 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA LIXO HORIZONTAAL CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIÁRIO AF 05/2023	CHI	1,0000000	0,98	0,98
Composição	98387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA LIXO HORIZONTAAL CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO AF 05/2023	H	1,0000000	0,79	0,79



Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 270 - Centro - Jeremocabo / BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.809.041/0001-75

Composição	99300 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92
Insunio	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000000	10 273,02	0,92
			MO sem LS ->	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
			Valor do BDI ->	0,21		Valor com BDI ->	1,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	88301 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAS RA OPERAÇÃO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,62	3,62
Insunio	00003705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KVA INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Materia	KWH	3,1273900	1,16	3,62
			MO sem LS ->	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,00
			Valor do BDI ->	0,03		Valor com BDI ->	4,45

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	99300 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM AF_06/2021_175	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,79	8,79
Composição	88208 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0033000	22,97	0,37
Auxiliar	88208 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000700	31,03	0,51
Auxiliar	92804 SINAPI	CORTIFIDMIRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,65	7,65
Composição	92804 SINAPI	ESPACADOR, DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14 2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materia	UN	0,3670000	0,22	0,08
Auxiliar	00003901 SINAPI	ARMAME RECOZIDO 16 BUNG, Ø = 1,63 MM (0,016 KG/M) OU 16 BUNG, Ø = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0200000	24,33	0,48
Insunio	00004132 SINAPI		MO sem LS ->	LS ->	0,00	MO com LS ->	0,52
			Valor do BDI ->	2,02		Valor com BDI ->	10,81

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	99300 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM AF_09/2021_175	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,45	9,45
Composição	88208 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0007000	22,97	0,04
Auxiliar	88208 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0106000	31,03	0,32
Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,57	7,57
Composição	92805 SINAPI	ESPACADOR, DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14 2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materia	UN	0,2120000	0,22	0,04
Auxiliar	00003901 SINAPI						

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Freixo - Centro - Jeremoabo / BA

Assinatura

PARTEILHURA MUNICIPAL DE JEREMOCABO
CNPJ 13.809.041/0001-75

Insuno	00043132 SINAPI	ARAME RECORTADO DE BARRAS, O - 1,85 MM (0,016 KG/CM) CILINDRICO, D = 1,25. Material MM (0,01 KG/CM)	KG	0,00200000	24,33	0,48
		MO sem LS ->	LS ->	0,00 MO com LS ->		0,30
		Valor do BD ->	1,04	Valor com BD ->		1,38
						Total
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor
	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	32,68	32,68
Composição Auxiliar	95348 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
Insuno	00020000 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	H	1,0000000	25,13	25,13
Insuno	00017370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,56	4,56
Insuno	00017371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,80	2,80
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,04	2,04
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR LSCAVADURA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043466 SINAPI	FPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADURA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,08	0,08
		MO sem LS ->	LS ->	0,00 MO com LS ->		25,27
		Valor do BD ->	7,56	Valor com BD ->		40,44
						Total
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor
	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,94	31,94
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
Insuno	00044083 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	1,0000000	24,13	24,13
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,56	4,56
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,80	0,80
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,34	1,34
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,04	0,04
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADURA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043466 SINAPI	FPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADURA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
		MO sem LS ->	LS ->	0,00 MO com LS ->		24,33

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Fracia - Centro - Jeremocabo - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
CNPJ: 13.839.041/0001-75

		Valor do BDI ==>	7,34		Valor com BDI ==>	33,28
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAS/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,98	38,98
Composição Auditor	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAS/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insu	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,56	4,56
Insu	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,80	0,80
Insu	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insu	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04
Insu	CHOFADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de obra	H	1,0000000	31,28	31,28
Insu	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insu	SEI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
			LS ==>	0,00	MO com LS ==>	31,37
		valor do BDI ==>	8,86		valor com BDI ==>	47,54
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	47,54	47,54
Composição Auditor	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insu	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de obra	H	1,0000000	33,19	33,19
Insu	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,56	4,56
Insu	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,80	0,80
Insu	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,34	1,34
Insu	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,04	0,04
Insu	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insu	SEI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
			LS ==>	34,23	MO com LS ==>	34,23
		valor do BDI ==>	9,82		valor com BDI ==>	51,46
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rua Dr. José Gonçalves de Sá Peixoto - Centro - Jeremoabo / BA