



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR CNPJ 13.809.397/0001-09 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentação de Vias na área urbana do município de Ribeira do Pombal /BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE pavimentação de Vias na área urbana do município de Ribeira do Pombal /BA	MUNICÍPIO / UF RIBEIRA DO POMBAL-BA	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
pavimentação de Vias na área urbana do município de Ribeira do Pombal /BA									2.112.170,94	
1.			Pavimentação em diversas Ruas.					-	2.112.170,94	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	21.707,07	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,20	130,58	BDI 1	157,61	5.547,87	RA
1.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	55,78	BDI 1	67,33	16.159,20	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	21.268,39	
1.2.1.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	M2	9.745,28	1,44	BDI 1	1,74	16.956,79	RA
1.2.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	446,52	BDI 1	538,95	4.311,60	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	18.418,58	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	9.745,28	1,57	BDI 1	1,89	18.418,58	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.793.710,83	
1.4.1.	ORSE	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2.933,82	39,66	BDI 1	47,87	140.441,96	RA
1.4.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	9.745,28	99,88	BDI 1	120,56	1.174.890,96	RA
1.4.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	291,80	895,59	BDI 1	1.080,98	315.429,96	RA
1.4.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27.013,92	2,10	BDI 1	2,53	68.345,22	RA
1.4.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	91.847,31	0,85	BDI 1	1,03	94.602,73	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	238.990,25	
1.5.1.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	86,00	799,61	BDI 1	965,13	83.001,18	RA
1.5.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	733,09	163,93	BDI 1	197,86	145.049,19	RA
1.5.3.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	28,00	279,21	BDI 1	337,01	9.436,28	RA
1.5.4.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	10,00	124,57	BDI 1	150,36	1.503,60	RA
1.6.			VIGA DE TRAVAMENTO					-	11.351,58	

Lucas Oliveira Borges
Engenheiro Civil
CREA/BA 051796951-3



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR CNPJ 13.809.397/0001-09 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO pavimentação de Vias na área urbana do município de Ribeira do Pombal /BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE pavimentação de Vias na área urbana do município de Ribeira do Pombal /BA	MUNICÍPIO / UF RIBEIRA DO POMBAL-BA	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
pavimentação de Vias na área urbana do município de Ribeira do Pombal /BA									2.112.170,94	
1.6.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	36,63	77,92	BDI 1	94,05	3.445,05	RA
1.6.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,43	567,16	BDI 1	684,56	3.032,60	RA
1.6.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	112,16	16,99	BDI 1	20,51	2.300,40	RA
1.6.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	155,50	13,71	BDI 1	16,55	2.573,53	RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DE RUA					-	6.724,24	
1.7.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	9.745,28	0,57	BDI 1	0,69	6.724,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIBEIRA DO POMBAL-BA
Local

segunda-feira, 6 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS QUEIROZ BORGES
CREA/CAU: 051796951-3
ART/RRT: BA20251271475

Lucas Queiroz Borges
Engenheiro Civil
CREA/BA 051796951-3