



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1109924-54	Nº TransfereGOV 7AAEYF/2026	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POMBALZINHO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BAIRRO POMBALZINHO	MUNICÍPIO / UF RIBEIRA DO POMBAL/BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BAIRRO POMBALZINHO									1.290.947,34	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS					-	1.290.947,34	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.405,00	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	450,08	BDI 1	540,50	5.405,00	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	6.344,51	
1.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	7.552,98	0,70	BDI 1	0,84	6.344,51	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.074.045,35	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.290,18	42,35	BDI 1	50,86	116.478,54	RA
1.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	7.552,98	105,57	BDI 1	126,78	957.566,81	RA
1.4.			ACESSIBILIDADE					-	191.258,69	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	119,68	1.018,41	BDI 1	1.223,01	146.369,83	RA
1.4.2.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	244,20	153,07	BDI 1	183,82	44.888,86	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	7.435,94	
1.5.1.	Composição	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/22	M2	4,40	304,17	BDI 1	365,28	1.607,23	RA
1.5.2.	SINAPI	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	23,00	146,03	BDI 1	175,37	4.033,51	RA
1.5.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	12,00	124,57	BDI 1	149,60	1.795,20	RA
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	6.457,85	
1.6.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.290,18	2,07	BDI 1	2,49	5.702,55	RA
1.6.2.	SINAPI	106167	LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025	M2	7.552,98	0,08	BDI 1	0,10	755,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1109924-54	Nº TransfereGOV 7AAEYF/2026	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POMBALZINHO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO POMBALZINHO	MUNICÍPIO / UF RIBEIRA DO POMBAL/BA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO POMBALZINHO									1.290.947,34

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIBEIRA DO POMBAL/BA
Local
terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAYMARA LISBOA COSTA
CREA/CAU: 3000090602BA
ART/IRRT: BA20261596891
Documento assinado digitalmente
RAYMARA LISBOA COSTA
Data: 15/09/2026 18:27:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



← RECURSO