Prefeitura de Ribeira do Pombal
Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

Objeto:	**Pavimentação a Paralelepípedos, Municipio de Ribeira do Pombal**
Nome do logradouro/Bairro:	**Municipio de Ribeira do Pombal, Povoado Piqués**
Referência:	**SINAPI - 08/2026; ORSE - 07/2026, SICRO-BA -04/2026 - COM DESONERAÇÃO**

B.D.I
25,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM		UNID.	QUANT	PREÇO (R$) UNITÁRIO S/BDI	PREÇO (R$) UNITÁRIO C/BDI	TOTAL	PESO (%)
1			**Povoado Piqués**						
		1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
51	ORSE	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M²	4,50	R$405,76	R$509,76	R$2.293,92	0,34%
2605	ORSE	1.2	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M²	3.340,29	R$1,44	R$1,81	R$6.045,92	0,90%
							SUB-TOTAL	**R$8.339,84**	1,24%
		2	**TERRAPLANAGEM**						
100577	SINAPI	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	3.340,29	R$1,64	R$2,06	R$6.881,00	1,02%
								R$6.881,00	1,02%
		3	**PAVIMENTAÇÃO**						
4555	ORSE	3.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	1.020,34	R$41,39	R$52,00	R$53.057,68	7,88%
101169	SINAPI	3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	3.340,29	R$106,40	R$133,67	R$446.496,56	66,28%
94990	SINAPI	3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	67,95	R$1.013,02	R$1.272,66	R$86.477,25	12,84%
							SUB-TOTAL	**R$586.031,49**	86,99%
		4	**SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE**						
12436	ORSE	4.1	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	und.	20,00	R$527,55	R$662,76	R$13.255,20	1,97%
9417	ORSE	4.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	288,46	R$127,34	R$159,98	R$46.147,83	6,85%
2555	ORSE	4.3	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	und	6,00	R$105,27	R$132,25	R$793,50	0,12%
5213440	SICRO 3	4.4	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	10,00	R$287,14	R$360,73	R$3.607,30	0,54%
							SUB-TOTAL	**R$63.803,83**	9,47%

Lucas Queiroga Borges
Engenheiro Civil
CREA/BA 061796951-3

		5	**VIGA DE TRAVAMENTO (0,30X0,15)**						
96536	SINAPI	5.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M²	19,42	R$79,36	R$99,70	R$1.936,17	0,29%
94965	SINAPI	5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,47	R$680,63	R$855,08	R$1.256,97	0,19%
104916	SINAPI	5.3	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	KG	36,89	R$17,29	R$21,72	R$801,25	0,12%
104918	SINAPI	5.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	KG	51,13	R$14,00	R$17,59	R$899,38	0,13%
							SUB-TOTAL	**R$4.893,77**	0,73%
		6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
6191	ORSE	6.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	4.859,29	R$0,61	R$0,77	R$3.741,65	0,56%
							SUB-TOTAL	**R$3.741,65**	0,56%
							TOTAL DA RUA :	**R$673.691,58**	100%

Lucas Queiroz Borges
Engenheiro Civil
CREA/BA 051796951-3

ENGº CIVIL LUCAS QUEIROZ BORGES
CREA- 051796951-3