



Obra
CASAS MCMV-25 UNIDADES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Bahia
ORSE - 06/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 109,07%
Mensalista: 65,96%

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|-----------|--------------|---------|--|-----|----------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | | | CASAS POPULARES -MCMV-25 | | 1 | | 3.309.301,25 | 3.309.301,25 | 100,00 % |
| 1.1 | | | CASAS POPULARES | | 1 | | 3.060.098,72 | 3.060.098,72 | 92,47 % |
| 1.1.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | | 4.194,80 | 4.194,80 | 0,13 % |
| 1.1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 434,43 | 524,35 | 4.194,80 | 0,13 % |
| 1.1.2 | | | FUNDAÇÕES | | 1 | | 389.305,17 | 389.305,17 | 11,76 % |
| 1.1.2.1 | | | SAPATAS | | 1 | | 118.446,97 | 118.446,97 | 3,58 % |
| 1.1.2.1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 218,5 | 45,81 | 55,29 | 12.080,86 | 0,37 % |
| 1.1.2.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 117 | 7,39 | 8,91 | 1.042,47 | 0,03 % |
| 1.1.2.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 117 | 44,21 | 53,36 | 6.243,12 | 0,19 % |
| 1.1.2.1.4 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 364 | 82,38 | 99,43 | 36.192,52 | 1,09 % |
| 1.1.2.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1267,5 | 11,63 | 14,03 | 17.783,02 | 0,54 % |
| 1.1.2.1.6 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 667,5 | 14,72 | 17,76 | 11.854,80 | 0,36 % |
| 1.1.2.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 320 | 16,50 | 19,91 | 6.371,20 | 0,19 % |
| 1.1.2.1.8 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 35,25 | 510,69 | 616,40 | 21.728,10 | 0,66 % |
| 1.1.2.1.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 177,25 | 24,08 | 29,06 | 5.150,88 | 0,16 % |
| 1.1.2.2 | | | BALDRAMES | | 1 | | 181.204,75 | 181.204,75 | 5,48 % |
| 1.1.2.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 136,5 | 118,73 | 143,30 | 19.560,45 | 0,59 % |
| 1.1.2.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 170,75 | 44,21 | 53,36 | 9.111,22 | 0,28 % |
| 1.1.2.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 714,5 | 76,28 | 92,06 | 65.776,87 | 1,99 % |
| 1.1.2.2.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2010 | 13,26 | 16,00 | 32.160,00 | 0,97 % |
| 1.1.2.2.5 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 192,5 | 14,72 | 17,76 | 3.418,80 | 0,10 % |
| 1.1.2.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 975 | 16,50 | 19,91 | 19.412,25 | 0,59 % |
| 1.1.2.2.7 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 47,75 | 510,69 | 616,40 | 29.433,10 | 0,89 % |
| 1.1.2.2.8 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 80,25 | 24,08 | 29,06 | 2.332,06 | 0,07 % |
| 1.1.2.3 | | | IMPERMEABILIZAÇÕES | | 1 | | 89.653,45 | 89.653,45 | 2,71 % |
| 1.1.2.3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 848,75 | 5,45 | 6,57 | 5.576,28 | 0,17 % |
| 1.1.2.3.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 848,75 | 34,20 | 41,27 | 35.027,91 | 1,06 % |
| 1.1.2.3.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 848,75 | 47,88 | 57,79 | 49.049,26 | 1,48 % |
| 1.1.3 | | | SUPERESTRUTURA | | 1 | | 283.083,77 | 283.083,77 | 8,55 % |
| 1.1.3.1 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 359,75 | 65,83 | 79,45 | 28.582,13 | 0,86 % |
| 1.1.3.2 | 92463_ADP-01 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | m² | 513,5 | 68,52 | 82,70 | 42.466,45 | 1,28 % |
| 1.1.3.3 | 92463 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 103,25 | 126,88 | 153,14 | 15.811,70 | 0,48 % |
| 1.1.3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1760 | 13,49 | 16,28 | 28.652,80 | 0,87 % |
| 1.1.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 375 | 12,18 | 14,70 | 5.512,50 | 0,17 % |
| 1.1.3.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1632,5 | 11,07 | 13,36 | 21.810,20 | 0,66 % |
| 1.1.3.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2140 | 9,69 | 11,69 | 25.016,60 | 0,76 % |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|---|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.1.3.8 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m ² | 144,25 | 182,83 | 220,67 | 31.831,64 | 0,96 % |
| 1.1.3.9 | 103669_AD | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m ³ | 32 | 867,70 | 1.047,31 | 33.513,92 | 1,01 % |
| 1.1.3.10 | 103682_AD P-01 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m ³ | 44,5 | 928,78 | 1.121,03 | 49.885,83 | 1,51 % |
| 1.1.4 | | | ALVENARIA | | 1 | | 241.442,91 | 241.442,91 | 7,30 % |
| 1.1.4.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m ² | 2635,5 | 63,85 | 76,82 | 202.459,11 | 6,12 % |
| 1.1.4.2 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 405 | 55,63 | 67,14 | 27.191,70 | 0,82 % |
| 1.1.4.3 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 230 | 42,48 | 51,27 | 11.792,10 | 0,36 % |
| 1.1.5 | | | ESQUADRIAS-JANELAS | | 1 | | 208.274,55 | 208.274,55 | 6,29 % |
| 1.1.5.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m ² | 65 | 208,16 | 251,24 | 16.330,60 | 0,49 % |
| 1.1.5.2 | 94572 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m ² | 70 | 295,30 | 356,42 | 24.949,40 | 0,75 % |
| 1.1.5.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m ² | 12 | 402,99 | 486,40 | 5.836,80 | 0,18 % |
| 1.1.5.4 | 91316 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 50 | 1.224,56 | 1.478,04 | 73.902,00 | 2,23 % |
| 1.1.5.5 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 75 | 963,89 | 1.163,41 | 87.255,75 | 2,64 % |
| 1.1.6 | | | COBERTURA | | 1 | | 445.127,36 | 445.127,36 | 13,45 % |
| 1.1.6.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 2078,75 | 82,27 | 99,29 | 206.399,08 | 6,24 % |
| 1.1.6.2 | 94447 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m ² | 2078,75 | 47,34 | 57,13 | 118.758,98 | 3,59 % |
| 1.1.6.3 | 102233 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m ² | 2862,5 | 12,96 | 15,64 | 44.769,50 | 1,35 % |
| 1.1.6.4 | 94232 | SINAPI | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 15795 | 3,48 | 4,20 | 66.339,00 | 2,00 % |
| 1.1.6.5 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 266,25 | 27,58 | 33,28 | 8.860,80 | 0,27 % |
| 1.1.7 | | | REVESTIMENTOS INTERNOS | | 1 | | 125.824,42 | 125.824,42 | 3,80 % |
| 1.1.7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m ² | 2973 | 4,99 | 6,02 | 17.897,46 | 0,54 % |
| 1.1.7.2 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m ² | 111 | 7,08 | 8,54 | 947,94 | 0,03 % |
| 1.1.7.3 | 87545 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m ² | 398 | 34,70 | 41,88 | 16.668,24 | 0,50 % |
| 1.1.7.4 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m ² | 1439 | 31,13 | 37,57 | 54.063,23 | 1,63 % |
| 1.1.7.5 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m ² | 941 | 27,43 | 33,10 | 31.147,10 | 0,94 % |
| 1.1.7.6 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m ² | 111 | 38,07 | 45,95 | 5.100,45 | 0,15 % |
| 1.1.8 | | | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | | 1 | | 31.947,78 | 31.947,78 | 0,97 % |
| 1.1.8.1 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m ² | 348,75 | 60,79 | 73,37 | 25.587,78 | 0,77 % |
| 1.1.8.2 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE | m ² | 96 | 54,89 | 66,25 | 6.360,00 | 0,19 % |
| 1.1.9 | | | REVESTIMENTOS EXTERNOS | | 1 | | 206.271,11 | 206.271,11 | 6,23 % |
| 1.1.9.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m ² | 1720,5 | 9,22 | 11,12 | 19.131,96 | 0,58 % |
| 1.1.9.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m ² | 980,5 | 7,86 | 9,48 | 9.295,14 | 0,28 % |

NOLASCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---------|---|----|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.1.9.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 980,5 | 46,74 | 56,41 | 55.310,00 | 1,67 % | |
| 1.1.9.4 | 104217 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 1720,5 | 59,01 | 71,22 | 122.534,01 | 3,70 % | |
| 1.1.10 | | | FORROS | | 1 | | | 78.513,30 | 78.513,30 | 2,37 % |
| 1.1.10.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 897,5 | 72,48 | 87,48 | 78.513,30 | 2,37 % | |
| 1.1.11 | | | PINTURA INTERNA | | 1 | | | 49.214,83 | 49.214,83 | 1,49 % |
| 1.1.11.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2575 | 4,51 | 5,44 | 14.008,00 | 0,42 % | |
| 1.1.11.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 111 | 5,62 | 6,78 | 752,58 | 0,02 % | |
| 1.1.11.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2430 | 10,24 | 12,35 | 30.010,50 | 0,91 % | |
| 1.1.11.4 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 111 | 12,97 | 15,65 | 1.737,15 | 0,05 % | |
| 1.1.11.5 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 195 | 11,50 | 13,88 | 2.706,60 | 0,08 % | |
| 1.1.12 | | | PINTURA EXTERNA | | 1 | | | 54.209,07 | 54.209,07 | 1,64 % |
| 1.1.12.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 2701 | 5,13 | 6,19 | 16.719,19 | 0,51 % | |
| 1.1.12.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2701 | 11,50 | 13,88 | 37.489,88 | 1,13 % | |
| 1.1.13 | | | PINTURA DE ESQUADRIAS | | 1 | | | 95.035,50 | 95.035,50 | 2,87 % |
| 1.1.13.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 525 | 2,23 | 2,69 | 1.412,25 | 0,04 % | |
| 1.1.13.2 | 101197 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 525 | 128,30 | 154,85 | 81.296,25 | 2,46 % | |
| 1.1.13.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 525 | 19,46 | 23,48 | 12.327,00 | 0,37 % | |
| 1.1.14 | | | PAVIMENTAÇÕES-CERÂMICA | | 1 | | | 239.698,26 | 239.698,26 | 7,24 % |
| 1.1.14.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 1183 | 0,80 | 0,96 | 1.135,68 | 0,03 % | |
| 1.1.14.2 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024 | m³ | 118,25 | 194,53 | 234,79 | 27.763,91 | 0,84 % | |
| 1.1.14.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 1183 | 2,42 | 2,92 | 3.454,36 | 0,10 % | |
| 1.1.14.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 1183 | 40,65 | 49,06 | 58.037,98 | 1,75 % | |
| 1.1.14.5 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 378,25 | 58,84 | 71,01 | 26.859,53 | 0,81 % | |
| 1.1.14.6 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 804,75 | 44,59 | 53,82 | 43.311,64 | 1,31 % | |
| 1.1.14.7 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 420 | 54,89 | 66,25 | 27.825,00 | 0,84 % | |
| 1.1.14.8 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 477,5 | 46,34 | 55,93 | 26.706,57 | 0,81 % | |
| 1.1.14.9 | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 324,5 | 62,82 | 75,82 | 24.603,59 | 0,74 % | |
| 1.1.15 | | | PISO CIMENTADO | | 1 | | | 33.547,37 | 33.547,37 | 1,01 % |
| 1.1.15.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 403,75 | 0,80 | 0,96 | 387,60 | 0,01 % | |
| 1.1.15.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 32,25 | 851,88 | 1.028,21 | 33.159,77 | 1,00 % | |
| 1.1.16 | | | RODAPÉS,SOLEIRAS E PEITORIS | | 1 | | | 37.208,64 | 37.208,64 | 1,12 % |
| 1.1.16.1 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 63 | 83,05 | 100,24 | 6.315,12 | 0,19 % | |
| 1.1.16.2 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 967,5 | 7,11 | 8,58 | 8.301,15 | 0,25 % | |
| 1.1.16.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 162,5 | 115,19 | 139,03 | 22.592,37 | 0,68 % | |
| 1.1.17 | | | ELÉTRICO-DISJUNTOR | | 1 | | | 53.373,00 | 53.373,00 | 1,61 % |
| 1.1.17.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | 11,13 | 13,43 | 671,50 | 0,02 % | |
| 1.1.17.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 11,86 | 14,31 | 357,75 | 0,01 % | |
| 1.1.17.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 13,23 | 15,96 | 399,00 | 0,01 % | |
| 1.1.17.4 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 24,98 | 30,15 | 753,75 | 0,02 % | |
| 1.1.17.5 | 93674_ADP- | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 50 | 35,41 | 42,73 | 2.136,50 | 0,06 % | |
| 1.1.17.6 | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 25 | 1.545,85 | 1.865,84 | 46.646,00 | 1,41 % | |
| 1.1.17.7 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 79,82 | 96,34 | 2.408,50 | 0,07 % | |

NOLASCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------|---|----|----------|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.1.18 | | | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | | 1 | | 52.037,00 | 52.037,00 | 1,57 % |
| 1.1.18.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 175 | 30,44 | 36,74 | 6.429,50 | 0,19 % |
| 1.1.18.2 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 175 | 13,43 | 16,21 | 2.836,75 | 0,09 % |
| 1.1.18.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 125 | 28,84 | 34,80 | 4.350,00 | 0,13 % |
| 1.1.18.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 43,53 | 52,54 | 1.313,50 | 0,04 % |
| 1.1.18.5 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 250 | 30,08 | 36,30 | 9.075,00 | 0,27 % |
| 1.1.18.6 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 150 | 34,45 | 41,58 | 6.237,00 | 0,19 % |
| 1.1.18.7 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 47,27 | 57,05 | 1.426,25 | 0,04 % |
| 1.1.18.8 | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 28,07 | 33,88 | 847,00 | 0,03 % |
| 1.1.18.9 | 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 44,42 | 53,61 | 1.340,25 | 0,04 % |
| 1.1.18.10 | 91947_ADP-01 | Próprio | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 50 | 8,04 | 9,70 | 485,00 | 0,01 % |
| 1.1.18.11 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 300 | 12,21 | 14,73 | 4.419,00 | 0,13 % |
| 1.1.18.12 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 325 | 19,61 | 23,66 | 7.689,50 | 0,23 % |
| 1.1.18.13 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 34,69 | 41,87 | 2.093,50 | 0,06 % |
| 1.1.18.14 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 175 | 16,55 | 19,97 | 3.494,75 | 0,11 % |
| 1.1.19 | | | FIOS E CABOS | | 1 | | 126.488,33 | 126.488,33 | 3,82 % |
| 1.1.19.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2447,5 | 3,17 | 3,82 | 9.349,45 | 0,28 % |
| 1.1.19.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6470 | 4,55 | 5,49 | 35.520,30 | 1,07 % |
| 1.1.19.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 620 | 7,02 | 8,47 | 5.251,40 | 0,16 % |
| 1.1.19.4 | 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 647,5 | 11,01 | 13,28 | 8.598,80 | 0,26 % |
| 1.1.19.5 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 207,5 | 10,81 | 13,04 | 2.705,80 | 0,08 % |
| 1.1.19.6 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1117,5 | 18,97 | 22,89 | 25.579,57 | 0,77 % |
| 1.1.19.7 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1457,5 | 10,01 | 12,08 | 17.606,60 | 0,53 % |
| 1.1.19.8 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 551,5 | 7,84 | 9,46 | 5.217,19 | 0,16 % |
| 1.1.19.9 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1457,5 | 9,47 | 11,43 | 16.659,22 | 0,50 % |
| 1.1.20 | | | HIDRÁULICO | | 1 | | 72.237,31 | 72.237,31 | 2,18 % |
| 1.1.20.1 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 175 | 12,78 | 15,42 | 2.698,50 | 0,08 % |
| 1.1.20.2 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200 | 9,26 | 11,17 | 2.234,00 | 0,07 % |
| 1.1.20.3 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 100 | 13,95 | 16,83 | 1.683,00 | 0,05 % |
| 1.1.20.4 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200 | 6,94 | 8,37 | 1.674,00 | 0,05 % |
| 1.1.20.5 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 127,5 | 4,77 | 5,75 | 733,12 | 0,02 % |
| 1.1.20.6 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 217,5 | 25,18 | 30,39 | 6.609,82 | 0,20 % |
| 1.1.20.7 | CPU-01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | un | 25 | 45,02 | 54,33 | 1.358,25 | 0,04 % |
| 1.1.20.8 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | 86,93 | 104,92 | 2.623,00 | 0,08 % |
| 1.1.20.9 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 75 | 91,41 | 110,33 | 8.274,75 | 0,25 % |
| 1.1.20.10 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 50 | 48,25 | 58,23 | 2.911,50 | 0,09 % |
| 1.1.20.11 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 100 | 12,02 | 14,50 | 1.450,00 | 0,04 % |
| 1.1.20.12 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 25 | 166,91 | 201,46 | 5.036,50 | 0,15 % |

NOLASCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|----|----------|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.1.20.13 | 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 25 | 132,17 | 159,52 | 3.988,00 | 0,12 % |
| 1.1.20.14 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | 38,63 | 46,62 | 1.165,50 | 0,04 % |
| 1.1.20.15 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 168,75 | 12,65 | 15,26 | 2.575,12 | 0,08 % |
| 1.1.20.16 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 75 | 4,77 | 5,75 | 431,25 | 0,01 % |
| 1.1.20.17 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 | 9,26 | 11,17 | 558,50 | 0,02 % |
| 1.1.20.18 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 12,74 | 15,37 | 384,25 | 0,01 % |
| 1.1.20.19 | 102605 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 25 | 259,45 | 313,15 | 7.828,75 | 0,24 % |
| 1.1.20.20 | 102591 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 25 | 4,80 | 5,79 | 144,75 | 0,00 % |
| 1.1.20.21 | 102593 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 50 | 5,42 | 6,54 | 327,00 | 0,01 % |
| 1.1.20.22 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 25 | 18,44 | 22,25 | 556,25 | 0,02 % |
| 1.1.20.23 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 50 | 24,09 | 29,07 | 1.453,50 | 0,04 % |
| 1.1.20.24 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | 38,24 | 46,15 | 1.153,75 | 0,03 % |
| 1.1.20.25 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 200 | 9,26 | 11,17 | 2.234,00 | 0,07 % |
| 1.1.20.26 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 100 | 12,54 | 15,13 | 1.513,00 | 0,05 % |
| 1.1.20.27 | 89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 13,99 | 16,88 | 422,00 | 0,01 % |
| 1.1.20.28 | 103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 50 | 7,60 | 9,17 | 458,50 | 0,01 % |
| 1.1.20.29 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 75 | 17,42 | 21,02 | 1.576,50 | 0,05 % |
| 1.1.20.30 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 18,63 | 22,48 | 562,00 | 0,02 % |
| 1.1.20.31 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 110 | 12,65 | 15,26 | 1.678,60 | 0,05 % |
| 1.1.20.32 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 263,75 | 18,66 | 22,52 | 5.939,65 | 0,18 % |
| 1.1.21 | | | ESGOTO | | 1 | | 162.963,44 | 162.963,44 | 4,92 % |
| 1.1.21.1 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 75 | 10,58 | 12,77 | 957,75 | 0,03 % |
| 1.1.21.2 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 15,35 | 18,52 | 926,00 | 0,03 % |
| 1.1.21.3 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 10,41 | 12,56 | 628,00 | 0,02 % |
| 1.1.21.4 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 225 | 14,78 | 17,83 | 4.011,75 | 0,12 % |
| 1.1.21.5 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 26,20 | 31,62 | 790,50 | 0,02 % |
| 1.1.21.6 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 23,16 | 27,95 | 698,75 | 0,02 % |
| 1.1.21.7 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 39,18 | 47,29 | 1.182,25 | 0,04 % |
| 1.1.21.8 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 25 | 8,96 | 10,81 | 270,25 | 0,01 % |
| 1.1.21.9 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 83,75 | 21,82 | 26,33 | 2.205,13 | 0,07 % |
| 1.1.21.10 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 255,25 | 26,73 | 32,26 | 8.234,36 | 0,25 % |
| 1.1.21.11 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 100 | 11,21 | 13,53 | 1.353,00 | 0,04 % |
| 1.1.21.12 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 845 | 37,25 | 44,96 | 37.991,20 | 1,15 % |
| 1.1.21.13 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 125 | 612,99 | 739,87 | 92.483,75 | 2,79 % |
| 1.1.21.14 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 45,98 | 55,49 | 1.387,25 | 0,04 % |

NOLASCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|---|----|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.1.21.15 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 18,04 | 21,77 | 544,25 | 0,02 % |
| 1.1.21.16 | 104326 | SINAPI | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 18,78 | 22,66 | 566,50 | 0,02 % |
| 1.1.21.17 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 25 | 289,41 | 349,31 | 8.732,75 | 0,26 % |
| 1.1.22 | | | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | | 1 | | 54.464,77 | 54.464,77 | 1,65 % |
| 1.1.22.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | 530,16 | 639,90 | 15.997,50 | 0,48 % |
| 1.1.22.2 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | 274,18 | 330,93 | 8.273,25 | 0,25 % |
| 1.1.22.3 | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 426,18 | 514,39 | 9.259,02 | 0,28 % |
| 1.1.22.4 | 86924 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | 587,16 | 708,70 | 17.717,50 | 0,54 % |
| 1.1.22.5 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | 106,63 | 128,70 | 3.217,50 | 0,10 % |
| 1.1.23 | | | LIMPEZAS | | 1 | | 15.636,03 | 15.636,03 | 0,47 % |
| 1.1.23.1 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 25 | 5,88 | 7,09 | 177,25 | 0,01 % |
| 1.1.23.2 | 99819 | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 18 | 19,03 | 22,96 | 413,28 | 0,01 % |
| 1.1.23.3 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 366,25 | 3,99 | 4,81 | 1.761,66 | 0,05 % |
| 1.1.23.4 | 99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 897,5 | 1,75 | 2,11 | 1.893,72 | 0,06 % |
| 1.1.23.5 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 100 | 3,33 | 4,01 | 401,00 | 0,01 % |
| 1.1.23.6 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 1218,5 | 6,08 | 7,33 | 8.931,60 | 0,27 % |
| 1.1.23.7 | 99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | m² | 420 | 1,14 | 1,37 | 575,40 | 0,02 % |
| 1.1.23.8 | 99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 398 | 1,82 | 2,19 | 871,62 | 0,03 % |
| 1.1.23.9 | 99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 50 | 10,12 | 12,21 | 610,50 | 0,02 % |
| 1.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | 1 | | 57.211,31 | 57.211,31 | 1,73 % |
| 1.2.1 | | | SERVIÇOS TERRAPLANAGEM | | 1 | | 1.931,58 | 1.931,58 | 0,06 % |
| 1.2.1.1 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1061,31 | 1,51 | 1,82 | 1.931,58 | 0,06 % |
| 1.2.2 | | | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | 1 | | 55.279,73 | 55.279,73 | 1,67 % |
| 1.2.2.1 | | | CALÇAMENTO | | 1 | | 55.279,73 | 55.279,73 | 1,67 % |
| 1.2.2.1.1 | 8863 | ORSE | Pavimentação c/ brita granítica em pó, espalhada, e = 5,0 cm | m² | 1061,31 | 16,92 | 20,42 | 21.671,95 | 0,65 % |
| 1.2.2.1.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 19,75 | 851,88 | 1.028,21 | 20.307,14 | 0,61 % |
| 1.2.2.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 274,24 | 40,19 | 48,50 | 13.300,64 | 0,40 % |
| 1.3 | | | TRATAMENTO | | 1 | | 142.259,75 | 142.259,75 | 4,30 % |
| 1.3.1 | | | FOSSA E SUMIDOURO | | 1 | | 142.259,75 | 142.259,75 | 4,30 % |
| 1.3.1.1 | 98094 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 25 | 2.646,63 | 3.194,48 | 79.862,00 | 2,41 % |
| 1.3.1.2 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 25 | 2.067,87 | 2.495,91 | 62.397,75 | 1,89 % |
| 1.4 | | | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 1 | | 49.731,47 | 49.731,47 | 1,50 % |
| 1.4.1 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | 1 | | 24.818,44 | 24.818,44 | 0,75 % |
| 1.4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 150,3 | 96,03 | 115,90 | 17.419,77 | 0,53 % |
| 1.4.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 133,96 | 30,36 | 36,64 | 4.908,29 | 0,15 % |
| 1.4.1.3 | 3212 | ORSE | Colchão de areia | m³ | 15,82 | 130,43 | 157,42 | 2.490,38 | 0,08 % |
| 1.4.2 | | | ASSENTAMENTO DE TUBOS , CONEXÕES | | 1 | | 24.913,03 | 24.913,03 | 0,75 % |
| 1.4.2.1 | 105260 | SINAPI | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 263,68 | 17,26 | 20,83 | 5.492,45 | 0,17 % |
| 1.4.2.2 | C90 | Próprio | ASSENTAMENTO DE CURVA EM PVC PBA DN50 | un | 1 | 27,84 | 33,60 | 33,60 | 0,00 % |
| 1.4.2.3 | CAP | Próprio | ASSENTAMENTO DE CAP EM PVC PBA DN50 | un | 2 | 9,13 | 11,01 | 22,02 | 0,00 % |
| 1.4.2.4 | TE | Próprio | ASSENTAMENTO DE TE EM PVC PBA DN50 | un | 1 | 19,98 | 24,11 | 24,11 | 0,00 % |
| 1.4.2.5 | 5957 | ORSE | Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm | un | 1 | 1.321,96 | 1.595,60 | 1.595,60 | 0,05 % |

NOLASCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|---|----|----|--------|--------|-----------|--------|
| 1.4.2.6 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 25 | 588,08 | 709,81 | 17.745,25 | 0,54 % |
|---------|------|------|---|----|----|--------|--------|-----------|--------|

Total sem BDI 2.742.103,19
Total do BDI 567.198,06
Total Geral 3.309.301,25

NOLASCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA
 CNPJ: 14.782.923/0001-57
 EDUARDO NOLASCO DA GAMA
 CPF: 027.512.985-32 - REPRESENTANTE LEGAL

ERESTON GAMA DOS SANTOS
 CREA Nº 3000078021BA – RESPONSÁVEL TÉCNICO