

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 982802

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.809.405/0001-17 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

## Voltar

Versão: 4

[illegible]

[illegible]







Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.2	SINAPI - 87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	190,79	M2	R\$ 53,79	R\$ 52,17	24,23 %	R\$ 64,81	R\$ 12.365,10	<a href="#">🔍</a>
8.3	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	190,79	M2	R\$ 167,24	R\$ 163,47	24,23 %	R\$ 203,08	R\$ 38.745,63	<a href="#">🔍</a>
8.4	SINAPI - 105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	69,05	M2	R\$ 241,90	R\$ 230,88	24,23 %	R\$ 286,82	R\$ 19.804,92	<a href="#">🔍</a>
9	—	PISOS INTERTRAVADOS							R\$ 426.534,51	
9.1	SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	4.838,68	M2	R\$ 1,58	R\$ 1,27	24,23 %	R\$ 1,58	R\$ 7.645,11	<a href="#">🔍</a>
9.2	SINAPI - 102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	4.080,00	M2	R\$ 13,02	R\$ 12,98	24,23 %	R\$ 16,13	R\$ 65.810,40	<a href="#">🔍</a>
9.3	SINAPI - 92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	2.580,00	M2	R\$ 82,68	R\$ 65,04	24,23 %	R\$ 80,80	R\$ 208.464,00	<a href="#">🔍</a>
9.4	SINAPI - 93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	1.500,00	M2	R\$ 98,89	R\$ 77,61	24,23 %	R\$ 96,41	R\$ 144.615,00	<a href="#">🔍</a>
10	—	GRAMAS							R\$ 68.395,81	
10.1	SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	1.464,75	M2	R\$ 1,58	R\$ 1,27	24,23 %	R\$ 1,58	R\$ 2.314,31	<a href="#">🔍</a>
10.2	SINAPI - 103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	1.036,82	M2	R\$ 18,02	R\$ 14,28	24,23 %	R\$ 17,74	R\$ 18.393,19	<a href="#">🔍</a>
10.3	Outros - ORSE-10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	427,93	M2	R\$ 0,00	R\$ 61,90	24,23 %	R\$ 76,90	R\$ 32.907,82	<a href="#">🔍</a>
10.4	SINAPI - 102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	427,93	M2	R\$ 13,02	R\$ 12,98	24,23 %	R\$ 16,13	R\$ 6.902,51	<a href="#">🔍</a>
10.5	Outros - ORSE-4908	Pó de pedra (Sob grama sintética)	34,16	M3	R\$ 0,00	R\$ 185,64	24,23 %	R\$ 230,62	R\$ 7.877,98	<a href="#">🔍</a>
11	—	PORCELANATO MADEIRADO							R\$ 103.993,42	
11.1	SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	381,72	M2	R\$ 1,58	R\$ 1,27	24,23 %	R\$ 1,58	R\$ 603,12	<a href="#">🔍</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024								
11.2	SINAPI - 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	381,72	M2	R\$ 2,35	R\$ 1,85	24,23 %	R\$ 2,30	R\$ 877,96	
11.3	SINAPI - 97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	564,95	KG	R\$ 14,58	R\$ 11,47	24,23 %	R\$ 14,25	R\$ 8.050,54	
11.4	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	38,17	M3	R\$ 840,41	R\$ 832,88	24,23 %	R\$ 1.034,69	R\$ 39.494,12	
11.5	SINAPI - 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	381,72	M2	R\$ 39,69	R\$ 32,23	24,23 %	R\$ 40,04	R\$ 15.284,07	
11.6	Composição - CPU6029	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 26X106 NA COR CARVALHO NATURAL	381,72	M2	R\$ 0,00	R\$ 83,68	24,23 %	R\$ 103,96	R\$ 39.683,61	
12	-	QUIOSQUE - LOCAÇÃO							R\$ 3.431,56	
12.1	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	47,90	M	R\$ 69,65	R\$ 57,67	24,23 %	R\$ 71,64	R\$ 3.431,56	
13	-	QUIOSQUE - SAPATAS							R\$ 13.363,81	
13.1	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	34,21	M3	R\$ 108,56	R\$ 92,72	24,23 %	R\$ 115,19	R\$ 3.940,65	
13.2	SINAPI - 101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	19,47	M2	R\$ 7,46	R\$ 6,39	24,23 %	R\$ 7,94	R\$ 154,59	
13.3	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	19,47	M2	R\$ 48,93	R\$ 38,84	24,23 %	R\$ 48,25	R\$ 939,43	
13.4	SINAPI - 104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	12,78	M2	R\$ 85,64	R\$ 70,83	24,23 %	R\$ 87,99	R\$ 1.124,51	
13.5	SINAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	5,52	M3	R\$ 873,25	R\$ 680,62	24,23 %	R\$ 845,53	R\$ 4.667,33	
13.6	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	27,39	M3	R\$ 30,56	R\$ 25,92	24,23 %	R\$ 32,20	R\$ 881,96	
13.7	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	112,20	KG	R\$ 12,22	R\$ 9,79	24,23 %	R\$ 12,16	R\$ 1.364,35	
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	














Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								
13.8	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	28,50	KG	R\$ 10,30	R\$ 8,22	24,23 %	R\$ 10,21	R\$ 290,99	<a href="#">Q</a>
14	—	QUIOSQUE - VIGAS BALDRAMES							R\$ 8.189,92	
14.1	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	3,09	M3	R\$ 108,56	R\$ 92,72	24,23 %	R\$ 115,19	R\$ 355,94	<a href="#">Q</a>
14.2	SINAPI - 101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	5,38	M2	R\$ 7,46	R\$ 6,39	24,23 %	R\$ 7,94	R\$ 42,72	<a href="#">Q</a>
14.3	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	5,38	M2	R\$ 48,93	R\$ 38,84	24,23 %	R\$ 48,25	R\$ 259,59	<a href="#">Q</a>
14.4	SINAPI - 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	23,23	M2	R\$ 79,23	R\$ 65,72	24,23 %	R\$ 81,64	R\$ 1.896,50	<a href="#">Q</a>
14.5	SINAPI - 96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	1,93	M3	R\$ 835,57	R\$ 649,96	24,23 %	R\$ 807,45	R\$ 1.558,38	<a href="#">Q</a>
14.6	SINAPI - 98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	28,60	M2	R\$ 66,72	R\$ 55,21	24,23 %	R\$ 68,59	R\$ 1.961,67	<a href="#">Q</a>
14.7	SINAPI - 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	32,12	KG	R\$ 17,12	R\$ 14,07	24,23 %	R\$ 17,48	R\$ 561,46	<a href="#">Q</a>
14.8	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	115,56	KG	R\$ 12,22	R\$ 9,79	24,23 %	R\$ 12,16	R\$ 1.405,21	<a href="#">Q</a>
14.9	SINAPI - 104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	14,54	KG	R\$ 10,30	R\$ 8,22	24,23 %	R\$ 10,21	R\$ 148,45	<a href="#">Q</a>
15	—	QUIOSQUE - PILARES							R\$ 12.813,27	
15.1	SINAPI - 96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	14,70	M2	R\$ 157,56	R\$ 129,32	24,23 %	R\$ 160,65	R\$ 2.361,56	<a href="#">Q</a>
15.2	SINAPI - 92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	41,05	M2	R\$ 95,60	R\$ 78,28	24,23 %	R\$ 97,25	R\$ 3.992,11	<a href="#">Q</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
15.3	SINAPI - 103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	3,48	M3	R\$ 754,29	R\$ 588,80	24,23 %	R\$ 731,47	R\$ 2.545,52	<a href="#">Q</a>
15.4	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	76,71	KG	R\$ 14,05	R\$ 11,44	24,23 %	R\$ 14,21	R\$ 1.090,05	<a href="#">Q</a>
15.5	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	250,81	KG	R\$ 10,25	R\$ 8,08	24,23 %	R\$ 10,04	R\$ 2.518,13	<a href="#">Q</a>
15.6	SINAPI - 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	36,90	KG	R\$ 8,51	R\$ 6,67	24,23 %	R\$ 8,29	R\$ 305,90	<a href="#">Q</a>
16	—	QUIOSQUE - VIGAS SUPERIORES							R\$ 6.742,52	
16.1	SINAPI - 92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	23,63	M2	R\$ 170,56	R\$ 138,59	24,23 %	R\$ 172,17	R\$ 4.068,38	<a href="#">Q</a>
16.2	SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,53	M3	R\$ 756,15	R\$ 590,53	24,23 %	R\$ 733,62	R\$ 1.122,44	<a href="#">Q</a>
16.3	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	26,36	KG	R\$ 14,05	R\$ 11,44	24,23 %	R\$ 14,21	R\$ 374,58	<a href="#">Q</a>
16.4	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	114,70	KG	R\$ 10,25	R\$ 8,08	24,23 %	R\$ 10,04	R\$ 1.151,59	<a href="#">Q</a>
16.5	SINAPI - 92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	3,08	KG	R\$ 8,51	R\$ 6,67	24,23 %	R\$ 8,29	R\$ 25,53	<a href="#">Q</a>
17	—	QUIOSQUE - LAJES							R\$ 31.124,67	
17.1	SINAPI - 103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	97,32	M2	R\$ 84,45	R\$ 68,92	24,23 %	R\$ 85,62	R\$ 8.332,54	<a href="#">Q</a>
17.2	SINAPI - 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	11,25	M3	R\$ 756,15	R\$ 590,53	24,23 %	R\$ 733,62	R\$ 8.253,23	<a href="#">Q</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
17.3	SINAPI - 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	137,64	KG	R\$ 13,38	R\$ 10,83	24,23 %	R\$ 13,45	R\$ 1.851,26	<a href="#">Q</a>
17.4	SINAPI - 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	130,82	KG	R\$ 12,12	R\$ 9,69	24,23 %	R\$ 12,04	R\$ 1.575,07	<a href="#">Q</a>
17.5	SINAPI - 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	199,18	KG	R\$ 11,08	R\$ 8,77	24,23 %	R\$ 10,89	R\$ 2.169,07	<a href="#">Q</a>
17.6	SINAPI - 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	672,82	KG	R\$ 9,72	R\$ 7,62	24,23 %	R\$ 9,47	R\$ 6.371,61	<a href="#">Q</a>
17.7	SINAPI - 92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	329,73	KG	R\$ 8,03	R\$ 6,28	24,23 %	R\$ 7,80	R\$ 2.571,89	<a href="#">Q</a>
18	—	QUIOSQUE - ALVENARIA							R\$ 10.853,56	
18.1	SINAPI - 103366	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	126,84	M2	R\$ 69,36	R\$ 56,72	24,23 %	R\$ 70,46	R\$ 8.937,15	<a href="#">Q</a>
18.2	SINAPI - 93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *20* CM. AF_03/2024	15,98	M	R\$ 84,37	R\$ 68,78	24,23 %	R\$ 85,45	R\$ 1.365,49	<a href="#">Q</a>
18.3	SINAPI - 93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *20* CM. AF_03/2024	8,68	M	R\$ 63,09	R\$ 51,09	24,23 %	R\$ 63,47	R\$ 550,92	<a href="#">Q</a>
19	—	QUIOSQUE - REVESTIMENTO							R\$ 25.632,35	
19.1	SINAPI - 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	241,14	M2	R\$ 5,57	R\$ 4,62	24,23 %	R\$ 5,74	R\$ 1.384,14	<a href="#">Q</a>
19.2	SINAPI - 104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	241,14	M2	R\$ 47,70	R\$ 39,27	24,23 %	R\$ 48,79	R\$ 11.765,22	<a href="#">Q</a>
19.3	SINAPI - 104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	94,06	M2	R\$ 86,74	R\$ 69,99	24,23 %	R\$ 86,95	R\$ 8.178,52	<a href="#">Q</a>
19.4	Outros - ORSE-1926	Revestimento para parede com lambri de cumaru/ipê chamanhe, colado	14,21	M2	R\$ 0,00	R\$ 218,92	24,23 %	R\$ 271,96	R\$ 3.864,55	<a href="#">Q</a>
19.5	SINAPI - 102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO	18,00	M2	R\$ 23,60	R\$ 19,67	24,23 %	R\$ 24,44	R\$ 439,92	<a href="#">Q</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021								
20	—	QUIOSQUE - PINTURA							R\$ 14.358,98	
20.1	SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	164,60	M2	R\$ 4,79	R\$ 3,94	24,23 %	R\$ 4,89	R\$ 804,89	
20.2	SINAPI - 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	12,48	M2	R\$ 19,47	R\$ 16,36	24,23 %	R\$ 20,32	R\$ 253,59	
20.3	SINAPI - 96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	152,12	M2	R\$ 31,96	R\$ 26,80	24,23 %	R\$ 33,29	R\$ 5.064,07	
20.4	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	164,60	M2	R\$ 14,79	R\$ 12,04	24,23 %	R\$ 14,96	R\$ 2.462,42	
20.5	SINAPI - 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	93,34	M2	R\$ 5,92	R\$ 4,91	24,23 %	R\$ 6,10	R\$ 569,37	
20.6	SINAPI - 88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	93,34	M2	R\$ 35,97	R\$ 30,48	24,23 %	R\$ 37,87	R\$ 3.534,79	
20.7	SINAPI - 88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	93,34	M2	R\$ 17,56	R\$ 14,40	24,23 %	R\$ 17,89	R\$ 1.669,85	
21	—	QUIOSQUE - COBERTURA							R\$ 20.505,08	
21.1	SINAPI - 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	90,35	M2	R\$ 39,69	R\$ 32,23	24,23 %	R\$ 40,04	R\$ 3.617,61	
21.2	SINAPI - 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	106,07	M2	R\$ 136,13	R\$ 108,86	24,23 %	R\$ 135,24	R\$ 14.344,91	
21.3	Outros - ORSE-8637	Chapim de concreto pré-moldado	48,00	M	R\$ 0,00	R\$ 42,64	24,23 %	R\$ 52,97	R\$ 2.542,56	
22	—	QUIOSQUE - REVESTIMENTO DE PISO							R\$ 21.652,59	
22.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	94,20	M2	R\$ 3,17	R\$ 2,58	24,23 %	R\$ 3,21	R\$ 302,38	
22.2	SINAPI - 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	94,20	M2	R\$ 2,35	R\$ 1,85	24,23 %	R\$ 2,30	R\$ 216,66	
22.3	SINAPI - 97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	6,59	M3	R\$ 723,66	R\$ 563,22	24,23 %	R\$ 699,69	R\$ 4.610,96	
22.4	SINAPI - 97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	139,42	KG	R\$ 14,58	R\$ 11,47	24,23 %	R\$ 14,25	R\$ 1.986,74	
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	



Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
22.5	SINAPI - 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	99,00	M2	R\$ 39,69	R\$ 32,23	24,23 %	R\$ 40,04	R\$ 3.963,96	
22.6	SINAPI - 104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	99,00	M2	R\$ 105,55	R\$ 83,68	24,23 %	R\$ 103,96	R\$ 10.292,04	
22.7	SINAPI - 104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	22,07	M	R\$ 12,74	R\$ 10,21	24,23 %	R\$ 12,68	R\$ 279,85	
23	—	QUIOSQUE - GRANITOS, LOUÇAS E METAIS							R\$ 10.940,70	
23.1	Outros - ORSE-10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	8,57	M2	R\$ 0,00	R\$ 437,89	24,23 %	R\$ 543,99	R\$ 4.661,99	
23.2	SINAPI - 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	5,05	M	R\$ 100,01	R\$ 79,63	24,23 %	R\$ 98,92	R\$ 499,55	
23.3	SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	1,06	M	R\$ 124,76	R\$ 100,08	24,23 %	R\$ 124,33	R\$ 131,79	
23.4	SINAPI - 86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 412,52	R\$ 323,14	24,23 %	R\$ 401,44	R\$ 802,88	
23.5	SINAPI - 86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 137,79	R\$ 107,46	24,23 %	R\$ 133,50	R\$ 267,00	
23.6	SINAPI - 100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 722,04	R\$ 564,94	24,23 %	R\$ 701,82	R\$ 1.403,64	
23.7	SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 43,10	R\$ 33,97	24,23 %	R\$ 42,20	R\$ 84,40	
23.8	SINAPI - 86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 459,74	R\$ 361,52	24,23 %	R\$ 449,12	R\$ 898,24	
23.9	SINAPI - 86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	UN	R\$ 40,34	R\$ 31,82	24,23 %	R\$ 39,53	R\$ 118,59	
23.10	SINAPI - 100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 602,84	R\$ 469,75	24,23 %	R\$ 583,57	R\$ 1.167,14	
23.11	SINAPI - 100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	2,00	UN	R\$ 366,61	R\$ 287,63	24,23 %	R\$ 357,32	R\$ 714,64	
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

















Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
23.12	SINAPI - 95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 32,95	R\$ 26,66	24,23 %	R\$ 33,12	R\$ 66,24	<a href="#">Q</a>
23.13	SINAPI - 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 63,24	R\$ 50,15	24,23 %	R\$ 62,30	R\$ 124,60	<a href="#">Q</a>
24	—	QUIOSQUE - ESQUADRIAS							R\$ 17.436,35	
24.1	Composição - CPU2011	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210CM, PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.794,00	24,23 %	R\$ 2.228,69	R\$ 4.457,38	<a href="#">Q</a>
24.2	SINAPI - 90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	2,00	UN	R\$ 1.611,28	R\$ 1.289,05	24,23 %	R\$ 1.601,39	R\$ 3.202,78	<a href="#">Q</a>
24.3	Composição - CPU6003	Janela Tipo Veneziana	7,08	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.044,81	24,23 %	R\$ 1.297,97	R\$ 9.189,63	<a href="#">Q</a>
24.4	SINAPI - 102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	24,00	M2	R\$ 23,60	R\$ 19,67	24,23 %	R\$ 24,44	R\$ 586,56	<a href="#">Q</a>
25	—	QUIOSQUE - PPCI							R\$ 739,62	
25.1	Outros - ORSE-1505	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 154,62	24,23 %	R\$ 192,08	R\$ 384,16	<a href="#">Q</a>
25.2	Outros - ORSE-1512	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 47,56	24,23 %	R\$ 59,08	R\$ 118,16	<a href="#">Q</a>
25.3	SINAPI - 102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	2,00	M2	R\$ 30,62	R\$ 25,07	24,23 %	R\$ 31,14	R\$ 62,28	<a href="#">Q</a>
25.4	SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	3,00	UN	R\$ 17,18	R\$ 13,95	24,23 %	R\$ 17,33	R\$ 51,99	<a href="#">Q</a>
25.5	Outros - ORSE-11852	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	9,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 11,00	24,23 %	R\$ 13,67	R\$ 123,03	<a href="#">Q</a>
26	—	QUIOSQUE - INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA							R\$ 1.258,02	
26.1	SINAPI - 91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	54,12	M	R\$ 8,22	R\$ 6,72	24,23 %	R\$ 8,35	R\$ 451,90	<a href="#">Q</a>
26.2	SINAPI - 91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS	21,68	M	R\$ 7,86	R\$ 6,52	24,23 %	R\$ 8,10	R\$ 175,61	<a href="#">Q</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
26.3	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 20,11	R\$ 17,05	24,23 %	R\$ 21,18	R\$ 423,60	<a href="#">Q</a>
26.4	SINAPI - 91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UN	R\$ 18,58	R\$ 15,50	24,23 %	R\$ 19,26	R\$ 134,82	<a href="#">Q</a>
26.5	SINAPI - 91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$ 23,01	R\$ 19,34	24,23 %	R\$ 24,03	R\$ 72,09	<a href="#">Q</a>
27	—	QUIOSQUE - CABOS							R\$ 2.392,54	
27.1	SINAPI - 91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	125,77	M	R\$ 3,92	R\$ 3,16	24,23 %	R\$ 3,93	R\$ 494,28	<a href="#">Q</a>
27.2	SINAPI - 91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	199,78	M	R\$ 5,28	R\$ 4,23	24,23 %	R\$ 5,25	R\$ 1.048,85	<a href="#">Q</a>
27.3	SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,84	M	R\$ 7,76	R\$ 6,21	24,23 %	R\$ 7,71	R\$ 29,61	<a href="#">Q</a>
27.4	Composição - CPU4054	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	16,10	M	R\$ 0,00	R\$ 35,59	24,23 %	R\$ 44,21	R\$ 711,78	<a href="#">Q</a>
27.5	Outros - ORSE-8074	Cabo de cobre nú 16 mm2 (4 awg) - fornecimento	0,80	KG	R\$ 0,00	R\$ 108,69	24,23 %	R\$ 135,03	R\$ 108,02	<a href="#">Q</a>
28	—	QUIOSQUE - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES							R\$ 3.499,82	
28.1	Outros - ORSE-14010	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	7,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 157,52	24,23 %	R\$ 195,69	R\$ 1.369,83	<a href="#">Q</a>
28.2	Outros - ORSE-13594	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	8,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 102,48	24,23 %	R\$ 127,31	R\$ 1.018,48	<a href="#">Q</a>
28.3	SINAPI - 91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	R\$ 37,13	R\$ 30,98	24,23 %	R\$ 38,49	R\$ 115,47	<a href="#">Q</a>
28.4	SINAPI - 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,00	UN	R\$ 35,51	R\$ 29,72	24,23 %	R\$ 36,92	R\$ 516,88	<a href="#">Q</a>
28.5	SINAPI - 91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 93,19	R\$ 88,49	24,23 %	R\$ 109,93	R\$ 219,86	<a href="#">Q</a>
28.6	SINAPI - 91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	1,00	UN	R\$ 51,49	R\$ 48,78	24,23 %	R\$ 60,60	R\$ 60,60	<a href="#">Q</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
28.7	Outros - ORSE-780	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 72,79	24,23 %	R\$ 90,43	R\$ 90,43	<a href="#">Q</a>
28.8	Outros - ORSE-11418	Tomada para lógica, rj45, com placa	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 29,05	24,23 %	R\$ 36,09	R\$ 108,27	<a href="#">Q</a>
29	—	QUIOSQUE - QUADROS DE BAIXA TENSÃO							R\$ 2.640,80	
29.1	SINAPI - 101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	UN	R\$ 964,12	R\$ 758,32	24,23 %	R\$ 942,06	R\$ 1.884,12	<a href="#">Q</a>
29.2	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,00	UN	R\$ 11,46	R\$ 9,06	24,23 %	R\$ 11,26	R\$ 45,04	<a href="#">Q</a>
29.3	SINAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 21,61	R\$ 17,39	24,23 %	R\$ 21,60	R\$ 21,60	<a href="#">Q</a>
29.4	SINAPI - 39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	5,00	UN	R\$ 130,06	R\$ 100,88	24,23 %	R\$ 125,32	R\$ 626,60	<a href="#">Q</a>
29.5	SINAPI - 39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	1,00	UN	R\$ 65,85	R\$ 51,07	24,23 %	R\$ 63,44	R\$ 63,44	<a href="#">Q</a>
30	—	QUIOSQUE - CONJUNTO DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO							R\$ 8.083,74	
30.1	Composição - CPU4007	MURETA PARA INSTALAÇÕES DAS CONCESSIONÁRIAS	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 882,16	24,23 %	R\$ 1.095,91	R\$ 2.191,82	<a href="#">Q</a>
30.2	SINAPI - 101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	2,00	UN	R\$ 1.595,86	R\$ 1.473,41	24,23 %	R\$ 1.830,42	R\$ 3.660,84	<a href="#">Q</a>
30.3	SINAPI - 5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	2,00	UN	R\$ 997,03	R\$ 773,30	24,23 %	R\$ 960,67	R\$ 1.921,34	<a href="#">Q</a>
30.4	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	2,00	UN	R\$ 89,31	R\$ 70,49	24,23 %	R\$ 87,57	R\$ 175,14	<a href="#">Q</a>
30.5	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	2,00	UN	R\$ 49,55	R\$ 39,19	24,23 %	R\$ 48,69	R\$ 97,38	<a href="#">Q</a>
30.6	SINAPI - 104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	2,00	UN	R\$ 18,15	R\$ 14,98	24,23 %	R\$ 18,61	R\$ 37,22	<a href="#">Q</a>
31	—	QUIOSQUE - TUBULAÇÃO SECA							R\$ 164,98	
31.1	SINAPI - 91861	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,81	M	R\$ 13,11	R\$ 10,98	24,23 %	R\$ 13,64	R\$ 92,89	<a href="#">Q</a>
31.2	SINAPI - 91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA	3,00	UN	R\$ 23,01	R\$ 19,34	24,23 %	R\$ 24,03	R\$ 72,09	<a href="#">Q</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
32			<b>QUIOSQUE - TUBULAÇÕES E CONEXÕES</b>							R\$ 1.373,00	
32.1		SINAPI - 89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,00	M	R\$ 22,41	R\$ 20,99	24,23 %	R\$ 26,08	R\$ 260,80	<a href="#">Q</a>
32.2		SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	22,66	M	R\$ 25,87	R\$ 24,22	24,23 %	R\$ 30,09	R\$ 681,84	<a href="#">Q</a>
32.3		SINAPI - 89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10,60	M	R\$ 34,64	R\$ 32,68	24,23 %	R\$ 40,60	R\$ 430,36	<a href="#">Q</a>
33			<b>QUIOSQUE - REGISTROS E RESERVATÓRIOS</b>							R\$ 1.887,96	
33.1		SINAPI - 103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 22,07	R\$ 17,53	24,23 %	R\$ 21,78	R\$ 43,56	<a href="#">Q</a>
33.2		SINAPI - 94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 26,73	R\$ 21,11	24,23 %	R\$ 26,22	R\$ 78,66	<a href="#">Q</a>
33.3		SINAPI - 94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 38,88	R\$ 30,53	24,23 %	R\$ 37,93	R\$ 113,79	<a href="#">Q</a>
33.4		SINAPI - 89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 43,11	R\$ 42,63	24,23 %	R\$ 52,96	R\$ 158,88	<a href="#">Q</a>
33.5		Composição - CPU4035	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 310 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 400,62	24,23 %	R\$ 497,69	R\$ 1.493,07	<a href="#">Q</a>
34			<b>QUIOSQUE - TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ESGOTO</b>							R\$ 2.036,04	
34.1		SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	29,05	M	R\$ 22,96	R\$ 19,21	24,23 %	R\$ 23,86	R\$ 693,13	<a href="#">Q</a>
34.2		SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	M	R\$ 28,40	R\$ 23,55	24,23 %	R\$ 29,26	R\$ 146,30	<a href="#">Q</a>
34.3		SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,62	M	R\$ 39,57	R\$ 32,83	24,23 %	R\$ 40,78	R\$ 636,98	<a href="#">Q</a>
34.4		SINAPI - 89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 15,15	R\$ 14,60	24,23 %	R\$ 18,14	R\$ 36,28	<a href="#">Q</a>
Total:										R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
34.5	SINAPI - 89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 18,96	R\$ 18,81	24,23 %	R\$ 23,37	R\$ 93,48	<a href="#">Q</a>
34.6	SINAPI - 89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	R\$ 13,46	R\$ 12,91	24,23 %	R\$ 16,04	R\$ 32,08	<a href="#">Q</a>
34.7	SINAPI - 89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	10,00	UN	R\$ 17,01	R\$ 16,86	24,23 %	R\$ 20,95	R\$ 209,50	<a href="#">Q</a>
34.8	SINAPI - 89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	R\$ 15,63	R\$ 14,90	24,23 %	R\$ 18,51	R\$ 74,04	<a href="#">Q</a>
34.9	SINAPI - 89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	5,00	UN	R\$ 18,58	R\$ 18,39	24,23 %	R\$ 22,85	R\$ 114,25	<a href="#">Q</a>
35	—	QUIOSQUE - BIODIGESTOR E SUMIDOURO							R\$ 18.902,00	
35.1	Composição - CPU4022	Biodigestor 1500L/dia + Leito de Secagem - Fornecimento e instalação	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 11.281,43	16,80 %	R\$ 13.176,71	R\$ 13.176,71	<a href="#">Q</a>
35.2	SINAPI - 98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 4.787,09	R\$ 4.608,62	24,23 %	R\$ 5.725,29	R\$ 5.725,29	<a href="#">Q</a>
36	—	PERGOLADO CURVO MENOR (MODELO 03 E 04)							R\$ 24.120,88	
36.1	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	4,32	M3	R\$ 108,56	R\$ 92,72	24,23 %	R\$ 115,19	R\$ 497,62	<a href="#">Q</a>
36.2	SINAPI - 95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	8,64	M2	R\$ 23,53	R\$ 19,14	24,23 %	R\$ 23,78	R\$ 205,46	<a href="#">Q</a>
36.3	SINAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,98	M3	R\$ 873,25	R\$ 680,62	24,23 %	R\$ 845,53	R\$ 3.365,21	<a href="#">Q</a>
36.4	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	130,31	KG	R\$ 12,22	R\$ 9,79	24,23 %	R\$ 12,16	R\$ 1.584,57	<a href="#">Q</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
36.5	Outros - ORSE-9856	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado	106,50	M	R\$ 0,00	R\$ 25,45	24,23 %	R\$ 31,62	R\$ 3.367,53	
36.6	Outros - ORSE-9857	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado	78,00	M	R\$ 0,00	R\$ 35,78	24,23 %	R\$ 44,45	R\$ 3.467,10	
36.7	Outros - ORSE-9858	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado	326,60	M	R\$ 0,00	R\$ 17,83	24,23 %	R\$ 22,15	R\$ 7.234,19	
36.8	SINAPI - 102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	180,00	M2	R\$ 23,60	R\$ 19,67	24,23 %	R\$ 24,44	R\$ 4.399,20	
37	—	PERGOLADO CURVO MAIOR (MODELO 01)							R\$ 71.050,68	
37.1	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	10,26	M3	R\$ 108,56	R\$ 92,72	24,23 %	R\$ 115,19	R\$ 1.181,85	
37.2	SINAPI - 95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	20,52	M2	R\$ 23,53	R\$ 19,14	24,23 %	R\$ 23,78	R\$ 487,97	
37.3	SINAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	9,45	M3	R\$ 873,25	R\$ 680,62	24,23 %	R\$ 845,53	R\$ 7.990,26	
37.4	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	309,49	KG	R\$ 12,22	R\$ 9,79	24,23 %	R\$ 12,16	R\$ 3.763,40	
37.5	Outros - ORSE-9856	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado	1.096,00	M	R\$ 0,00	R\$ 25,45	24,23 %	R\$ 31,62	R\$ 34.655,52	
37.6	Outros - ORSE-9857	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado	185,25	M	R\$ 0,00	R\$ 35,78	24,23 %	R\$ 44,45	R\$ 8.234,36	
37.7	SINAPI - 102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	603,00	M2	R\$ 23,60	R\$ 19,67	24,23 %	R\$ 24,44	R\$ 14.737,32	
38	—	PERGOLADO RETO METÁLICO (MODELO 02)							R\$ 175.993,69	
38.1	SINAPI - 96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	2,88	M3	R\$ 108,56	R\$ 92,72	24,23 %	R\$ 115,19	R\$ 331,75	
38.2	SINAPI - 95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	5,76	M2	R\$ 23,53	R\$ 19,14	24,23 %	R\$ 23,78	R\$ 136,97	
38.3	SINAPI - 96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,88	M3	R\$ 873,25	R\$ 680,62	24,23 %	R\$ 845,53	R\$ 2.435,13	
38.4	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	86,87	KG	R\$ 12,22	R\$ 9,79	24,23 %	R\$ 12,16	R\$ 1.056,34	
38.5	Composição - CPU6071	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS,	1.385,00	KG	R\$ 0,00	R\$ 13,49	24,23 %	R\$ 16,76	R\$ 23.212,60	
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		INCLUSO MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
38.6	Composição - CPU6074	VIGA METÁLICA EM PERFIL "I" LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.745,00	KG	R\$ 0,00	R\$ 14,90	24,23 %	R\$ 18,51	R\$ 32.299,95	<a href="#">🔍</a>
38.7	Outros - ORSE-13948	Revestimento em ACM, cor aço Corten ou similar, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto.	85,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 980,00	24,23 %	R\$ 1.217,45	R\$ 103.483,25	<a href="#">🔍</a>
38.8	Outros - ORSE-9858	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado	390,00	M	R\$ 0,00	R\$ 17,83	24,23 %	R\$ 22,15	R\$ 8.638,50	<a href="#">🔍</a>
38.9	SINAPI - 102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	180,00	M2	R\$ 23,60	R\$ 19,67	24,23 %	R\$ 24,44	R\$ 4.399,20	<a href="#">🔍</a>
39	—	<b>PRAÇA - INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA</b>							R\$ 18.471,83	
39.1	SINAPI - 91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	762,88	M	R\$ 7,86	R\$ 6,52	24,23 %	R\$ 8,10	R\$ 6.179,33	<a href="#">🔍</a>
39.2	SINAPI - 97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	55,00	UN	R\$ 227,05	R\$ 179,91	24,23 %	R\$ 223,50	R\$ 12.292,50	<a href="#">🔍</a>
40	—	<b>PRAÇA - CABOS</b>							R\$ 41.346,66	
40.1	SINAPI - 91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 48,68	R\$ 40,89	24,23 %	R\$ 50,80	R\$ 1.016,00	<a href="#">🔍</a>
40.2	SINAPI - 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	M	R\$ 27,39	R\$ 21,80	24,23 %	R\$ 27,08	R\$ 541,60	<a href="#">🔍</a>
40.3	Composição - CPU6010	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4,0MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	327,56	M	R\$ 0,00	R\$ 19,35	24,23 %	R\$ 24,04	R\$ 7.874,54	<a href="#">🔍</a>
40.4	Composição - CPU6011	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	835,00	M	R\$ 0,00	R\$ 28,99	24,23 %	R\$ 36,01	R\$ 30.068,35	<a href="#">🔍</a>
40.5	Composição - CPU4054	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	33,18	M	R\$ 0,00	R\$ 35,59	24,23 %	R\$ 44,21	R\$ 1.466,89	<a href="#">🔍</a>
40.6	Outros - ORSE-9201	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	22,00	M	R\$ 0,00	R\$ 13,88	24,23 %	R\$ 17,24	R\$ 379,28	<a href="#">🔍</a>
41	—	<b>PRAÇA - ILUMINAÇÃO</b>							R\$ 228.130,18	
41.1	Composição - CPU6012	POSTE DECORATIVO 9 METROS COM 1	35,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.639,10	24,23 %	R\$ 4.520,85	R\$ 158.229,75	<a href="#">🔍</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	



Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		LUMINÁRIAS 150W , COM FOTOSENSOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
41.2	Composição - CPU6013	POSTE DECORATIVO 7 METROS COM 1 LUMINÁRIAS 100W , COM FOTOSENSOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.309,82	24,23 %	R\$ 4.111,79	R\$ 69.900,43	<a href="#">Q</a>
42	—	<b>PRAÇA - QUADROS DE BAIXA TENSÃO</b>							R\$ 2.755,74	
42.1	SINAPI - 101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	UN	R\$ 964,12	R\$ 758,32	24,23 %	R\$ 942,06	R\$ 1.884,12	<a href="#">Q</a>
42.2	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,00	UN	R\$ 11,46	R\$ 9,06	24,23 %	R\$ 11,26	R\$ 45,04	<a href="#">Q</a>
42.3	SINAPI - 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	UN	R\$ 21,61	R\$ 17,39	24,23 %	R\$ 21,60	R\$ 43,20	<a href="#">Q</a>
42.4	SINAPI - 93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UN	R\$ 24,85	R\$ 24,07	24,23 %	R\$ 29,90	R\$ 29,90	<a href="#">Q</a>
42.5	SINAPI - 39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	5,00	UN	R\$ 130,06	R\$ 100,88	24,23 %	R\$ 125,32	R\$ 626,60	<a href="#">Q</a>
42.6	SINAPI - 39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	2,00	UN	R\$ 65,85	R\$ 51,07	24,23 %	R\$ 63,44	R\$ 126,88	<a href="#">Q</a>
43	—	<b>PRAÇA - CONJUNTO DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO</b>							R\$ 8.703,22	
43.1	Composição - CPU4007	MURETA PARA INSTALAÇÕES DAS CONCESSIONÁRIAS	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 882,16	24,23 %	R\$ 1.095,91	R\$ 2.191,82	<a href="#">Q</a>
43.2	SINAPI - 101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	2,00	UN	R\$ 1.595,86	R\$ 1.473,41	24,23 %	R\$ 1.830,42	R\$ 3.660,84	<a href="#">Q</a>
43.3	SINAPI - 5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	2,00	UN	R\$ 997,03	R\$ 773,30	24,23 %	R\$ 960,67	R\$ 1.921,34	<a href="#">Q</a>
43.4	SINAPI - 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	6,00	UN	R\$ 89,31	R\$ 70,49	24,23 %	R\$ 87,57	R\$ 525,42	<a href="#">Q</a>
43.5	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	6,00	UN	R\$ 49,55	R\$ 39,19	24,23 %	R\$ 48,69	R\$ 292,14	<a href="#">Q</a>
43.6	SINAPI - 104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	6,00	UN	R\$ 18,15	R\$ 14,98	24,23 %	R\$ 18,61	R\$ 111,66	<a href="#">Q</a>
44	—	<b>IRRIGAÇÃO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES</b>							R\$ 7.258,33	
44.1	SINAPI - 89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO	295,12	M	R\$ 19,38	R\$ 15,93	24,23 %	R\$ 19,79	R\$ 5.840,42	<a href="#">Q</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
44.2	SINAPI - 89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R\$ 14,45	R\$ 13,75	24,23 %	R\$ 17,08	R\$ 85,40	<a href="#">🔍</a>
44.3	SINAPI - 89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 12,90	R\$ 10,78	24,23 %	R\$ 13,39	R\$ 40,17	<a href="#">🔍</a>
44.4	SINAPI - 89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,00	UN	R\$ 17,93	R\$ 14,95	24,23 %	R\$ 18,57	R\$ 129,99	<a href="#">🔍</a>
44.5	SINAPI - 86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	UN	R\$ 104,44	R\$ 103,96	24,23 %	R\$ 129,15	R\$ 1.162,35	<a href="#">🔍</a>
45	—	PARQUE INFANTIL							R\$ 27.355,26	
45.1	Outros - ORSE-13141	Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,00m, c=2,00m h=2,30m, com desenhos de bonecas e carrinhos em baixo relevo.Incluídas a montagem e pintura.	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 13.768,20	16,80 %	R\$ 16.081,26	R\$ 16.081,26	<a href="#">🔍</a>
45.2	Outros - ORSE-9160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.897,79	16,80 %	R\$ 4.552,62	R\$ 9.105,24	<a href="#">🔍</a>
45.3	Outros - ORSE-13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	16,80 %	R\$ 2.055,68	R\$ 2.055,68	<a href="#">🔍</a>
45.4	Outros - ORSE-9157	Brinquedo - Amarelinha	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 48,41	16,80 %	R\$ 56,54	R\$ 113,08	<a href="#">🔍</a>
46	—	ACADEMIA DA SAÚDE							R\$ 37.879,36	
46.1	Outros - ORSE-9145	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.869,03	16,80 %	R\$ 3.351,03	R\$ 10.053,09	<a href="#">🔍</a>
46.2	SINAPI - 103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	3,00	UN	R\$ 2.637,17	R\$ 2.632,94	16,80 %	R\$ 3.075,27	R\$ 9.225,81	<a href="#">🔍</a>
46.3	SINAPI - 103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	2,00	UN	R\$ 2.577,77	R\$ 2.568,47	16,80 %	R\$ 2.999,97	R\$ 5.999,94	<a href="#">🔍</a>
46.4	Outros - ORSE-11387	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev01	4,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.697,03	16,80 %	R\$ 3.150,13	R\$ 12.600,52	<a href="#">🔍</a>
47	—	MOBILIÁRIO URBANO E SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 95.429,24	
47.1	Composição - CPU4015	Lixeira em eucalipto, para praças - inclusive	13,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.247,42	24,23 %	R\$ 1.549,67	R\$ 20.145,71	<a href="#">🔍</a>
Total:									R\$ 2.044.277,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

