	ESTADO DA BAHIA **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
OBRA	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS conforme CONVÊNIO Nº 990627/2025 - TRANSFEREGOV.BR Nº 057474/2025.**	**Banco** SINAPI - 03/2026 - Bahia SICRO3 - 10/2025 - Bahia	**BDI** 24,00%	**Encargos Sociais** Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRÓPRIAS

CPU 01 **PROPRIA** **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA** **Valor Unitário:** **144.207,00**

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário Não Desonerado	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,0000000	R$ 48,94	R$ 51.681,00
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,0000000	R$ 150,71	R$ 81.383,00
Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,0000000	R$ 46,43	R$ 11.143,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
							R$ 0,00
						Valor Sem desoneração:	R$ 144.207,00

Observações:
Foram realizadas as seguintes considerações para cálculo das cargas horárias:
- Encarregado Geral: 44 h semanais x 4 semanas x 6 meses
- Engenheiro Civil: 6h diárias x 15 dias mensais x 6 meses
- Topógrafo: 10h semanais x 4 semanas x 6 meses

CPU 03 **2003301** **SICRO3** **Sarjeta triangular sem revestimento - STT 80-15 - escavação mecânica** **m** **Valor Unitário:** **3,00**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Uni.	Total
Composição	2004518	SICRO3	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²	m³	0,0600000	R$ 49,99	R$ 3,00
Composição	4805756	SICRO3	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	m²	0,0000000	R$ 5,43	R$ 0,00
						Valor Sem desoneração:	R$ 3,00

Observações:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JORGE OTAVIO DA SILVA BRANDAO
Data: 29/05/2026 18:29:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE OTÁVIO BRANDÃO
Engenheiro Civil | CREA/BA 24.721-D