ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
		IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA.	**SINAPI - 06/2026 - Bahia ORSE - 04/2026 - Sergipe**	**22,47%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	302,09	823,19	248.677,46	84,38	84,38
9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	144,16	149,10	21.494,25	7,29	91,67
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	250,0	59,93	14.982,50	5,08	96,75
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	28,863	177,14	5.112,79	1,73	98,49
105003	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	Acessibilidade	UN	2,0	1.780,61	3.561,22	1,21	99,70
101865	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	Recomposição de Pavimentos	m²	14,1	60,95	859,39	0,29	99,99
97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,18	27,72	32,70	0,01	100,00

Total sem BDI	**240,650.20**
Total do BDI	**54,069.99**
Total Geral	**294,720.19**

gov.br Documento assinado digitalmente
RAIANNE MARLA ROSARIO DE SANTANA
Data: 04/08/2026 17:24:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAIANNE MARLA R. DE SANTANA CREA - BA 0516619268