ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
			IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA.	**SINAPI - 06/2026 - Bahia ORSE - 04/2026 - Sergipe**	**22,47%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Planilha Orçamentaria

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**					**14,982.50**	**5.08 %**
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250	48.94	59.93	14,982.50	5.08 %
2			**ACESSIBILIDADE ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI**					**40,293.05**	**13.67 %**
2.1	105003	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1	1,453.92	1,780.61	1,780.61	0.60 %
2.2	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	15.13	121.75	149.10	2,255.88	0.77 %
2.3	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	43	672.16	823.19	35,397.17	12.01 %
2.4	101865	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	14.1	49.77	60.95	859.39	0.29 %
3			**ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CARLOS DE CERQUEIRA**					**17,666.93**	**5.99 %**
3.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	7.85	121.75	149.10	1,170.43	0.40 %
3.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	20	672.16	823.19	16,463.80	5.59 %
3.3	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.18	22.64	27.72	32.70	0.01 %
4			**ACESSIBILIDADE ESCOLA MUNICIPAL DURVALINA RODRIGUES**					**33,753.78**	**11.45 %**

4.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	5.04	121.75	149.10	751.46	0.25 %
4.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	37.62	672.16	823.19	30,968.40	10.51 %
4.3	105003	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1	1,453.92	1,780.61	1,780.61	0.60 %
4.4	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1.43	144.64	177.14	253.31	0.09 %
5			**ACESSIBILIDADE ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR**					**20,161.29**	**6.84 %**
5.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	0.54	121.75	149.10	80.51	0.03 %
5.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	24.39	672.16	823.19	20,077.60	6.81 %
5.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.018	144.64	177.14	3.18	0.00 %
6			**ACESSIBILIDADE ESCOLA MUNICIPAL AGENOR BRITTO**					**39,128.17**	**13.28 %**
6.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	16.38	121.75	149.10	2,442.25	0.83 %
6.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	43.92	672.16	823.19	36,154.50	12.27 %
6.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3	144.64	177.14	531.42	0.18 %
7			**ACESSIBILIDADE CRECHE MUNICIPAL OSVALDINA GERMANIA**					**1,280.19**	**0.43 %**
7.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6.21	121.75	149.10	925.91	0.31 %
7.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2	144.64	177.14	354.28	0.12 %
8			**ACESSIBILIDADE ESCOLA EDNA CARMELITA**					**13,402.54**	**4.55 %**
8.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6.63	121.75	149.10	988.53	0.34 %

8.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	14.65	672.16	823.19	12,059.73	4.09 %
8.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2	144.64	177.14	354.28	0.12 %
9			**CRECHE RASPADOR**					**15,786.95**	**5.36 %**
9.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6.3	121.75	149.10	939.33	0.32 %
9.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	17.63	672.16	823.19	14,512.83	4.92 %
9.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1.89	144.64	177.14	334.79	0.11 %
10			**ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA**					**15,320.48**	**5.20 %**
10.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	9	121.75	149.10	1,341.90	0.46 %
10.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	16.4	672.16	823.19	13,500.31	4.58 %
10.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2.7	144.64	177.14	478.27	0.16 %
11			**ESCOLA MUNICIPAL MURILO CAVALCANTE**					**23,933.81**	**8.12 %**
11.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6.75	121.75	149.10	1,006.42	0.34 %
11.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	27.4	672.16	823.19	22,555.40	7.65 %
11.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2.1	144.64	177.14	371.99	0.13 %
12			**CRECHE CONRADO JOSÉ DE AMORIM**					**7,106.03**	**2.41 %**
12.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6	121.75	149.10	894.60	0.30 %
12.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6.9	672.16	823.19	5,680.01	1.93 %
12.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3	144.64	177.14	531.42	0.18 %

13			**ESCOLA ANTONIO DANTAS**					**12,542.92**	**4.26 %**
13.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6.08	121.75	149.10	906.52	0.31 %
13.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	13.7	672.16	823.19	11,277.70	3.83 %
13.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2.025	144.64	177.14	358.70	0.12 %
14			**ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM DANTAS**					**21,908.15**	**7.43 %**
14.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	44.25	121.75	149.10	6,597.67	2.24 %
14.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	17.48	672.16	823.19	14,389.36	4.88 %
14.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5.2	144.64	177.14	921.12	0.31 %
15			**ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERREIRA**					**17,453.40**	**5.92 %**
15.1	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	8	121.75	149.10	1,192.80	0.40 %
15.2	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	19	672.16	823.19	15,640.61	5.31 %
15.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3.5	144.64	177.14	619.99	0.21 %

Total sem BDI	**240,650.20**
Total do BDI	**54,069.99**
Total Geral	**294,720.19**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAIANNE MARLA ROSARIO DE SANTANA
Data: 04/08/2026 17:41:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAIANNE MARLA R. DE SANTANA CREA - BA 0516619268