ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		Banco	BDI	Encargos Sociais
OBRA	Construção de 01 (uma) quadra poliesportiva para a Escola Municipal Crispim Dantas de Oliveira, localizada no Distrito de Barrocas, no município de Ribeira do Amparo-BA.	SINAPI - 09/2026 - Bahia ORSE - 07/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,00%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM DANTAS DE OLIVEIRA					1.188.095,27	100,00 %
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					49.826,00	4,19 %
1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	150,37	187,96	37.592,00	3,16 %
1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	48,94	61,17	12.234,00	1,03 %
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					184.321,25	15,51 %
1.2.1	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1091,33	22,64	28,30	30.884,63	2,60 %
1.2.2	9478	ORSE	Remoção de banco de madeira	m	12	7,84	9,80	117,60	0,01 %
1.2.3	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	309,32	18,37	22,96	7.101,98	0,60 %
1.2.4	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	4,5	518,22	647,77	2.914,96	0,25 %
1.2.5	4176	ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeiraLocação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1676,32	7,83	9,78	16.394,40	1,38 %
1.2.6	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.381,56	1.726,95	1.726,95	0,15 %
1.2.7	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1	262,81	328,51	328,51	0,03 %
1.2.8	10184	ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1	24.466,01	30.582,51	30.582,51	2,57 %
1.2.9	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	2.074,18	2.592,72	2.592,72	0,22 %
1.2.10	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	448,96	105,09	131,36	58.975,38	4,96 %
1.2.11	30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	15,82	38,54	48,17	762,04	0,06 %
1.2.12	104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	335,56	18,02	22,52	7.556,81	0,64 %
1.2.13	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	350,29	29,71	37,13	13.006,26	1,09 %
1.2.14	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,38	11,91	14,88	5,65	0,00 %
1.2.15	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,54	30,78	38,47	213,12	0,02 %
1.2.16	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	4	341,71	427,13	1.708,52	0,14 %

1.2.17	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,6	70,05	87,56	402,77	0,03 %
1.2.18	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1933	3,75	4,68	9.046,44	0,76 %
1.3			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E RETIRADA**					**1.458,39**	**0,12 %**
1.3.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1676,32	0,70	0,87	1.458,39	0,12 %
1.4			**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**					**270.117,37**	**22,74 %**
1.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	224,48	44,57	55,71	12.505,78	1,05 %
1.4.2	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	76,61	42,23	52,78	4.043,47	0,34 %
1.4.3	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	m²	1074,91	27,11	33,88	36.417,95	3,07 %
1.4.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	1074,91	119,54	149,42	160.613,05	13,52 %
1.4.5	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	89,8	167,31	209,13	18.779,87	1,58 %
1.4.6	12789	ORSE	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	4	1.639,14	2.048,92	8.195,68	0,69 %
1.4.7	7675	ORSE	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m²	84,21	258,44	323,05	27.204,04	2,29 %
1.4.8	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	301,09	6,27	7,83	2.357,53	0,20 %
1.5			**QUADRA**					**485.982,69**	**40,90 %**
1.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	21,52	103,40	129,25	2.781,46	0,23 %
1.5.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	5,57	32,87	41,08	228,81	0,02 %
1.5.3	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	43,2	3,75	4,68	202,17	0,02 %
1.5.4	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,95	607,42	759,27	1.480,57	0,12 %
1.5.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	153,6	16,47	20,58	3.161,08	0,27 %
1.5.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	328,85	14,12	17,65	5.804,20	0,49 %
1.5.7	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	264	10,52	13,15	3.471,60	0,29 %
1.5.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,42	21,80	27,25	1.346,69	0,11 %
1.5.9	79	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m²	72	170,06	212,57	15.305,04	1,29 %
1.5.10	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	51,76	222,99	278,73	14.427,06	1,21 %
1.5.11	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	501	10,81	13,51	6.768,51	0,57 %
1.5.12	3642	ORSE	Lona plástica preta	m²	501	7,26	9,07	4.544,07	0,38 %
1.5.13	7291	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	501	33,81	42,26	21.172,26	1,78 %
1.5.14	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	65,76	1.061,36	1.326,70	87.243,79	7,34 %

1.5.15	8411	ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	m²	501	28,00	35,00	17.535,00	1,48 %
1.5.16	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	501	76,32	95,40	47.795,40	4,02 %
1.5.17	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	186,34	12,44	15,55	2.897,58	0,24 %
1.5.18	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1	1.064,53	1.330,66	1.330,66	0,11 %
1.5.19	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	261,53	326,91	326,91	0,03 %
1.5.20	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	3.480,82	4.351,02	4.351,02	0,37 %
1.5.21	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	3.883,59	4.854,48	4.854,48	0,41 %
1.5.22	12037	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x2.00 m, exceto mureta	m²	493,96	381,96	477,45	235.841,20	19,85 %
1.5.23	10000	ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m²	6,1	408,28	510,35	3.113,13	0,26 %
1.6			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**73.315,81**	**6,17 %**
1.6.1	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	8	226,41	283,01	2.264,08	0,19 %
1.6.2	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	130	19,10	23,87	3.103,10	0,26 %
1.6.3	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	20,53	25,66	1.026,40	0,09 %
1.6.4	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1	361,22	451,52	451,52	0,04 %
1.6.5	C3626	SEINFRA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	4	1.369,33	1.711,66	6.846,64	0,58 %
1.6.6	7645	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	6	6.215,31	7.769,13	46.614,78	3,92 %
1.6.7	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	8	146,26	182,82	1.462,56	0,12 %
1.6.8	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	8	177,53	221,91	1.775,28	0,15 %
1.6.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	6	399,46	499,32	2.995,92	0,25 %
1.6.10	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	187,74	234,67	234,67	0,02 %
1.6.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	540	6,35	7,93	4.282,20	0,36 %
1.6.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	13,25	16,56	1.656,00	0,14 %
1.6.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	11,85	14,81	74,05	0,01 %
1.6.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	22,52	28,15	28,15	0,00 %
1.6.15	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	133,46	166,82	500,46	0,04 %
1.7			**PERGOLADO CURVO**					**29.550,74**	**2,49 %**
1.7.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,03	103,40	129,25	520,87	0,04 %
1.7.2	102481	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,61	852,20	1.065,25	1.715,05	0,14 %

1.7.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	69,44	16,47	20,58	1.429,07	0,12 %
1.7.4	79	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m²	8,4	170,06	212,57	1.785,58	0,15 %
1.7.5	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	20	76,63	95,78	1.915,60	0,16 %
1.7.6	11116	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	50	279,52	349,40	17.470,00	1,47 %
1.7.7	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	79,17	47,64	59,55	4.714,57	0,40 %
1.8			**MOBILIARIO URBANO**					**13.726,24**	**1,16 %**
1.8.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	7	1.100,00	1.375,00	9.625,00	0,81 %
1.8.2	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	2	945,59	1.181,98	2.363,96	0,20 %
1.8.3	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4	347,46	434,32	1.737,28	0,15 %
1.9			**PARQUE INFANTIL**					**22.865,41**	**1,92 %**
1.9.1	3215	ORSE	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1	404,26	505,32	505,32	0,04 %
1.9.2	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1	3.943,27	4.929,08	4.929,08	0,41 %
1.9.3	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	2.830,00	3.537,50	3.537,50	0,30 %
1.9.4	9158	ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1	11.114,81	13.893,51	13.893,51	1,17 %
1.10			**ACADEMIA AO AR LIVRE**					**37.566,00**	**3,16 %**
1.10.1	103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.188,84	7.736,05	7.736,05	0,65 %
1.10.2	103188	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.261,54	6.576,92	6.576,92	0,55 %
1.10.3	12447	ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	2.795,50	3.494,37	3.494,37	0,29 %
1.10.4	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	4.901,18	6.126,47	6.126,47	0,52 %
1.10.5	11089	ORSE	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	1	1.814,50	2.268,12	2.268,12	0,19 %
1.10.6	11110	ORSE	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	1	4.258,50	5.323,12	5.323,12	0,45 %
1.10.7	9143	ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1	2.709,50	3.386,87	3.386,87	0,29 %
1.10.8	9168	ORSE	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1	2.123,27	2.654,08	2.654,08	0,22 %
1.11			**PAISAGISMO**					**12.492,46**	**1,05 %**
1.11.1	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	1	171,24	214,05	214,05	0,02 %
1.11.2	7628	ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2	103,21	129,01	258,02	0,02 %
1.11.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	69,96	19,32	24,15	1.689,53	0,14 %
1.11.4	7774	ORSE	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	110	48,17	60,21	6.623,10	0,56 %
1.11.5	7661	ORSE	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6	48,17	60,21	361,26	0,03 %
1.11.6	7669	ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	50	53,55	66,93	3.346,50	0,28 %
1.12			**SERVIÇOS FINAIS**					**6.872,91**	**0,58 %**
1.12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1676,32	3,28	4,10	6.872,91	0,58 %

Total sem BDI	**950.536,11**
Total do BDI	**237.559,16**

Total Geral	**1.188.095,27**

Raianne Marla R de Santana
EngenheirA Civil | CREA/BA Nº 3000044123

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAIANNE MARLA ROSARIO DE SANTANA
Data: 20/10/2026 16:28:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br