**ESTADO DA BAHIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO** | **SINAPI - 04/2026 - Bahia<br>SBC - 07/2026 - Bahia<br>ORSE - 03/2026 - Sergipe** | **22,47%** | **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** |

**Curva ABC de Serviços**

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10174 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | m² | 600,83 | 129,08 | 77.555,13 | 16,72 | 16,72 |
| 106464 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025 | Cercas, Protetores e Alambrados | m² | 783,27 | 70,08 | 54.891,56 | 11,84 | 28,56 |
| 2602 | ORSE | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | Pavimentação em Paralepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto | m² | 493,06 | 110,48 | 54.473,26 | 11,75 | 40,31 |
| 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | Cercas, Protetores e Alambrados | m² | 172,8 | 243,16 | 42.018,04 | 9,06 | 49,37 |
| 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 804,26 | 38,52 | 30.980,09 | 6,68 | 56,05 |
| 3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | Conversão InfoWOrca | m² | 600,83 | 36,38 | 21.858,19 | 4,71 | 60,76 |
| 62 | ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | un | 1,0 | 18.425,81 | 18.425,81 | 3,97 | 64,73 |
| 87702 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 164,38 | 95,26 | 15.658,83 | 3,38 | 68,11 |
| 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 152,37 | 89,12 | 13.579,21 | 2,93 | 71,04 |
| 104802 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 783,27 | 14,67 | 11.490,57 | 2,48 | 73,51 |
| 7724 | ORSE | Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2" | Urbanização de Parques e Praças | par | 1,0 | 11.030,56 | 11.030,56 | 2,38 | 75,89 |
| 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 65,5 | 163,70 | 10.722,35 | 2,31 | 78,21 |
| 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 259,28 | 41,16 | 10.671,96 | 2,30 | 80,51 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10069 | ORSE | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | Urbanização de Parques e Praças | par | 2,0 | 5.227,15 | 10.454,30 | 2,25 | 82,76 |
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 600,0 | 15,13 | 9.078,00 | 1,96 | 84,72 |
| 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 50,0 | 178,64 | 8.932,00 | 1,93 | 86,64 |
| 160386 | SBC | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m² | 30,0 | 268,69 | 8.060,70 | 1,74 | 88,38 |
| 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 25,97 | 301,93 | 7.841,12 | 1,69 | 90,07 |
| 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza | m² | 1.846,82 | 4,16 | 7.682,77 | 1,66 | 91,73 |
| 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2.083,5 | 2,55 | 5.312,92 | 1,15 | 92,88 |
| 103774 | SINAPI | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | Quadras e seus Equipamentos | m² | 1.412,28 | 3,63 | 5.126,57 | 1,11 | 93,98 |
| 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 259,28 | 18,54 | 4.807,05 | 1,04 | 95,02 |
| 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 90,0 | 51,32 | 4.618,80 | 1,00 | 96,01 |
| 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 6,0 | 551,83 | 3.310,98 | 0,71 | 96,73 |
| 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 2,0 | 1.556,04 | 3.112,08 | 0,67 | 97,40 |
| 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 50,0 | 59,93 | 2.996,50 | 0,65 | 98,04 |
| 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 164,33 | 15,25 | 2.506,03 | 0,54 | 98,58 |
| 11472 | ORSE | Regularização manual e compactação com placa vibratória | Execução de Cortes e Aterros | m² | 164,38 | 13,23 | 2.174,74 | 0,47 | 99,05 |
| 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | Esquadrias de Ferro | m² | 7,2 | 182,25 | 1.312,20 | 0,28 | 99,34 |
| 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | Demolições / Remoções | m³ | 30,0 | 32,01 | 960,30 | 0,21 | 99,54 |
| 105922 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 12,0 | 58,44 | 701,28 | 0,15 | 99,69 |
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 100,0 | 6,49 | 649,00 | 0,14 | 99,83 |
| 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e | UN | 4,0 | 77,75 | 311,00 | 0,07 | 99,90 |
| 101871 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e | UN | 2,0 | 125,15 | 250,30 | 0,05 | 99,96 |
| 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 2,0 | 85,79 | 171,58 | 0,04 | 99,99 |
| 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 2,0 | 17,12 | 34,24 | 0,01 | 100,00 |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **378,732.14** |
| **Total do BDI** | **85,027.83** |
| **Total Geral** | **463,759.97** |

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAIANNE MARLA ROSARIO DE SANTANA
Data: 27/08/2026 18:01:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

RAIANNE MARLA R. DE SANTANA
ENGENHEIRA CIVIL/ CREA-BA 0516619268