ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
			REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO	**SINAPI - 04/2026 - Bahia SBC - 07/2026 - Bahia ORSE - 03/2026 - Sergipe**	**22,47%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Planilha orçamentaria

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO**					**463,759.97**	**100.00 %**
1.1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA**					**48,204.80**	**10.39 %**
1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	145.87	178.64	8,932.00	1.93 %
1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	48.94	59.93	2,996.50	0.65 %
1.1.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	450.59	551.83	3,310.98	0.71 %
1.1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	152.37	72.77	89.12	13,579.21	2.93 %
1.1.5	62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1	15,045.17	18,425.81	18,425.81	3.97 %
1.1.6	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	30	26.14	32.01	960.30	0.21 %
1.2			**QUADRA DE ESPORTES DA RUA Dr. EDUARDO**					**300,163.88**	**64.72 %**
1.2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**134,903.62**	**29.09 %**
1.2.1.1	104802	SINAPI	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	503.53	11.98	14.67	7,386.78	1.59 %
1.2.1.2	106464	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	m²	503.53	57.23	70.08	35,287.38	7.61 %
1.2.1.3	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	2.4	148.82	182.25	437.40	0.09 %
1.2.1.4	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	25.97	246.54	301.93	7,841.12	1.69 %
1.2.1.5	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1340.22	2.09	2.55	3,417.56	0.74 %

1.2.1.6	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	600.83	29.71	36.38	21,858.19	4.71 %
1.2.1.7	2602	ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	493.06	90.21	110.48	54,473.26	11.75 %
1.2.1.8	160386	SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	15	219.40	268.69	4,030.35	0.87 %
1.2.1.9	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2	70.05	85.79	171.58	0.04 %
1.2.2			**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**					**12,897.09**	**2.78 %**
1.2.2.1	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	164.38	10.81	13.23	2,174.74	0.47 %
1.2.2.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	65.5	133.67	163.70	10,722.35	2.31 %
1.2.3			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL**					**3,146.32**	**0.68 %**
1.2.3.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2	13.98	17.12	34.24	0.01 %
1.2.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	2	1,270.55	1,556.04	3,112.08	0.67 %
1.2.4			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**6,091.67**	**1.31 %**
1.2.4.1	105922	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8	47.72	58.44	467.52	0.10 %
1.2.4.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	12.36	15.13	4,539.00	0.98 %
1.2.4.3	101871	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	102.19	125.15	125.15	0.03 %
1.2.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	5.30	6.49	649.00	0.14 %
1.2.4.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	63.49	77.75	311.00	0.07 %
1.2.5			**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**					**93,213.96**	**20.10 %**
1.2.5.1	87702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	164.38	77.79	95.26	15,658.83	3.38 %
1.2.5.2	10174	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m²	600.83	105.40	129.08	77,555.13	16.72 %
1.2.6			**PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS**					**24,790.59**	**5.35 %**
1.2.6.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	129.64	15.14	18.54	2,403.52	0.52 %
1.2.6.2	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	60	41.91	51.32	3,079.20	0.66 %
1.2.6.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	297.66	31.46	38.52	11,465.86	2.47 %

1.2.6.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	129.64	33.61	41.16	5,335.98	1.15 %
1.2.6.5	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	164.33	12.46	15.25	2,506.03	0.54 %
1.2.7			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**5,575.31**	**1.20 %**
1.2.7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1340.22	3.40	4.16	5,575.31	1.20 %
1.2.8			**DIVERSOS**					**19,545.32**	**4.21 %**
1.2.8.1	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	4,268.11	5,227.15	5,227.15	1.13 %
1.2.8.2	7724	ORSE	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1	9,006.75	11,030.56	11,030.56	2.38 %
1.2.8.3	103774	SINAPI	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	905.68	2.97	3.63	3,287.61	0.71 %
1.3			**QUADRA DE ESPORTES DA RUA DA CAPELA**					**115,391.29**	**24.88 %**
1.3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**72,526.50**	**15.64 %**
1.3.1.1	104802	SINAPI	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	279.74	11.98	14.67	4,103.78	0.88 %
1.3.1.2	106464	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	m²	279.74	57.23	70.08	19,604.17	4.23 %
1.3.1.3	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	4.8	148.82	182.25	874.80	0.19 %
1.3.1.4	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	743.28	2.09	2.55	1,895.36	0.41 %
1.3.1.5	160386	SBC	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	m²	15	219.40	268.69	4,030.35	0.87 %
1.3.1.6	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	172.8	198.55	243.16	42,018.04	9.06 %
1.3.2			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**4,897.91**	**1.06 %**
1.3.2.1	105922	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4	47.72	58.44	233.76	0.05 %
1.3.2.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	12.36	15.13	4,539.00	0.98 %
1.3.2.3	101871	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	102.19	125.15	125.15	0.03 %
1.3.3			**PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS**					**28,793.33**	**6.21 %**
1.3.3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	129.64	15.14	18.54	2,403.52	0.52 %

1.3.3.2	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	30	41.91	51.32	1,539.60	0.33 %
1.3.3.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	506.6	31.46	38.52	19,514.23	4.21 %
1.3.3.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	129.64	33.61	41.16	5,335.98	1.15 %
1.3.4			**DIVERSOS**					**7,066.10**	**1.52 %**
1.3.4.1	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	4,268.11	5,227.15	5,227.15	1.13 %
1.3.4.2	103774	SINAPI	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	506.6	2.97	3.63	1,838.95	0.40 %
1.3.5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**2,107.45**	**0.45 %**
1.3.5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	506.6	3.40	4.16	2,107.45	0.45 %

Total sem BDI	**378,732.14**
Total do BDI	**85,027.83**
Total Geral	**463,759.97**

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAIANNE MARLA ROSARIO DE SANTANA
Data: 27/08/2026 18:03:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAIANNE MARLA R. DE SANTANA
ENGENHEIRA CIVIL/ CREA-BA 0516619268