

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBJETO: REFORMA DE COLÉGIOS, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LAJEDINHO.
LOCALIDADE: DIVERSOS LUGARES - SEDE, POV. DE ARRECIFES, POV. DE SIMPATIA - LAJEDINHO / BA

1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PREMIUM) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA E TELHAS (02 DEMÃOS), COR TELHA					
REF.:	REF CÓDIGO:100757 DATA BASE: 01/2025					
Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	32,59	34,3200
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE	SINAPI	M2	1,00000000	2,14	2,1400
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	H	0,12400000	19,60	2,4300
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41340000	42,44	17,5400
					Total:	56,4300
					Total sem BDI:	56,43

2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
REF.:	REF CÓDIGO:103253 DATA BASE:					
Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,63350000	24,09	63,4400
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,63350000	29,21	76,9200
10426	FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA)	ORSE	UND	1,00000000	6.982,53	6.982,5300
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UND	9,00000000	0,61	5,4900
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UND	6,00000000	1,39	8,3400
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UND	4,00000000	0,52	2,0800
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UND	2,00000000	19,09	38,1800
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UND	10,00000000	0,87	8,7000
					Total:	7.185,6800
					Total sem BDI:	7.185,68

3	PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					
REF.:	REF CÓDIGO:88489 DATA BASE:					
Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	5,73	0,9300
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	1,32	0,0700

00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	UND	0,22850000	37,82	8,6400
					Total:	9,6400
Total sem BDI:						9,64