

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: REFORMA DE COLÉGIOS, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LAJEDINHO.								
LOCALIDADE: DIVERSOS LUGARES - SEDE, POV. DE ARRECIFES, POV. DE SIMPATIA - LAJEDINHO / BA								
DATA BASE: 09/2025 - SINAPI - BAHIA			12/2025 - SBC - SDR - SALVADOR - BA			DESONERADO: SIM BDI: 25,20%		
09/2025 - ORSE			07/2025 - SETOP - CENTRAL - MG					
09/2025 - CPOS - SÃO PAULO - SP								
INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL / 2025								
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		
						UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
			TOTAL					886.922,27
		1.0	CRECHE ANA LUCIA - SEDE					70.913,85
		1.1	PAREDE					41.179,90
88489	SINAPI	1.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.352,26	13,90	17,40	23.529,32
102193	SINAPI	1.1.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	78,12	2,14	2,67	208,58
102219	SINAPI	1.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	78,12	18,62	23,31	1.820,97
100717	SINAPI	1.1.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	90,30	10,60	13,27	1.198,28
100757	SINAPI	1.1.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	101,43	54,29	67,97	6.894,19
97631	SINAPI	1.1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	71,76	12,34	15,44	1.107,97
03310	ORSE	1.1.7	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	71,76	6,92	8,66	621,44
13026	ORSE	1.1.8	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:5 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 2,0 CM	M2	71,76	34,07	42,65	3.060,56
08624	ORSE	1.1.9	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	71,76	21,68	27,14	1.947,56
08677	ORSE - INSUMO	1.1.10	TELA-FIX, PARA TRINCAS E JUNTAS, EMBALAGEM COM 15CM X 40M	M	3,60	11,60	14,52	52,27
00140	ORSE	1.1.11	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1,37	12,82	16,05	21,98
97622	SINAPI	1.1.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	60,82	76,14	255,83
104780	SINAPI	1.1.13	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	10,00	7,52	9,41	94,10
104766	SINAPI	1.1.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	10,00	17,21	21,54	215,40
104779	SINAPI	1.1.15	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	5,00	7,47	9,35	46,75
90466	SINAPI	1.1.16	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	5,00	16,73	20,94	104,70
		1.2	ELÉTRICO					974,84
00642	ORSE	1.2.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UND	1,00	304,04	380,65	380,65
03298	ORSE	1.2.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UND	1,00	233,17	291,92	291,92
08324	ORSE	1.2.3	PLAFON E-27	UND	7,00	9,84	12,31	86,17
13286	ORSE - INSUMO	1.2.4	LÂMPADA LED 15W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA AUTOVOLT, MARCA GLIGHT OU SIMILAR	UND	7,00	22,99	28,78	201,46
97665	SINAPI	1.2.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UND	6,00	1,95	2,44	14,64
		1.3	TETO					7.077,18
1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	1.3.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PREMIUM) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA E TELHAS (02 DEMÃOS), COR TELHA	M2	50,66	56,43	70,65	3.579,12
13311	ORSE	1.3.2	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	M2XMÊS	50,66	32,38	40,53	2.053,24
97063	SINAPI	1.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	M2	50,66	22,78	28,52	1.444,82
		1.4	INFRAESTRUTURA PORTÃO					962,14
93358	SINAPI	1.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,43	89,87	112,51	48,37
00140	ORSE	1.4.2	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	3,54	12,82	16,05	56,81
00141	ORSE	1.4.3	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	9,73	11,91	14,91	145,07
03377	ORSE	1.4.4	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	3,22	75,40	94,40	303,96
07691	ORSE	1.4.5	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,53	614,77	769,69	407,93
		1.5	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					3.925,16
12138	ORSE	1.5.1	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UND	2,00	24,92	31,19	62,38
11853	ORSE	1.5.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	9,00	18,64	23,33	209,97
11558	ORSE - INSUMO	1.5.3	FITA DE DEMARCAÇÃO PVC 15MMX50M - (AMARELA, VERMELHA, BRANCA, PRETA, ETC.)	M	13,60	0,51	0,63	8,56
01511	ORSE	1.5.4	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UND	2,00	234,84	294,01	588,02
97599	SINAPI	1.5.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	7,00	16,24	20,33	142,31
060418	SBC	1.5.6	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	UND	1,00	138,35	173,21	173,21
03298	ORSE	1.5.7	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UND	8,00	233,17	291,92	2.335,36
SILAS NUNES LYRA								

INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL / 2025								
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		
						UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
90447	SINAPI	1.5.8	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,40	8,91	11,15	138,26
104766	SINAPI	1.5.9	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,40	17,21	21,54	267,09
		1.6	DEMAIS SERVIÇOS					14.571,84
07269	ORSE - INSUMO	1.6.3	GRELHA P/RAIO EM INOX, REDONDA, D=15CM, TIPO ABRE/FECHA, MEBER OU SIMILAR	UND	1,00	12,09	15,13	15,13
86915	SINAPI	1.6.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	155,40	194,56	194,56
12511	ORSE	1.6.5	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UND	4,00	74,68	93,49	373,96
44.03.180	CPOS	1.6.6	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UND	2,00	67,36	84,33	168,66
95547	SINAPI	1.6.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	62,30	77,99	155,98
13718	ORSE	1.6.8	REVISÃO DE ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO	M2	13,44	96,68	121,04	1.626,77
12625	ORSE	1.6.9	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	396,00	11,70	14,64	5.797,44
04942	ORSE	1.6.10	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	M2	4,00	21,39	26,78	107,12
11718	ORSE	1.6.11	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM	M2	8,20	561,17	702,58	5.761,15
01200	ORSE	1.6.12	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UND	1,00	122,01	152,75	152,75
02082	ORSE	1.6.13	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UND	1,00	75,44	94,45	94,45
89987	SINAPI	1.6.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	98,94	123,87	123,87
		1.7	SERVIÇOS FINAIS					2.222,79
26	ORSE	1.7.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	3,49	18,54	23,21	81,00
ED-29231	SETOP	1.7.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	10,47	2,63	3,29	34,44
02450	ORSE	1.7.3	LIMPEZA GERAL	M2	669,00	2,52	3,15	2.107,35
		2.0	COLÉGIO N. SENHORA DO CARMO E CRECHE OLIVEIRO DE OLIVEIRA - SEDE					294.422,63
		2.1	PAREDE					53.838,78
88489	SINAPI	2.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.919,75	13,90	17,40	33.403,65
102193	SINAPI	2.1.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	190,51	2,14	2,67	508,66
102218	SINAPI	2.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	190,51	18,08	22,63	4.311,24
100717	SINAPI	2.1.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	76,64	10,60	13,27	1.017,01
100757	SINAPI	2.1.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	76,64	54,29	67,97	5.209,22
97631	SINAPI	2.1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00	12,34	15,44	1.544,00
03310	ORSE	2.1.7	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	100,00	6,92	8,66	866,00
13026	ORSE	2.1.8	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:5 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 2,0 CM	M2	100,00	34,07	42,65	4.265,00
08624	ORSE	2.1.9	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	100,00	21,68	27,14	2.714,00
		2.2	PISO					8.067,02
97633	SINAPI	2.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	16,48	24,66	30,87	508,73
87251	SINAPI	2.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	16,48	46,71	58,48	963,75
00013	ORSE	2.2.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	1,55	272,60	341,29	528,99
94319	SINAPI	2.2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	6,22	82,40	103,16	641,65
00126	ORSE	2.2.5	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	1,55	599,76	750,89	1.163,87
07656	ORSE	2.2.6	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4	M3	0,62	1.101,55	1.379,14	855,06
09775	ORSE	2.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 61 X 61 CM, C/ PISO PORCELANATO MERANO BRANCO, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	31,09	87,48	109,52	3.404,97
		2.3	TETO					23.113,14
1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2.3.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PREMIUM) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA E TELHAS (02 DEMÃOS), COR TELHA	M2	327,15	56,43	70,65	23.113,14
		2.4	ESQUADRIAS					7.445,20
08038	ORSE	2.4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6,67	40,70	50,95	339,83
03256	ORSE	2.4.2	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	30,68	16,30	20,40	625,87
03310	ORSE	2.4.3	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	4,60	6,92	8,66	39,83
13026	ORSE	2.4.4	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:5 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 2,0 CM	M2	4,60	34,07	42,65	196,19
08624	ORSE	2.4.5	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	4,60	21,68	27,14	124,84
101965	SINAPI	2.4.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M2	13,50	115,40	144,48	1.950,48
1884	ORSE	2.4.7	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 04-10/2021	M2	8,13	409,50	512,69	4.168,16
		2.5	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					14.132,24
12138	ORSE	2.5.1	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UND	5,00	24,92	31,19	155,95
11853	ORSE	2.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	18,00	18,64	23,33	419,94
11558	ORSE - INSUMO	2.5.3	FITA DE DEMARCAÇÃO PVC 15MMX50M - (AMARELA, VERMELHA, BRANCA, PRETA, ETC.)	M	56,00	0,51	0,63	35,28

INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL / 2025								
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		
						UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
01511	ORSE	2.5.4	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UND	5,00	234,84	294,01	1.470,05
97599	SINAPI	2.5.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W , SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	30,00	16,24	20,33	609,90
060418	SBC	2.5.6	LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX	UND	7,00	138,35	173,21	1.212,47
03298	ORSE	2.5.7	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UND	30,00	233,17	291,92	8.757,60
90447	SINAPI	2.5.8	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	45,00	8,91	11,15	501,75
104766	SINAPI	2.5.9	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	45,00	17,21	21,54	969,30
		2.6	CLIMATIZAÇÃO					156.166,87
03397	ORSE	2.6.1	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	24,00	272,21	340,80	8.179,20
2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2.6.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UND	4,00	7.348,51	9.200,33	36.801,32
103253	SINAPI	2.6.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UND	10,00	5.696,23	7.131,67	71.316,70
103247	SINAPI	2.6.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UND	7,00	2.864,37	3.586,19	25.103,33
97328	SINAPI	2.6.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,00	49,89	62,46	4.559,58
97330	SINAPI	2.6.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00	77,20	96,65	5.025,80
97327	SINAPI	2.6.7	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	29,09	36,42	764,82
ED-50019	SETOP	2.6.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	84,00	23,29	29,15	2.448,60
90443	SINAPI	2.6.9	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,00	8,59	10,75	172,00
90466	SINAPI	2.6.10	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,00	16,73	20,94	335,04
93653	SINAPI	2.6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	10,00	11,25	14,08	140,80
93654	SINAPI	2.6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	10,00	11,25	14,08	140,80
93656	SINAPI	2.6.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4,00	13,09	16,38	65,52
00012118	SINAPI - INSUMO	2.6.14	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UND	21,00	16,07	20,11	422,31
12375	ORSE	2.6.15	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UND	3,00	183,99	230,35	691,05
		2.5	DEMAIS SERVIÇOS					26.576,98
03789	ORSE	2.5.1	RECUPERAÇÃO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU JANELAS	M	3,00	157,89	197,67	593,01
91304	SINAPI	2.5.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	9,00	119,55	149,67	1.347,03
12625	ORSE	2.5.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	1.234,10	11,70	14,64	18.067,22
06404	ORSE	2.5.4	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS	M	30,00	6,94	8,68	260,40
01682	ORSE	2.5.5	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	UND	5,00	141,34	176,95	884,75
104803	SINAPI	2.5.6	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	38,00	5,02	6,28	238,64
94228	SINAPI	2.5.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,00	82,91	103,80	3.944,40
04328	ORSE	2.5.8	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR - R2	M2	20,41	19,62	24,56	501,26
06395	ORSE	2.5.9	REMOÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO EM PVC JE, PONTA E BOLSA, DN 100MM	M	15,40	2,67	3,34	51,43
ED-48669	SETOP	2.5.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,40	35,73	44,73	688,84
		2.6	SERVIÇOS FINAIS					5.082,40
26	ORSE	2.6.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	7,01	18,54	23,21	162,70
ED-29231	SETOP	2.6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	21,03	2,63	3,29	69,18
02450	ORSE	2.6.3	LIMPEZA GERAL	M2	1.539,85	2,52	3,15	4.850,52
		3.0	ESCOLA N. SENHORA DO CARMO - SEDE					203.728,62
		3.1	PAREDE					62.125,61
88489	SINAPI	3.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.468,27	13,90	17,40	25.547,89
102218	SINAPI	3.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	91,98	18,06	22,61	2.079,66
102193	SINAPI	3.1.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	110,37	2,14	2,67	294,68
100757	SINAPI	3.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	110,37	54,29	67,97	7.501,84
97633	SINAPI	3.1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,28	24,66	30,87	1.428,66
97631	SINAPI	3.1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	140,38	12,34	15,44	2.167,46
03310	ORSE	3.1.7	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	140,38	6,92	8,66	1.215,69
13026	ORSE	3.1.8	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1: - 1:5 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTE, ESPESSURA 2,0 CM	M2	140,38	34,07	42,65	5.987,20
87271	SINAPI	3.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	47,24	63,54	79,55	3.757,94
08624	ORSE	3.1.10	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	82,10	21,68	27,14	2.228,19

INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL / 2025								
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		
						UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
08677	ORSE - INSUMO	3.1.11	TELA-FIX, PARA TRINCAS E JUNTAS, EMBALAGEM COM 15CM X 40M	M	41,15	11,60	14,52	597,49
00140	ORSE	3.1.12	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	18,60	12,82	16,05	298,53
97622	SINAPI	3.1.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,30	60,82	76,14	175,12
08038	ORSE	3.1.14	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	M2	9,68	40,70	50,95	493,19
101965	SINAPI	3.1.15	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,93	115,40	144,48	2.012,60
1884	ORSE	3.1.16	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	M2	9,68	409,50	512,69	4.962,83
00151	ORSE	3.1.17	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.09	M2	2,30	52,52	65,75	151,22
00031	ORSE	3.1.18	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	1,68	16,77	20,99	35,26
91314	SINAPI	3.1.19	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	950,61	1.190,16	1.190,16
		3.2	PISO					8.185,10
97633	SINAPI	3.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	48,65	24,66	30,87	1.501,82
87251	SINAPI	3.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	12,35	46,71	58,48	722,22
09775	ORSE	3.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 61 X 61 CM, C/ PISO PORCELANATO MERANO BRANCO, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	36,30	87,48	109,52	3.975,57
98689	SINAPI	3.2.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,84	92,60	115,93	97,38
00013	ORSE	3.2.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	0,68	272,60	341,29	232,07
97631	SINAPI	3.2.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	13,50	12,34	15,44	208,44
94990	SINAPI	3.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,68	886,74	1.110,19	754,92
03310	ORSE	3.2.8	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	13,50	6,92	8,66	116,91
13026	ORSE	3.2.9	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:5 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 2,0 CM	M2	13,50	34,07	42,65	575,77
		3.3	TETO					14.909,97
1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	3.3.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PREMIUM) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA E TELHAS (02 DEMÃOS), COR TELHA	M2	211,04	56,43	70,65	14.909,97
		3.4	COBERTURA					11.643,20
12625	ORSE	3.4.1	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	550,27	11,70	14,64	8.055,95
99804	SINAPI	3.4.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	46,26	5,70	7,13	329,83
07726	ORSE	3.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR	M2	20,56	46,15	57,77	1.187,75
98555	SINAPI	3.4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	46,26	35,74	44,74	2.069,67
		3.5	DEMAIS SERVIÇOS					3.344,12
03789	ORSE	3.5.1	RECUPERAÇÃO DE BATENTE EM MADEIRA DE LEI, PARA PORTAS E/OU JANELAS	M	4,20	157,89	197,67	830,21
91304	SINAPI	3.5.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	10,00	119,15	149,17	1.491,70
02052	ORSE	3.5.3	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UND	4,00	71,74	89,81	359,24
04328	ORSE	3.4.5	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR - R2	M2	18,84	19,62	24,56	462,71
04878	ORSE	3.4.8	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	UND	2,00	67,99	85,12	170,24
97609	SINAPI	3.4.9	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE PLAFON E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	2,00	11,99	15,01	30,02
		3.6	CLIMATIZAÇÃO					95.011,94
03397	ORSE	3.6.1	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	11,00	272,21	340,80	3.748,80
2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	3.6.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UND	3,00	7.185,68	8.996,47	26.989,41
103253	SINAPI	3.6.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UND	8,00	5.696,23	7.131,67	57.053,36
97328	SINAPI	3.6.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	49,49	61,96	2.044,68
97330	SINAPI	3.6.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	77,20	96,65	3.189,45
ED-50019	SETOP	3.6.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,00	23,29	29,15	1.603,25
93654	SINAPI	3.6.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00	11,25	14,08	112,64
93656	SINAPI	3.6.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	13,09	16,38	49,14
00012118	SINAPI - INSUMO	3.6.9	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UND	11,00	16,07	20,11	221,21
		3.7	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					5.138,18
12138	ORSE	3.7.1	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UND	2,00	24,92	31,19	62,38
11853	ORSE	3.7.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	12,00	18,64	23,33	279,96
11558	ORSE - INSUMO	3.7.3	FITA DE DEMARCAÇÃO PVC 15MMX50M - (AMARELA, VERMELHA, BRANCA, PRETA, ETC.)	M	13,60	0,51	0,63	8,56
01511	ORSE	3.7.4	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UND	2,00	234,84	294,01	588,02
97599	SINAPI	3.7.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UND	12,00	16,75	20,97	251,64

INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL / 2025								
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		
						UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
03298	ORSE	3.7.6	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UND	12,00	233,17	291,92	3.503,04
90447	SINAPI	3.7.7	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	13,60	8,91	11,15	151,64
104766	SINAPI	3.7.8	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	13,60	17,21	21,54	292,94
		3.8	SERVIÇOS FINAIS					3.370,50
02450	ORSE	3.8.1	LIMPEZA GERAL	M2	1.070,00	2,52	3,15	3.370,50
		4.0	ESCOLA DERALDO NERY OLIVEIRA - POVOADO DE ARRECIFES					179.508,67
		4.1	PAREDE					47.024,80
88489	SINAPI	4.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.556,15	13,90	17,40	27.077,01
102218	SINAPI	4.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	68,67	18,06	22,61	1.552,62
100717	SINAPI	4.1.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	47,83	10,60	13,27	634,70
100757	SINAPI	4.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	47,83	54,29	67,97	3.251,00
3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ORSE	4.1.5	PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	194,92	9,64	12,06	2.350,73
08038		4.1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	M2	17,00	40,70	50,95	866,15
97622	SINAPI	4.1.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	11,14	60,82	76,14	848,19
00151	ORSE	4.1.8	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.09	M2	27,41	52,52	65,75	1.802,20
03310	ORSE	4.1.9	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	93,58	6,92	8,66	810,40
13026	ORSE	4.1.10	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:5 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTEC. ESPESSURA 2,0 CM	M2	93,58	34,07	42,65	3.991,18
08624	ORSE	4.1.11	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA. LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	40,00	21,68	27,14	1.085,60
03256	ORSE	4.1.12	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	38,00	16,30	20,40	775,20
97633	SINAPI	4.1.13	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,93	24,66	30,87	553,49
87271	SINAPI	4.1.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	17,93	63,54	79,55	1.426,33
		4.2	PISO					2.203,51
97633	SINAPI	4.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,66	24,66	30,87	329,07
00013	ORSE	4.2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	0,53	272,60	341,29	180,88
00126	ORSE	4.2.3	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,53	599,76	750,89	397,97
07656	ORSE	4.2.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4	M3	0,21	1.101,55	1.379,14	289,61
08928	ORSE	4.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	10,66	75,38	94,37	1.005,98
		4.3	TETO					3.561,06
96486	SINAPI	4.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	28,40	84,10	105,29	2.990,23
96121	SINAPI	4.3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	21,40	13,04	16,32	349,24
04298/	ORSE	4.3.3	MONTAGEM DE FORRO DE PVC, EM RÉGUAS LARG =100 MM	M2	5,60	31,61	39,57	221,59
		4.4	ELÉTRICO					5.856,02
04878	ORSE	4.4.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	UND	6,00	67,99	85,12	510,72
08324	ORSE	4.4.2	PLAFON E-27	UND	6,00	9,84	12,31	73,86
13286	ORSE - INSUMO	4.4.3	LÂMPADA LED 15W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA AUTOVOLT, MARCA GLIGHT OU SIMILAR	UND	6,00	22,99	28,78	172,68
03298	ORSE	4.4.4	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UND	5,00	233,17	291,92	1.459,60
92016	SINAPI	4.4.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	5,00	59,89	74,98	374,90
03396	ORSE	4.4.6	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	3,00	266,38	333,50	1.000,50
03248	ORSE	4.4.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UND	33,00	4,84	6,05	199,65
92016	SINAPI	4.4.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	21,00	59,89	74,98	1.574,58
91953	SINAPI	4.4.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	9,00	27,84	34,85	313,65
91959	SINAPI	4.4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00	42,08	52,68	105,36
91967	SINAPI	4.4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UND	1,00	56,33	70,52	70,52
		4.5	ESQUADRIAS					11.303,29
12346	ORSE	4.5.1	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022	M2	3,28	18,92	23,68	77,67
1884	ORSE	4.5.2	VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS - REV 04- 10/2021	M2	8,00	409,50	512,69	4.101,52
101965	SINAPI	4.5.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M2	7,20	115,40	144,48	1.040,25
105024	SINAPI	4.5.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	10,77	55,15	69,04	743,56
91338	SINAPI	4.5.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,76	625,17	782,71	3.725,69
100705	SINAPI	4.5.6	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UND	4,00	84,76	106,11	424,44
91314	SINAPI	4.5.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	950,61	1.190,16	1.190,16
		4.6	HIDROSSANITÁRIO					9.954,48
01200	ORSE	4.6.1	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UND	8,00	122,01	152,75	1.222,00
100860	SINAPI	4.6.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	116,70	146,10	292,20

INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL / 2025									
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			
						UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	
89985	SINAPI	4.6.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	2,00	93,99	117,67	235,34	
94792	SINAPI	4.6.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	3,00	120,51	150,87	452,61	
01679	ORSE	4.6.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	6,00	78,22	97,93	587,58	
08342	ORSE	4.6.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	UND	1,00	166,08	207,93	207,93	
01683	ORSE	4.6.7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	2,00	109,72	137,36	274,72	
09245	ORSE	4.6.8	VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA , INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UND	2,00	1.158,66	1.450,64	2.901,28	
12292	ORSE	4.6.9	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,50X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UND	1,00	2.116,04	2.649,28	2.649,28	
12511	ORSE	4.6.10	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UND	2,00	74,68	93,49	186,98	
44.03.180	CPOS	4.6.11	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UND	1,00	67,36	84,33	84,33	
95547	SINAPI	4.6.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	62,30	77,99	77,99	
09718	ORSE	4.6.13	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	0,72	572,27	716,48	515,86	
02032	ORSE	4.6.14	MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA DECA REF A380 OU SIMILAR	UND	2,00	58,97	73,83	147,66	
9371	ORSE	4.6.15	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UND	2,00	24,99	31,28	62,56	
07216	ORSE	4.6.16	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UND	3,00	14,96	18,72	56,16	
		4.7	CLIMATIZAÇÃO					97.195,13	
03397	ORSE	4.7.1	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	13,00	272,21	340,80	4.430,40	
2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	4.7.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	7.185,68	8.996,47	17.992,94	
103253	SINAPI	4.7.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	UND	6,00	5.696,23	7.131,67	42.790,02	
103250	SINAPI	4.7.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	UND	4,00	4.171,70	5.222,96	20.891,84	
103247	SINAPI	4.7.5	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	UND	1,00	2.864,37	3.586,19	3.586,19	
97327	SINAPI	4.7.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	29,09	36,42	546,30	
97328	SINAPI	4.7.7	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00	49,49	61,96	1.672,92	
97329	SINAPI	4.7.8	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	62,93	78,78	945,36	
97330	SINAPI	4.7.9	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	77,20	96,65	2.319,60	
ED-50019	SETOP	4.7.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,00	23,29	29,15	1.603,25	
93653	SINAPI	4.7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	11,25	14,08	14,08	
93654	SINAPI	4.7.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	10,00	11,25	14,08	140,80	
93656	SINAPI	4.7.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	-	13,09	16,38	-	
00012118	SINAPI	4.7.14	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UND	13,00	16,07	20,11	261,43	
		4.8	DEMAIS SERVIÇOS					2.410,38	
02450	ORSE	4.8.1	LIMPEZA GERAL	M2	765,20	2,52	3,15	2.410,38	
		5.0	CRECHE PRÓ INFÂNCIA RAFAELA FERREIRA SILVA - SIMPATIA					124.952,75	
		5.1	PAREDE					62.368,89	
88489	SINAPI	5.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.886,17	13,90	17,40	32.819,35	
88488	SINAPI	5.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	537,39	16,46	20,60	11.070,23	
102218	SINAPI	5.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	151,20	18,06	22,61	3.418,63	
100717	SINAPI	5.1.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	111,20	10,60	13,27	1.475,62	
100757	SINAPI	5.1.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	111,20	54,29	67,97	7.558,26	
02344	ORSE	5.1.6	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	190,00	3,66	4,58	870,20	
08624	ORSE	5.1.7	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	190,00	21,68	27,14	5.156,60	
		5.2	ESQUADRIAS					28.848,47	
C2210	SEINFRA	5.2.1	RETIrada DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	16,80	16,70	20,90	351,12	
91299	SINAPI	5.2.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	10,00	1.703,54	2.132,83	21.328,30	
04859	ORSE	5.2.3	REMOÇÃO DE FECHADURA	UND	3,00	6,08	7,61	22,83	
91304	SINAPI	5.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	10,00	119,15	149,17	1.491,70	
100694	SINAPI	5.2.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	2.258,20	2.827,26	5.654,52	
		5.3	DEMAIS SERVIÇOS					29.355,24	
01797	ORSE	5.3.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	1,68	102,89	128,81	216,40	
01841	ORSE	5.3.2	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	2,16	122,81	153,75	332,10	
00625	ORSE	5.3.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	1,00	93,38	116,91	116,91	
SILVANA LOPES LYRA	ORSE	5.3.4	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 3, EM TETO OU PAREDE	PT	1,00	186,73	233,78	233,78	

INFRA - ESTRUTURA MUNICIPAL / 2025								
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		
						UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
01204	ORSE	5.3.5	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	PT	1,00	28,51	35,69	35,69
01205	ORSE	5.3.6	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	UND	2,00	168,99	211,57	423,14
01682	ORSE	5.3.7	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	UND	5,00	141,34	176,95	884,75
00630	ORSE	5.3.8	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	1,00	182,64	228,66	228,66
86910	SINAPI	5.3.9	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00	138,87	173,86	521,58
12801	ORSE	5.3.10	LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UND	18,00	16,50	20,65	371,70
01878	ORSE	5.3.11	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV 01_10/2021	M2	3,00	174,50	218,47	655,41
12625	ORSE	5.3.12	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	570,86	11,70	14,64	8.357,39
99804	SINAPI	5.3.13	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	133,39	5,70	7,13	951,07
07726	ORSE	5.3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR	M2	133,39	46,15	57,77	7.705,94
98555	SINAPI	5.3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA. 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	133,39	35,74	44,74	5.967,86
99635	SINAPI	5.3.16	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	443,02	554,66	554,66
02450	ORSE	5.3.17	LIMPEZA GERAL	M2	570,86	2,52	3,15	1.798,20
		5.4	CLIMATIZAÇÃO					4.380,15
103247	SINAPI	5.4.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UND	1,00	2.864,37	3.586,19	3.586,19
97327	SINAPI	5.4.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	29,09	36,42	109,26
97329	SINAPI	5.4.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	62,93	78,78	236,34
03397	ORSE	5.4.4	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	1,00	272,21	340,80	340,80
ED-50019	SETOP	5.4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	23,29	29,15	87,45
00012118	SINAPI	5.4.6	KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UND	1,00	16,07	20,11	20,11
		6.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.395,75
103689	SINAPI	6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	413,02	517,10	2.326,95
90776	SINAPI	6.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	36,84	46,12	11.068,80
			TOTAL					886.922,27

Obs:

Truncar tudo em 2 casas decimais (Padrão TCU)