

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 984660	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAJEDINHO/BA	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 48 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>									<b>1.454.034,70</b>
<b>1.</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>					-	<b>10.138,32</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>10.138,32</b>
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00	450,59	BDI 1	563,24	10.138,32
<b>2.</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>					-	<b>1.443.896,38</b>
<b>2.1.</b>			<b>SANITÁRIO DOMICILIAR</b>					-	<b>908.870,33</b>
<b>2.1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>72.372,56</b>
2.1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	480,48	5,57	BDI 1	6,96	3.344,14
2.1.1.2.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	619,20	89,18	BDI 1	111,48	69.028,42
<b>2.1.2.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>46.243,21</b>
2.1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	48,96	103,40	BDI 1	129,25	6.328,08
2.1.2.2.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	48,96	652,21	BDI 1	815,26	39.915,13
<b>2.1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA E CALÇADA</b>					-	<b>118.333,41</b>
2.1.3.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	48,00	90,07	BDI 1	112,59	5.404,32
2.1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	480,48	3,38	BDI 1	4,23	2.032,43
2.1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	676,80	44,75	BDI 1	55,94	37.860,19
2.1.3.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	480,48	89,72	BDI 1	112,15	53.885,83
2.1.3.5.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	103,20	41,95	BDI 1	52,44	5.411,81
2.1.3.6.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	103,20	67,91	BDI 1	84,89	8.760,65
2.1.3.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	33,60	118,53	BDI 1	148,16	4.978,18

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 984660	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAJEDINHO/BA	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 48 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>									<b>1.454.034,70</b>
<b>2.1.4.</b>			<b>ALVENARIAS DE VEDAÇÃO</b>					-	<b>125.476,68</b>
2.1.4.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	781,44	115,54	BDI 1	144,43	112.863,38
2.1.4.2.	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	120,00	23,87	BDI 1	29,84	3.580,80
2.1.4.3.	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	67,20	23,50	BDI 1	29,38	1.974,34
2.1.4.4.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	24,00	235,27	BDI 1	294,09	7.058,16
<b>2.1.5.</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b>					-	<b>189.238,15</b>
2.1.5.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.562,88	6,29	BDI 1	7,86	12.284,24
2.1.5.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.562,88	36,85	BDI 1	46,06	71.986,25
2.1.5.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	739,20	67,57	BDI 1	84,46	62.432,83
2.1.5.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	823,68	5,65	BDI 1	7,06	5.815,18
2.1.5.5.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	823,68	20,52	BDI 1	25,65	21.127,39
2.1.5.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	823,68	15,14	BDI 1	18,93	15.592,26
<b>2.1.6.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>96.554,69</b>
2.1.6.1.	ORSE	8811	Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm	m	350,40	69,93	BDI 1	87,41	30.628,46
2.1.6.2.	SINAPI	106059	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	151,20	191,69	BDI 1	239,61	36.229,03

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 984660	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAJEDINHO/BA	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 48 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>									<b>1.454.034,70</b>
2.1.6.3.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	151,20	38,32	BDI 1	47,90	7.242,48
2.1.6.4.	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	151,20	19,78	BDI 1	24,73	3.739,18
2.1.6.5.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	151,20	36,85	BDI 1	46,06	6.964,27
2.1.6.6.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	151,20	38,00	BDI 1	47,50	7.182,00
2.1.6.7.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	151,20	6,11	BDI 1	7,64	1.155,17
2.1.6.8.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	151,20	18,06	BDI 1	22,58	3.414,10
<b>2.1.7.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>42.354,35</b>
2.1.7.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	70,56	480,21	BDI 1	600,26	42.354,35
<b>2.1.8.</b>			<b>DIVISÓRIA, LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>72.216,96</b>
2.1.8.1.	SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	48,00	566,17	BDI 1	707,71	33.970,08
2.1.8.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	48,00	285,70	BDI 1	357,13	17.142,24
2.1.8.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	48,00	158,62	BDI 1	198,28	9.517,44
2.1.8.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	48,00	42,20	BDI 1	52,75	2.532,00
2.1.8.5.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	48,00	150,92	BDI 1	188,65	9.055,20
<b>2.1.9.</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>					-	<b>51.509,28</b>
2.1.9.1.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	48,00	263,30	BDI 1	329,13	15.798,24
2.1.9.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	384,00	27,80	BDI 1	34,75	13.344,00

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 984660	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAJEDINHO/BA	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 48 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>									<b>1.454.034,70</b>
2.1.9.3.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	192,00	14,13	BDI 1	17,66	3.390,72
2.1.9.4.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	192,00	11,22	BDI 1	14,03	2.693,76
2.1.9.5.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48,00	21,70	BDI 1	27,13	1.302,24
2.1.9.6.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	144,00	15,36	BDI 1	19,20	2.764,80
2.1.9.7.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	48,00	99,22	BDI 1	124,03	5.953,44
2.1.9.8.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	48,00	104,37	BDI 1	130,46	6.262,08
<b>2.1.10.</b>			<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>					-	<b>28.795,68</b>
2.1.10.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	192,00	41,78	BDI 1	52,23	10.028,16
2.1.10.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	288,00	12,86	BDI 1	16,08	4.631,04
2.1.10.3.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	16,71	BDI 1	20,89	1.002,72
2.1.10.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	144,00	16,05	BDI 1	20,06	2.888,64
2.1.10.5.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	48,00	16,75	BDI 1	20,94	1.005,12
2.1.10.6.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	28,59	BDI 1	35,74	1.715,52

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 984660	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAJEDINHO/BA	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 48 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>									<b>1.454.034,70</b>
2.1.10.7.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	51,37	BDI 1	64,21	3.082,08
2.1.10.8.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	51,89	BDI 1	64,86	3.113,28
2.1.10.9.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	22,15	BDI 1	27,69	1.329,12
<b>2.1.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>65.775,36</b>
2.1.11.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	480,00	11,22	BDI 1	14,03	6.734,40
2.1.11.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192,00	3,67	BDI 1	4,59	881,28
2.1.11.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,00	5,30	BDI 1	6,63	636,48
2.1.11.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	864,00	8,19	BDI 1	10,24	8.847,36
2.1.11.5.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	31,47	BDI 1	39,34	1.888,32
2.1.11.6.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	48,00	13,48	BDI 1	16,85	808,80
2.1.11.7.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	37,60	BDI 1	47,00	2.256,00
2.1.11.8.	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	48,00	718,88	BDI 1	898,60	43.132,80
2.1.11.9.	ORSE	8324	Plafon E-27	un	48,00	9,83	BDI 1	12,29	589,92
<b>2.2.</b>			<b>TANQUE SÉPTICO FILTRO BIOLÓGICO E SUMIDOURO</b>					-	<b>369.655,09</b>
<b>2.2.1.</b>			<b>TANQUE SÉPTICO E FILTRO TIPO A</b>					-	<b>229.681,82</b>
2.2.1.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	415,68	89,18	BDI 1	111,48	46.340,01
2.2.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	306,72	103,40	BDI 1	129,25	39.643,56

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 984660	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAJEDINHO/BA	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 48 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>									<b>1.454.034,70</b>
2.2.1.3.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	104,16	115,54	BDI 1	144,43	15.043,83
2.2.1.4.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	666,72	6,29	BDI 1	7,86	5.240,42
2.2.1.5.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	666,72	36,85	BDI 1	46,06	30.709,12
2.2.1.6.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	192,00	6,97	BDI 1	8,71	1.672,32
2.2.1.7.	SINAPI	106059	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	225,12	191,69	BDI 1	239,61	53.941,00
2.2.1.8.	ORSE	6411	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	96,00	60,58	BDI 1	75,73	7.270,08
2.2.1.9.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	106,56	48,16	BDI 1	60,20	6.414,91
2.2.1.10.	ORSE	2658	Lastro de brita 3	m³	26,88	195,22	BDI 1	244,03	6.559,53
2.2.1.11.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	192,00	30,54	BDI 1	38,18	7.330,56
2.2.1.12.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	144,00	44,11	BDI 1	55,14	7.940,16
2.2.1.13.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	48,00	26,27	BDI 1	32,84	1.576,32
<b>2.2.2.</b>			<b>SUMIDOURO TIPO A</b>					-	<b>139.973,27</b>
2.2.2.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	288,00	89,18	BDI 1	111,48	32.106,24
2.2.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	188,16	103,40	BDI 1	129,25	24.319,68
2.2.2.3.	ORSE	2658	Lastro de brita 3	m³	25,44	195,22	BDI 1	244,03	6.208,12
2.2.2.4.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	352,80	115,54	BDI 1	144,43	50.954,90

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 984660	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAJEDINHO/BA	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 48 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>									<b>1.454.034,70</b>
2.2.2.5.	SINAPI	106059	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	84,48	191,69	BDI 1	239,61	20.242,25
2.2.2.6.	ORSE	6411	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	48,00	60,58	BDI 1	75,73	3.635,04
2.2.2.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,00	41,78	BDI 1	52,23	2.507,04
<b>2.3.</b>			<b>PIA DE COZINHA 120x60CM</b>					-	<b>69.823,80</b>
2.3.0.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	48,96	115,54	BDI 1	144,43	7.071,29
2.3.0.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	110,40	6,29	BDI 1	7,86	867,74
2.3.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,40	36,85	BDI 1	46,06	5.085,02
2.3.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	110,40	15,14	BDI 1	18,93	2.089,87
2.3.0.5.	SINAPI	104614	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	34,56	71,69	BDI 1	89,61	3.096,92
2.3.0.6.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	144,00	12,86	BDI 1	16,08	2.315,52
2.3.0.7.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	96,00	16,05	BDI 1	20,06	1.925,76
2.3.0.8.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	48,00	422,94	BDI 1	528,68	25.376,64

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 984660	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAJEDINHO/BA	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 48 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>									<b>1.454.034,70</b>
2.3.0.9.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	48,00	366,58	BDI 1	458,23	21.995,04
<b>2.4.</b>			<b>TANQUE DE LAVAR ROUPAS 110X60CM</b>					-	<b>95.547,16</b>
2.4.0.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	48,96	115,54	BDI 1	144,43	7.071,29
2.4.0.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	110,40	6,29	BDI 1	7,86	867,74
2.4.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,40	36,85	BDI 1	46,06	5.085,02
2.4.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	110,40	15,14	BDI 1	18,93	2.089,87
2.4.0.5.	SINAPI	104614	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	31,68	71,69	BDI 1	89,61	2.838,84
2.4.0.6.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	144,00	12,86	BDI 1	16,08	2.315,52
2.4.0.7.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	192,00	16,05	BDI 1	20,06	3.851,52
2.4.0.8.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	48,00	16,75	BDI 1	20,94	1.005,12
2.4.0.9.	Composição	001	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, 110 X 60 CM, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	48,00	557,12	BDI 1	696,40	33.427,20
2.4.0.10.	ORSE	6387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	un	48,00	616,58	BDI 1	770,73	36.995,04

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 984660	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO/BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LAJEDINHO/BA	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 48 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>									<b>1.454.034,70</b>
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

LAJEDINHO/BA

**Local**

segunda-feira, 15 de junho de 2026

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** RANA RODRIGUES ROCHA

**CRE/CAU:** 0518240231

**ART/RRT:** BA20261480290