

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBJETO: REFORMA DE COLÉGIOS, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LAJEDINHO.
LOCALIDADE: DIVERSOS LUGARES - SEDE, POV. DE ARRECIFES, POV. DE SIMPATIA - LAJEDINHO / BA

1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PREMIUM) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA E TELHAS (02 DEMÃOS), COR TELHA					
REF.:	REF CÓDIGO:100757 DATA BASE: 01/2025					
Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	32,59	34,3200
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE	SINAPI	M2	1,00000000	2,14	2,1400
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	H	0,12400000	19,60	2,4300
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,41340000	42,44	17,5400
					Total:	56,4300
					Total sem BDI:	56,43

3	PINTURA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					
REF.:	REF CÓDIGO:88489 DATA BASE:					
Código	DESCRIÇÃO	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	5,73	0,9300
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	1,32	0,0700
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	UND	0,22850000	37,82	8,6400
					Total:	9,6400
					Total sem BDI:	9,64