



|         |           |        |                                                                                                                                                                                              |    |         |          |          |            |        |
|---------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|------------|--------|
| 1.9.3   | 88495     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                    | m² | 4160,00 | 11,53    | 14,06    | 58.489,60  | 1,00 % |
| 1.9.4   | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                         | m² | 4160,00 | 13,51    | 16,48    | 68.556,80  | 1,17 % |
| 1.10    |           |        | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                                                                                                                                                                         |    |         |          |          | 219.894,50 | 3,74 % |
| 1.10.1  | 87299     | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019                                                             | m³ | 105,00  | 518,71   | 632,82   | 66.446,10  | 1,13 % |
| 1.10.2  | 87251     | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                 | m² | 2300,00 | 47,00    | 57,34    | 131.882,00 | 2,24 % |
| 1.10.3  | 98695     | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                              | M  | 240,00  | 73,66    | 89,86    | 21.566,40  | 0,37 % |
| 1.11    |           |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                      |    |         |          |          | 28.605,50  | 0,49 % |
| 1.11.1  | 94783     | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                      | UN | 50,00   | 16,80    | 20,49    | 1.024,50   | 0,02 % |
| 1.11.2  | 94703     | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                      | UN | 50,00   | 17,93    | 21,87    | 1.093,50   | 0,02 % |
| 1.11.3  | 94704     | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                        | UN | 50,00   | 23,63    | 28,82    | 1.441,00   | 0,02 % |
| 1.11.4  | 89401     | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                             | M  | 700,00  | 10,42    | 12,71    | 8.897,00   | 0,15 % |
| 1.11.5  | 89446     | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                           | M  | 650,00  | 4,73     | 5,77     | 3.750,50   | 0,06 % |
| 1.11.6  | 89447     | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                           | M  | 250,00  | 9,26     | 11,29    | 2.822,50   | 0,05 % |
| 1.11.7  | 89404     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                  | UN | 50,00   | 7,30     | 8,90     | 445,00     | 0,01 % |
| 1.11.8  | 89481     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                | UN | 200,00  | 5,26     | 6,41     | 1.282,00   | 0,02 % |
| 1.11.9  | 89413     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                  | UN | 100,00  | 11,84    | 14,44    | 1.444,00   | 0,02 % |
| 1.11.10 | 90373     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -                                                                                 | UN | 200,00  | 12,25    | 14,94    | 2.988,00   | 0,05 % |
| 1.11.11 | 89397     | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                | UN | 150,00  | 14,38    | 17,54    | 2.631,00   | 0,04 % |
| 1.11.12 | 89622     | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                           | UN | 50,00   | 12,90    | 15,73    | 786,50     | 0,01 % |
| 1.12    |           |        | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                                       |    |         |          |          | 375.503,50 | 6,39 % |
| 1.12.1  | 89711     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                        | M  | 300,00  | 20,66    | 25,20    | 7.560,00   | 0,13 % |
| 1.12.2  | 89712     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                        | M  | 300,00  | 25,58    | 31,20    | 9.360,00   | 0,16 % |
| 1.12.3  | 89714     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                       | M  | 300,00  | 35,63    | 43,46    | 13.038,00  | 0,22 % |
| 1.12.4  | 89707     | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                            | UN | 50,00   | 44,74    | 54,58    | 2.729,00   | 0,05 % |
| 1.12.5  | 89710     | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                       | UN | 50,00   | 17,02    | 20,76    | 1.038,00   | 0,02 % |
| 1.12.6  | 89724     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                            | UN | 200,00  | 9,89     | 12,06    | 2.412,00   | 0,04 % |
| 1.12.7  | 89726     | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                            | UN | 50,00   | 10,07    | 12,28    | 614,00     | 0,01 % |
| 1.12.8  | 89731     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                            | UN | 50,00   | 14,71    | 17,94    | 897,00     | 0,02 % |
| 1.12.9  | 89744     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                           | UN | 50,00   | 26,40    | 32,20    | 1.610,00   | 0,03 % |
| 1.12.10 | 1636      | ORSE   | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm                                                                                                                | un | 50,00   | 43,27    | 52,78    | 2.639,00   | 0,04 % |
| 1.12.11 | 97902     | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                          | UN | 50,00   | 582,92   | 711,16   | 35.558,00  | 0,61 % |
| 1.12.12 | 13547     | ORSE   | Caixa de gordura simples em plástico na cor preta, 52 Litros                                                                                                                                 | un | 50,00   | 181,36   | 221,25   | 11.062,50  | 0,19 % |
| 1.12.13 | 74197/001 | SINAPI | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | 50,00   | 2.131,78 | 2.600,77 | 130.038,50 | 2,21 % |
| 1.12.14 | 98094     | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                          | UN | 50,00   | 2.572,91 | 3.138,95 | 156.947,50 | 2,67 % |
| 1.13    |           |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                        |    |         |          |          | 400.705,50 | 6,82 % |
| 1.13.1  | 101875    | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                    | UN | 50,00   | 368,06   | 449,03   | 22.451,50  | 0,38 % |
| 1.13.2  | 93653     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                | UN | 100,00  | 11,32    | 13,81    | 1.381,00   | 0,02 % |

|         |           |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |        |        |            |        |
|---------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------------|--------|
| 1.13.3  | 93654     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                             | UN | 50,00   | 11,98  | 14,61  | 730,50     | 0,01 % |
| 1.13.4  | 93658     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                             | UN | 50,00   | 21,43  | 26,14  | 1.307,00   | 0,02 % |
| 1.13.5  | 93659     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                             | UN | 50,00   | 24,63  | 30,04  | 1.502,00   | 0,03 % |
| 1.13.6  | 96985     | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                 | UN | 50,00   | 91,75  | 111,93 | 5.596,50   | 0,10 % |
| 1.13.7  | 98111     | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                                                        | UN | 50,00   | 45,53  | 55,54  | 2.777,00   | 0,05 % |
| 1.13.8  | 91953     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                               | UN | 100,00  | 26,96  | 32,89  | 3.289,00   | 0,06 % |
| 1.13.9  | 91981     | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                               | UN | 100,00  | 43,51  | 53,08  | 5.308,00   | 0,09 % |
| 1.13.10 | 74094/001 | SINAPI | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA                                                                                                                                                                    | UN | 450,00  | 134,55 | 164,15 | 73.867,50  | 1,26 % |
| 1.13.11 | 91996     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                          | UN | 700,00  | 32,16  | 39,23  | 27.461,00  | 0,47 % |
| 1.13.12 | 92004     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                         | UN | 100,00  | 51,17  | 62,42  | 6.242,00   | 0,11 % |
| 1.13.13 | 91993     | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                           | UN | 50,00   | 44,05  | 53,74  | 2.687,00   | 0,05 % |
| 1.13.14 | 91940     | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                         | UN | 1650,00 | 18,34  | 22,37  | 36.910,50  | 0,63 % |
| 1.13.15 | 91943     | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                         | UN | 200,00  | 21,19  | 25,85  | 5.170,00   | 0,09 % |
| 1.13.16 | 91927     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                          | M  | 8600,00 | 4,87   | 5,94   | 51.084,00  | 0,87 % |
| 1.13.17 | 91931     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                            | M  | 750,00  | 10,09  | 12,30  | 9.225,00   | 0,16 % |
| 1.13.18 | 91933     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                           | M  | 2250,00 | 16,14  | 19,69  | 44.302,50  | 0,75 % |
| 1.13.19 | 91857     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                        | M  | 600,00  | 15,05  | 18,36  | 11.016,00  | 0,19 % |
| 1.13.20 | 91852     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                | M  | 600,00  | 8,86   | 10,80  | 6.480,00   | 0,11 % |
| 1.13.21 | 91855     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                      | M  | 3150,00 | 10,84  | 13,22  | 41.643,00  | 0,71 % |
| 1.13.22 | 101946    | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                     | UN | 50,00   | 163,57 | 199,55 | 9.977,50   | 0,17 % |
| 1.13.23 | 3249      | ORSE   | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo                                                                                                                                                 | un | 50,00   | 496,68 | 605,94 | 30.297,00  | 0,52 % |
| 1.14    |           |        | APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |        | 126.193,00 | 2,15 % |
| 1.14.1  | 94495     | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                     | UN | 50,00   | 63,22  | 77,12  | 3.856,00   | 0,07 % |
| 1.14.2  | 89349     | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                  | UN | 50,00   | 27,39  | 33,41  | 1.670,50   | 0,03 % |
| 1.14.3  | 86929     | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                              | UN | 50,00   | 373,21 | 455,31 | 22.765,50  | 0,39 % |
| 1.14.4  | 86943     | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 50,00   | 263,93 | 321,99 | 16.099,50  | 0,27 % |
| 1.14.5  | 86931     | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                   | UN | 50,00   | 518,49 | 632,55 | 31.627,50  | 0,54 % |
| 1.14.6  | 100860    | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                | UN | 50,00   | 101,20 | 123,46 | 6.173,00   | 0,11 % |
| 1.14.7  | 102605    | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                                                                                           | UN | 50,00   | 267,38 | 326,20 | 16.310,00  | 0,28 % |
| 1.14.8  | 94795     | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                | UN | 50,00   | 32,99  | 40,24  | 2.012,00   | 0,03 % |
| 1.14.9  | 86934     | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 50,00   | 420,97 | 513,58 | 25.679,00  | 0,44 % |