



Obra

Pavimentação em paralelepípedo na Rua José da Silva Gotardo e Avenida Noé Junqueira de Souza, do Município de Caetité-Bahia

Bancos

SINAPI 06/2025;
ORSE 05/2025;
SEINFRA 028

Encargos sociais:
Sem desoneração

BDI 1= 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	Preço Total (R\$)
1			RUA JOSÉ DA SILVA GOTARDO				604.483,92
1.1			PAVIMENTAÇÃO				573.635,36
1.1.1	SEINFRA	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	4.446,62	66,43	366.268,08
1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.816,77	41,11	92.600,76
1.1.3	ORSE	12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	und.	16,00	480,16	9.526,24
1.1.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	95,74	886,48	105.240,28
1.2			CANTEIRO CENTRAL (LARGURA 2,00M)				27.735,93
1.2.1	ORSE	12135	Gramma batatais em placas, fornecimento e plantio	M²	677,10	27,45	23.041,71
1.2.2	SINAPI	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	unid.	18,00	210,32	4.694,22
1.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.112,63
1.3.1	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	4.446,62	0,57	3.112,63
2			AVENIDA NOÉ JUNQUEIRA DE SOUZA				335.852,89
2.1			PAVIMENTAÇÃO				288.768,26
2.1.1	SEINFRA	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	2.836,57	66,43	233.648,27
2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	456,00	41,11	23.242,32
2.1.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	29,00	886,48	31.877,67
2.2			CANTEIRO CENTRAL (LARGURA 2,00M)				260,79



Obra

Pavimentação em paralelepípedo na Rua José da Silva Gotardo e Avenida Noé Junqueira de Souza, do Município de Caetité-Bahia

Bancos
SINAPI 06/2025;
ORSE 05/2025;
SEINFRA 028

Encargos sociais:
Sem desoneração

BDI 1= 24,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	Preço Unit. Com Bdi (R\$)	Preço Total (R\$)
2.2.1	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	unid.	1,00	210,32	BDI 1	260,79	260,79
2.3			REFORMA DA PONTE						44.838,25
2.3.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	267,00	6,25	BDI 1	7,75	2.069,25
2.3.2	SEINFRA	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	38,15	601,14	BDI 1	745,41	28.438,95
2.3.3	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	6,00	590,91	BDI 1	732,72	4.396,32
2.3.4	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	423,60	9,81	BDI 1	12,16	5.150,97
2.3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	1541,90	2,45	BDI 1	3,03	4.671,96
2.3.6	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	133,50	0,67	BDI 1	0,83	110,80
2.4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.985,59
2.4.1	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.836,57	0,57	BDI 1	0,70	1.985,59
TOTAL GERAL									940.336,81

Caio de Souza Pereira Carvalho
Arquiteto e Urbanista
CAU-BA: 00A2720450