

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS / BA

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS			MUNICÍPIO / UF CANÁPOLIS / BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS					
DATA BASE abr-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO SALOBRO DO STª ANTONIO			BDI 1 23,61%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO SALOBRO, STª ANTONIO									466.087,05
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.302,97
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.302,97
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CP03	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, MEDINDO 3,000 X 1,875 M, FIXADA COM POSTES DE MADEIRA	UN	1,00	2.375,66	BDI 1	2.936,55	2.936,55
1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	1.361,71	BDI 1	1.683,21	3.366,42
2.			ADMINISTRAÇÃO					-	11.473,48
2.0.1.	COMPOSIÇÃO	CP04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO E ENCARREGADO	MÊS	2,00	4.641,00	BDI 1	5.736,74	11.473,48
3.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS					-	448.310,60
3.1.			TERRAPLENAGEM					-	10.539,25
3.1.1.	COMPOSIÇÃO	CP05	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.080,52	0,75	BDI 1	0,93	2.864,88
3.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.080,52	0,57	BDI 1	0,70	2.156,36
3.1.3.	SINAPI	94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	-	105,21	BDI 1	130,05	-
3.1.4.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	385,07	2,53	BDI 1	3,13	1.205,27
3.1.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.925,33	1,81	BDI 1	2,24	4.312,74
3.2.			PASSEIOS E GUIAS					-	52.184,01
3.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.026,84	41,11	BDI 1	50,82	52.184,01
3.2.2.	COMPOSIÇÃO	CP01	RAMPA DE ACESSO (PNE) - (MEDINDO 5,10 X 1,30)	UN	-	471,57	BDI 1	582,91	-
3.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	-	886,85	BDI 1	1.096,24	-
3.2.4.	ORSE	9418/ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	-	124,05	BDI 1	153,34	-
3.3.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					-	382.515,56
3.3.1.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.558,00	1,68	BDI 1	2,08	7.400,64
3.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.080,52	98,51	BDI 1	121,77	375.114,92
3.4.			PLACAS DE SINALIZAÇÃO					-	1.038,64
3.4.1.	COMPOSIÇÃO	CP06	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	351,61	BDI 1	434,63	434,63
3.4.2.	COMPOSIÇÃO	CP02	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,00	488,64	BDI 1	604,01	604,01
3.5.			FINALIZAÇÃO DA OBRA					-	2.033,14
3.5.1.	ORSE	06191/ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.080,52	0,53	BDI 1	0,66	2.033,14

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANÁPOLIS / BA

Local

10 de junho de 2025

Data



Nome: ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 42.370/D