



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 991027/2025	Nº TransfereGOV 1107590-44	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DE REPRESA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF CANÁPOLIS-BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2									789.438,18	
1.			PRAÇA PUBLICA					-	460.290,70	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	29.083,86	
1.1.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	4,50	363,89	BDI 1	451,33	2.030,99	RA
1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.000,00	0,74	BDI 1	0,92	2.760,00	RA
1.1.3.	ORSE	11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	M2	10,00	205,91	BDI 1	255,39	2.553,90	RA
1.1.4.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,44	242,13	BDI 1	300,31	15.748,26	RA
1.1.5.	ORSE	4656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	4,00	1.054,51	BDI 1	1.307,91	5.231,64	RA
1.1.6.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	65,55	9,34	BDI 1	11,58	759,07	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	31.944,00	
1.2.1.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	62,25	BDI 1	77,21	24.707,20	RA
1.2.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	145,87	BDI 1	180,92	7.236,80	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	300.053,24	
1.3.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.107,24	93,29	BDI 1	115,71	128.118,74	RA
1.3.2.	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	692,96	42,85	BDI 1	53,15	36.830,82	RA
1.3.3.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	282,77	45,10	BDI 1	55,94	15.818,15	RA
1.3.4.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	66,68	156,00	BDI 1	193,49	12.901,91	RA
1.3.5.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	1.107,24	4,42	BDI 1	5,48	6.067,68	RA
1.3.6.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.107,24	73,05	BDI 1	90,60	100.315,94	RA
1.4.			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO					-	99.209,60	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 991027/2025	Nº TransfereGOV 1107590-44	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DE REPRESA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF CANÁPOLIS-BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									789.438,18	
1.4.1.	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	16,00	1.100,00	BDI 1	1.364,33	21.829,28	RA
1.4.2.	ORSE	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	1.007,95	61,90	BDI 1	76,77	77.380,32	RA
2. REFORMA DE QUADRA E ILUMINAÇÃO GERAL									-	329.147,48
2.1. ALAMBRADO									-	138.044,86
2.1.1.	SINAPI	87815	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_ 08/2022	M2	55,00	120,99	BDI 1	150,06	8.253,30	RA
2.1.2.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_ 12/2025	M2	453,60	197,20	BDI 1	244,59	110.946,02	RA
2.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	110,00	15,12	BDI 1	18,75	2.062,50	RA
2.1.4.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	M2	61,23	11,50	BDI 1	14,26	873,14	RA
2.1.5.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020 PE	M2	453,60	27,10	BDI 1	33,61	15.245,50	RA
2.1.6.	ORSE	17	Demolição de reboco	M2	55,00	9,74	BDI 1	12,08	664,40	RA
2.2. QUADRA									-	105.063,42
2.2.1.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M	337,00	13,19	BDI 1	16,36	5.513,32	RA
2.2.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_ 05/2021	M2	730,00	73,05	BDI 1	90,60	66.138,00	RA
2.2.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 10/2025	M2	730,00	1,82	BDI 1	2,26	1.649,80	RA
2.2.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_ 09/2021	M2	730,00	35,08	BDI 1	43,51	31.762,30	RA
2.3. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS INSTALADOS									-	10.378,03
2.3.1.	ORSE	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.237,34	BDI 1	5.255,57	5.255,57	RA
2.3.2.	ORSE	10071	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive arcos fixo metal e redes	par	1,00	2.802,49	BDI 1	3.475,93	3.475,93	RA
2.3.3.	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.065,70	BDI 1	1.321,79	1.321,79	RA
2.3.4.	ORSE	2429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	261,82	BDI 1	324,74	324,74	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 991027/2025	Nº TransfereGOV 1107590-44	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DE REPRESA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF CANÁPOLIS-BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
2									789.438,18	
2.4.			ILUMINAÇÃO					-	65.491,17	
2.4.1.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	21,95	BDI 1	27,22	27,22	RA
2.4.2.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	15,28	BDI 1	18,95	18,95	RA
2.4.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	11,58	BDI 1	14,36	57,44	RA
2.4.4.	ORSE	9041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00	88,32	BDI 1	109,54	438,16	RA
2.4.5.	ORSE	10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m/4,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	22,00	1.077,54	BDI 1	1.336,47	29.402,34	RA
2.4.6.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	383,90	10,96	BDI 1	13,59	5.217,20	RA
2.4.7.	SINAPI	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	18,99	BDI 1	23,55	94,20	RA
2.4.8.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	9,03	BDI 1	11,20	22,40	RA
2.4.9.	ORSE	13537	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	un	8,00	243,80	BDI 1	302,39	2.419,12	RA
2.4.10.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.685,44	BDI 1	2.090,45	2.090,45	RA
2.4.11.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	108,32	BDI 1	134,35	134,35	RA
2.4.12.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	433,38	BDI 1	537,52	537,52	RA
2.4.13.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	36,88	BDI 1	45,74	182,96	RA
2.4.14.	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	40,53	BDI 1	50,27	402,16	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 991027/2025	Nº TransfereGOV 1107590-44	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DE REPRESA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF CANÁPOLIS-BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									789.438,18	
2.4.15.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	36,26	BDI 1	44,97	989,34	RA
2.4.16.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,00	89,01	BDI 1	110,40	2.428,80	RA
2.4.17.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.306,00	7,97	BDI 1	9,89	12.916,34	RA
2.4.18.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,50	11,13	BDI 1	13,80	20,70	RA
2.4.19.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,80	19,91	BDI 1	24,69	19,75	RA
2.4.20.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	27,00	194,17	BDI 1	240,83	6.502,41	RA
2.4.21.	ORSE	9391	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	3,78	153,04	BDI 1	189,82	717,52	RA
2.4.22.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	22,00	31,22	BDI 1	38,72	851,84	RA
2.5.			LIMPEZA GERAL					-	10.170,00	
2.5.1.	ORSE	2450	Limpeza geral	M2	3.000,00	2,73	BDI 1	3,39	10.170,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CANÁPOLIS-BA
Local

sábado, 18 de abril de 2026

Responsável Técnico
Nome: MAURICIO CALDEIRA COSTA
CREA/CAU: 3000101103



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 991027/2025	Nº TransfereGOV 1107590-44	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA E PRAÇA DE REPRESA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 2	MUNICÍPIO / UF CANÁPOLIS-BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2									789.438,18

Data ART/RRT: BA20261410575

← RECURSO