

Obra  
QUEBRA MOLAS RUAS NO MUNICIPIO

Bancos  
SINAPI - 04/2026 - Bahia  
SICRO3 - 04/2026 - Bahia  
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.  
24,03%

Encargos  
Não  
Desonerado:  
Horista:  
117,73%  
Mensalista:  
72,85%

Orçamento Sintético

| Item    | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                 | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total     |
|---------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|-----------|
| 1       |          |        | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO                                                                                             |     |        |            |                    | 81.516,94 |
| 1.1     |          |        | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                         |     |        |            |                    | 73.636,45 |
| 1.1.1   |          |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                     |     |        |            |                    | 73.636,45 |
| 1.1.1.1 | 5213464  | SICRO3 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                           | un  | 120    | 287,17     | 356,17             | 42.740,40 |
| 1.1.1.2 | 5216111  | SICRO3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação                                         | un  | 120    | 142,77     | 177,07             | 21.248,40 |
| 1.1.1.3 | 5213408  | SICRO3 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm                                                                     | m²  | 157    | 49,55      | 61,45              | 9.647,65  |
| 1.2     |          |        | RODOVIA                                                                                                                                   |     |        |            |                    | 7.880,49  |
| 1.2.1   |          |        | ASSENTAMENTO DE LOMBADA EM CONCRETO                                                                                                       |     |        |            |                    | 7.776,87  |
| 1.2.1.1 | 00034498 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)                                                                           | UN  | 12     | 76,56      | 94,95              | 1.139,40  |
| 1.2.1.2 | 94965    | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³  | 7,87   | 679,99     | 843,39             | 6.637,47  |
| 1.2.2   |          |        | FINALIZAÇÃO DA OBRA                                                                                                                       |     |        |            |                    | 103,62    |
| 1.2.2.1 | 6191     | ORSE   | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)                                                                                          | m²  | 157    | 0,54       | 0,66               | 103,62    |

Total sem BDI 65.727,17  
Total do BDI 15.789,77  
Total Geral 81.516,94

ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA  
ENG. CIVIL CREA-BA 42370/D