



Obra
REESTABELECIMENTO DE BUEIRO - HERA NOVA

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 01/2024 - Bahia

B.D.I.
27,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.595,06	7,42 %
1.1	5213578	SICRO3	Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película III + III - fornecimento e implantação	m²	2,88	741,96	947,48	2.728,74	2,35 %
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6	765,64	977,72	5.866,32	5,06 %
2			CONTENÇÃO					53.623,72	46,27 %
2.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	33,6	546,82	698,28	23.462,20	20,24 %
2.2	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11736	2,02	2,57	30.161,52	26,02 %
3			MANILHA					19.219,00	16,58 %
3.1	2003834	SICRO3	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação	m	10	877,11	1.120,06	11.200,60	9,66 %
3.2	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3120	2,02	2,57	8.018,40	6,92 %
4			PISO					34.466,32	29,74 %
4.1	5405984	SICRO3	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 6,61 kg/m³ - material de jazida	m³	123	131,95	168,50	20.725,50	17,88 %
4.2	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,94	466,07	595,17	1.749,79	1,51 %
4.3	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	261,71	11,36	14,50	3.794,79	3,27 %
4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	11,76	545,78	696,96	8.196,24	7,07 %

Total sem BDI	90.875,53
Total do BDI	25.028,57
Total Geral	115.904,10

SARA DOS SANTOS PINTO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA BA 051862209-6