



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094139-34	Nº TransfereGOV 961416/2024	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Canavieiras/BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de estradas vicinais no município de Canavieiras - BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2025.xlsm')	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de estradas vicinais no município de Canavieiras - BA	MUNICÍPIO / UF Canavieiras/BA	BDI 1 24,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de estradas vicinais no município de Canavieiras - BA									460.770,30	
1.			Recuperação de estradas vicinais em Canavieiras/BA					-	460.770,30	
1.1.			Administração Local					-	46.141,92	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00	121,46	BDI 1	151,50	19.998,00	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,00	42,21	BDI 1	52,65	18.532,80	RA
1.1.3.	SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,00	23,11	BDI 1	28,83	7.611,12	RA
1.2.			Serviços Preliminares					-	27.167,14	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	443,79	BDI 1	553,54	3.586,94	RA
1.2.2.	SINAPI	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).AF_04/2016	M2	28,00	675,18	BDI 1	842,15	23.580,20	RA
1.3.			Limpeza prévia					-	70.728,00	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	12.000,00	0,71	BDI 1	0,89	10.680,00	RA
1.3.2.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.160,00	8,94	BDI 1	11,15	24.084,00	RA
1.3.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.800,00	2,67	BDI 1	3,33	35.964,00	RA
1.4.			Recuperação das estradas					-	316.733,24	
1.4.1.	SINAPI	105137	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	6.000,00	1,14	BDI 1	1,42	8.520,00	RA
1.4.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	30.000,00	0,65	BDI 1	0,81	24.300,00	RA
1.4.3.	Composição	75/ORSE	Cascalho (piçarra branca) aplicado	M3	900,00	129,66	BDI 1	161,72	145.548,00	RA
1.4.4.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.170,00	8,85	BDI 1	11,04	12.916,80	RA
1.4.5.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.400,00	2,67	BDI 1	3,33	77.922,00	RA
1.4.6.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	900,00	1,52	BDI 1	1,90	1.710,00	RA
1.4.7.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	900,00	5,86	BDI 1	7,31	6.579,00	RA
1.4.8.	SINAPI	95630	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	352,00	89,37	BDI 1	111,47	39.237,44	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094139-34	Nº TransfereGOV 961416/2024	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Canaveiras/BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de estradas vicinais no município de Canaveiras - BA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2025.xlsm')	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de estradas vicinais no município de Canaveiras - BA	MUNICÍPIO / UF Canaveiras/BA	BDI 1 24,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de estradas vicinais no município de Canaveiras - BA									460.770,30
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Canaveiras/BA
Local

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: SARA DOS SANTOS PINTO
CREA/CAU: 051862209-6
ART/RRT: 0