



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094171-09	Nº SICONV 963031/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO intervencões de qualificação viária no perímetro urbano do município de canavieiras.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2026.xls')	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA DE: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CANAVIEIRAS/BA	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA DE: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA									818.353,99	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.501,76	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.501,76	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	8,00	448,06	BDI 1	562,72	4.501,76	RA
2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	39.738,60	
2.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	39.738,60	
2.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	99,00	135,68	BDI 1	170,40	16.869,60	RA
2.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	45,98	BDI 1	57,75	22.869,00	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	770.194,24	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	770.194,24	
3.1.1.	ORSE	9346	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m2	3.962,88	0,31	BDI 1	0,39	1.545,52	RA
3.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m2	3.962,88	1,68	BDI 1	2,11	8.361,68	RA
3.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	1.375,96	43,99	BDI 1	55,25	76.021,79	RA
3.1.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	3.962,88	100,31	BDI 1	125,98	499.243,62	RA
3.1.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m3	132,09	88,57	BDI 1	111,24	14.693,69	RA
3.1.6.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m3	92,47	894,19	BDI 1	1.123,01	103.844,73	RA
3.1.7.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	1.320,96	35,49	BDI 1	44,57	58.875,19	RA
3.1.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m2	36,72	164,97	BDI 1	207,19	7.608,02	RA
4.			SINALIZAÇÃO					-	3.919,39	
4.1.			SINALIZAÇÃO					-	3.919,39	
4.1.1.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	Unidade	4,00	530,07	BDI 1	665,71	2.662,84	RA
4.1.2.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m2	1,13	456,43	BDI 1	573,23	647,75	RA
4.1.3.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Unidade	5,00	96,95	BDI 1	121,76	608,80	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1094171-09	Nº SICONV 963031/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO intervencões de qualificação viária no perímetro urbano do município de canavieiras.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2026.xls')	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA DE: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS	MUNICÍPIO / UF CANAVIEIRAS/BA	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA DE: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS-BA									818.353,99
Encargos sociais:			Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CANAVIEIRAS/BA

Local

quarta-feira, 10 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: SARA DOS SANTOS PINTO

CREA/CAU: 051862209-6

ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente



SARA DOS SANTOS PINTO
Data: 10/06/2026 11:11:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>