



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104531 - 72/2025	Nº TransfereGOV 983242/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus - Bahia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa da Memória - Felix Gaspar			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Casa da Memória - Felix Gaspar	MUNICÍPIO / UF Santo Antônio de Jesus - Bahia	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Casa da Memória - Felix Gaspar									819.256,90	
1.			REFORMA FELIX GASPAR - CASA DA MEMÓRIA					-	819.256,90	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	40.768,98	
1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	51,43	145,87	BDI 1	182,02	9.361,29	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	514,29	48,94	BDI 1	61,07	31.407,69	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.276,09	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,00	450,08	BDI 1	561,61	3.369,66	RA
1.2.0.2.	SINAPI	96635	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	1,00	52,56	BDI 1	65,58	65,58	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	UN	1,00	300,46	BDI 1	374,91	374,91	RA
1.2.0.4.	SINAPI-I	37106	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	5.218,86	BDI 1	6.512,09	6.512,09	RA
1.2.0.5.	SINAPI	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 12/2025	UN	1,00	2.257,53	BDI 1	2.816,95	2.816,95	RA
1.2.0.6.	SINAPI-I	41202	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	911,12	BDI 1	1.136,90	1.136,90	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	55.556,28	
1.3.0.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	31,71	246,54	BDI 1	307,63	9.754,95	RA
1.3.0.2.	SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF 11/2025	M2	14,63	19,36	BDI 1	24,16	353,46	RA
1.3.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	11,47	11,91	BDI 1	14,86	170,44	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	4,54	30,78	BDI 1	38,41	174,38	RA
1.3.0.5.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	61,44	5,78	BDI 1	7,21	442,98	RA
1.3.0.6.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	255,59	9,56	BDI 1	11,93	3.049,19	RA
1.3.0.7.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	255,59	4,43	BDI 1	5,53	1.413,41	RA
1.3.0.8.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	11,00	104,08	BDI 1	129,87	1.428,57	RA
1.3.0.9.	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	5,16	143,74	BDI 1	179,36	925,50	RA
1.3.0.10.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	978,67	14,23	BDI 1	17,76	17.381,18	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104531 - 72/2025	Nº TransfereGOV 983242/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus - Bahia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa da Memória - Felix Gaspar			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Casa da Memória - Felix Gaspar	MUNICÍPIO / UF Santo Antônio de Jesus - Bahia	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Casa da Memória - Felix Gaspar									819.256,90	
1.3.0.11.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	183,60	89,32	BDI 1	111,45	20.462,22	RA
1.4.			EMBASAMENTOS INTERNOS, REVESTIMENTO DE PISOS E VIA PODOTÁTIL					-	115.157,17	
1.4.0.1.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	264,28	138,13	BDI 1	172,36	45.551,30	RA
1.4.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	264,28	41,78	BDI 1	52,13	13.776,92	RA
1.4.0.3.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	M3	1,28	956,86	BDI 1	1.193,97	1.528,28	RA
1.4.0.4.	SINAPI	101726	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_02/2026	M2	12,80	229,71	BDI 1	286,63	3.668,86	RA
1.4.0.5.	SINAPI	106791	REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026	M2	21,63	361,25	BDI 1	450,77	9.750,16	RA
1.4.0.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	125,40	261,27	BDI 1	326,01	40.881,65	RA
1.5.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	1.589,57	
1.5.0.1.	SINAPI	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	M2	19,69	64,70	BDI 1	80,73	1.589,57	RA
1.6.			PASSEIOS E RAMPAS - PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO					-	53.452,95	
1.6.1.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	24.194,81	
1.6.1.1.	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,83	1.077,71	BDI 1	1.344,77	5.150,47	RA
1.6.1.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	8,18	129,48	BDI 1	161,57	1.321,64	RA
1.6.1.3.	SICRO	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	M3	8,18	8,38	BDI 1	10,46	85,56	RA
1.6.1.4.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	18,78	138,13	BDI 1	172,36	3.236,92	RA
1.6.1.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	18,78	41,78	BDI 1	52,13	979,00	RA
1.6.1.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	16,68	261,27	BDI 1	326,01	5.437,85	RA
1.6.1.7.	Composição	PMSAJ0031	CORRIMÃO COM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	M	31,10	205,72	BDI 1	256,70	7.983,37	RA
1.6.2.			PASSEIOS (PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO) E PAISAGISMO					-	29.258,14	
1.6.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	111,13	42,35	BDI 1	52,84	5.872,11	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104531 - 72/2025	Nº TransfereGOV 983242/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus - Bahia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa da Memória - Felix Gaspar			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Casa da Memória - Felix Gaspar	MUNICÍPIO / UF Santo Antônio de Jesus - Bahia	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Casa da Memória - Felix Gaspar									819.256,90	
1.6.2.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	137,64	112,58	BDI 1	140,48	19.335,67	RA
1.6.2.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	13,88	171,70	BDI 1	214,25	2.973,79	RA
1.6.2.4.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	37,20	3,87	BDI 1	4,83	179,68	RA
1.6.2.5.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	37,20	19,32	BDI 1	24,11	896,89	RA
1.7.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, PINTURAS DE PAREDES E FORRO					-	213.602,19	
1.7.0.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	978,67	10,84	BDI 1	13,53	13.241,41	RA
1.7.0.2.	SINAPI	104956	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	978,67	58,05	BDI 1	72,43	70.885,07	RA
1.7.0.3.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	195,73	38,77	BDI 1	48,38	9.469,42	RA
1.7.0.4.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	978,67	20,44	BDI 1	25,51	24.965,87	RA
1.7.0.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	501,83	5,04	BDI 1	6,29	3.156,51	RA
1.7.0.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	501,83	14,64	BDI 1	18,27	9.168,43	RA
1.7.0.7.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	476,84	5,87	BDI 1	7,32	3.490,47	RA
1.7.0.8.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	476,84	18,33	BDI 1	22,87	10.905,33	RA
1.7.0.9.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	248,51	84,22	BDI 1	105,09	26.115,92	RA
1.7.0.10.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	248,51	6,23	BDI 1	7,77	1.930,92	RA
1.7.0.11.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	248,51	37,92	BDI 1	47,32	11.759,49	RA
1.7.0.12.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	248,51	17,56	BDI 1	21,91	5.444,85	RA
1.7.0.13.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	546,00	26,76	BDI 1	33,39	18.230,94	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104531 - 72/2025	Nº TransfereGOV 983242/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus - Bahia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa da Memória - Felix Gaspar			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Casa da Memória - Felix Gaspar	MUNICÍPIO / UF Santo Antônio de Jesus - Bahia	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Casa da Memória - Felix Gaspar									819.256,90	
1.7.0.14.	SINAPI	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	M2	546,00	7,10	BDI 1	8,86	4.837,56	RA
1.8.			ÁREA EXTERNA					-	7.417,52	
1.8.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,02	144,64	BDI 1	180,48	906,01	RA
1.8.0.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	5,02	9,65	BDI 1	12,04	60,44	RA
1.8.0.3.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	40,50	86,66	BDI 1	108,13	4.379,27	RA
1.8.0.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	9,67	171,70	BDI 1	214,25	2.071,80	RA
1.9.			ESQUADRIAS, GRADES E PORTÕES METÁLICOS					-	21.152,31	
1.9.0.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	4,10	492,94	BDI 1	615,09	2.521,87	RA
1.9.0.2.	SINAPI	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.276,84	BDI 1	1.593,24	1.593,24	RA
1.9.0.3.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	142,88	2,39	BDI 1	2,98	425,78	RA
1.9.0.4.	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	142,88	21,75	BDI 1	27,14	3.877,76	RA
1.9.0.5.	SINAPI	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	142,88	10,16	BDI 1	12,68	1.811,72	RA
1.9.0.6.	SINAPI	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	142,88	30,58	BDI 1	38,16	5.452,30	RA
1.9.0.7.	SINAPI	102154	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	13,45	293,46	BDI 1	366,18	4.925,12	RA
1.9.0.8.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,11	11,96	BDI 1	14,92	150,84	RA
1.9.0.9.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,11	31,21	BDI 1	38,94	393,68	RA
1.10.			COBERTURA					-	79.364,08	
1.10.0.1.	SINAPI	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	11,00	1.622,16	BDI 1	2.024,13	22.265,43	RA
1.10.0.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	252,91	90,23	BDI 1	112,59	28.475,14	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104531 - 72/2025	Nº TransfereGOV 983242/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus - Bahia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa da Memória - Felix Gaspar			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Casa da Memória - Felix Gaspar	MUNICÍPIO / UF Santo Antônio de Jesus - Bahia	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Casa da Memória - Felix Gaspar									819.256,90	
1.10.0.3.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	41,89	32,53	BDI 1	40,59	1.700,32	RA
1.10.0.4.	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	252,91	56,32	BDI 1	70,28	17.774,51	RA
1.10.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	61,44	90,63	BDI 1	113,09	6.948,25	RA
1.10.0.6.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	57,60	25,86	BDI 1	32,27	1.858,75	RA
1.10.0.7.	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	34,23	BDI 1	42,71	341,68	RA
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	158.535,01	
1.11.0.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	11,83	BDI 1	14,76	162,36	RA
1.11.0.2.	SINAPI	96659	LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	10,69	BDI 1	13,34	13,34	RA
1.11.0.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	12,86	BDI 1	16,05	64,20	RA
1.11.0.4.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	159,98	BDI 1	199,62	199,62	RA
1.11.0.5.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	63,49	BDI 1	79,22	950,64	RA
1.11.0.6.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	992,52	BDI 1	1.238,47	4.953,88	RA
1.11.0.7.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	996,71	BDI 1	1.243,69	1.243,69	RA
1.11.0.8.	SINAPI	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.740,66	BDI 1	2.172,00	2.172,00	RA
1.11.0.9.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,09	12,62	BDI 1	15,75	584,17	RA
1.11.0.10.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	337,91	17,36	BDI 1	21,66	7.319,13	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104531 - 72/2025	Nº TransfereGOV 983242/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus - Bahia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa da Memória - Felix Gaspar			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Casa da Memória - Felix Gaspar	MUNICÍPIO / UF Santo Antônio de Jesus - Bahia	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Casa da Memória - Felix Gaspar									819.256,90	
1.11.0.11.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	42,50	31,48	BDI 1	39,28	1.669,40	RA
1.11.0.12.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	782,75	5,38	BDI 1	6,71	5.252,25	RA
1.11.0.13.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	561,74	4,48	BDI 1	5,59	3.140,13	RA
1.11.0.14.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	319,71	8,89	BDI 1	11,09	3.545,58	RA
1.11.0.15.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,00	88,84	BDI 1	110,85	110,85	RA
1.11.0.16.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	36,00	38,10	BDI 1	47,54	1.711,44	RA
1.11.0.17.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	54,36	BDI 1	67,83	339,15	RA
1.11.0.18.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	48,24	BDI 1	60,19	180,57	RA
1.11.0.19.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	45,00	30,40	BDI 1	37,93	1.706,85	RA
1.11.0.20.	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PSE	UN	6,00	12.013,53	BDI 1	14.990,48	89.942,88	RA
1.11.0.21.	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PE	UN	1,00	2.620,29	BDI 1	3.269,60	3.269,60	RA
1.11.0.22.	SINAPI	102105	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	21.064,25	BDI 1	26.283,97	26.283,97	RA
1.11.0.23.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	70,00	20,20	BDI 1	25,21	1.764,70	RA
1.11.0.24.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	7,00	223,78	BDI 1	279,23	1.954,61	RA
1.12.			ACESSIBILIDADE VERTICAL					-	51.775,38	
1.12.0.1.	Composição	PMSAJ0041	PLATAFORMA VERTICAL DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE E ACOMPANHANTE, 2 PARADAS E DESNÍVEL DE 1M	UN	1,00	41.493,33	BDI 1	51.775,38	51.775,38	RA
1.13.			LIMPEZA DA OBRA					-	6.609,37	
1.13.0.1.	Composição	PMSAJ017	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	589,07	8,99	BDI 1	11,22	6.609,37	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104531 - 72/2025	Nº TransfereGOV 983242/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus - Bahia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa da Memória - Felix Gaspar			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Casa da Memória - Felix Gaspar	MUNICÍPIO / UF Santo Antônio de Jesus - Bahia	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Casa da Memória - Felix Gaspar									819.256,90

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Antônio de Jesus - Bahia
Local
segunda-feira, 18 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRÁULIO RENATO FERNANDES PITANGA
CREA/CAU: A237353
ART/RRT: RRT 15444263

← RECURSO