



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 950151	Nº OPERAÇÃO 1090170-48	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
---	---------------------	---------------------------	--

					Nº	FRENTES DE OBRA:	TRECHO 01	TRECHO 02
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	33.436,04	21.534,98
1.	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50		2.SEI	SERVIÇOS PREELIMINARES	4,50	
1.2.	INFRAESTRUTURA		-					
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.390,00		3.INF	INFRAESTRUTURA	240,00	60,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM		-					
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.390,00		4.PAV	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	240,00	60,00
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO FREDOMINANTEMENTE LARENOSO. AF_11/2019	M2	2.875,00		4.PAV	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	100,00	100,00
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.875,00		4.PAV	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	100,00	100,00
1.3.4.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	25,00		4.PAV	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	5,00	5,00
1.4.	SINALIZAÇÃO		-					
1.4.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20 CM	UNIDADE	4,00		5.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00
1.4.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UND	5,00		5.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00
1.4.3.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND	9,00		5.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00

CONCEIÇÃO DA FEIRA
Local

terça-feira, 19 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO COSTA CERQUEIRA
CREA/CAU: 0515037796
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	950151	1090170-48	Prefeitura Municipal

				TRECHO 03 A	TRECHO 03 B	TRECHO 04	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				240.741,38	240.117,86	21.534,98	
1.	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50				
1.2.	INFRAESTRUTURA		-				
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.390,00	515,00	515,00	60,00	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM		-				
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.390,00	515,00	515,00	60,00	
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO FREDOMINANTEMENTE LARENOSO. AF_11/2019	M2	2.875,00	1.287,50	1.287,50	100,00	
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.875,00	1.287,50	1.287,50	100,00	
1.3.4.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	25,00	5,00	5,00	5,00	
1.4.	SINALIZAÇÃO		-				
1.4.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20 CM	UNIDADE	4,00	1,00		1,00	
1.4.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UND	5,00	1,00	1,00	1,00	
1.4.3.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND	9,00	2,00	1,00	2,00	

CONCEIÇÃO DA FEIRA
Local

terça-feira, 19 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO COSTA CERQUEIRA
CREA/CAU: 0515037796
ART/RRT: