

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA



Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. SOTER CARDOSO E DIVERSAS RUAS ((RUA DO TRIANGULO 1, RUA NOVA, RUA DO TRIANGULO 2, AV. DUQUE DE CAXIAS, TRAVESSA MIGUEL CALMON, TRV. 2ª DUQUE DE CAXIAS E RUA 8 DE DEZEMBRO)NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia

B.D.I.

24,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	Asfalto	m³	1.003,63	1.600,84	1.606.651,04	26,61	26,61
4011549 SICRO3	Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial - 100% Proctor modificado		m³	2.355,35	319,43	752.369,45	12,46	39,07
95996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Asfalto	m³	446,77	1.600,84	715.207,28	11,85	50,92
94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	10.211,14	64,68	660.456,53	10,94	61,86
PRÓPRIA 035	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	267.678,84	2,33	623.691,69	10,33	72,19
PRÓPRIA COMPOSIÇÃO O 033	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MES	12,0	41.464,45	497.573,40	8,24	80,43
94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	4.351,12	52,62	228.955,93	3,79	84,22
102512 SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	16.636,11	9,65	160.538,46	2,66	86,88
5219643 SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação		un	1.387,0	105,62	146.494,94	2,43	89,30
96402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	34.965,06	3,83	133.916,17	2,22	91,52
023 PRÓPRIO	Limpeza geral	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	34.965,06	3,75	131.118,97	2,17	93,69
97914 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	26.806,2	4,43	118.751,46	1,97	95,66
PRÓPRIA 036	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO NUM 16 E PINTURA REFLETIVA (40cm) COMPOSTE DE TUBO GALVANIZADO 3,20m FIXADO EM BASE DE CONCRETO 30x30x50cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	46,0	843,03	38.779,38	0,64	96,30
93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	26.806,2	1,44	38.600,92	0,64	96,94
100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	15.499,86	2,11	32.704,70	0,54	97,48
100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	2.233,85	13,20	29.486,82	0,49	97,97
PRÓPRIA 036	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO NUM 16 E PINTURA REFLETIVA (50cm) COMPOSTE DE TUBO GALVANIZADO 3,20m FIXADO EM BASE DE CONCRETO 30x30x50cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	29,0	843,03	24.447,87	0,40	98,38
4011351 SICRO3	Imprimação com asfalto diluído		m²	34.965,06	0,69	24.125,89	0,40	98,78
100977 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	2.233,85	10,80	24.125,58	0,40	99,18

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA

101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	2.355,35	5,54	13.048,63	0,22	99,39
105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	Locação de Obras	M	5.545,37	1,57	8.706,23	0,14	99,54
036	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO / REFERENCIA SINAPI COD.74209/001	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	12,0	644,89	7.738,68	0,13	99,67
97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1.458,0	4,43	6.458,94	0,11	99,77
076	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	36,0	168,72	6.073,92	0,10	99,87
096	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL - INCLUSIVE TOTEM EM AÇO INOXIDÁVEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	2.662,50	2.662,50	0,04	99,92
93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1.458,0	1,44	2.099,52	0,03	99,95
100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	121,5	13,20	1.603,80	0,03	99,98
100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	121,5	10,80	1.312,20	0,02	100,00

Total sem BDI

4.862.076,62

Total do BDI

1.175.624,23

Total Geral

6.037.700,85



OS ENGENHARIA LTDA ME
ISADORA C. SOARES DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIA
ENGENHEIRA CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO
CREA-BA: 052038261-7 CNPJ: 59.289.655/0001-74