



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Curva ABC de Insumos		Improdutiva	Valor Operativa	Improdutiva	Total Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Und	Quantidade									
14540	ORSE		Elevador panorâmico para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1,45 x 1,6m, velocidade 0,62 m/s, necessário poço de 1,10m no mínimo, modelo Green lift, GMV ou similar	Serviços	un	1		162.917,94		162.917,94		162.917,94	7,06%	162.917,94	7,06%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	121158,8649		1,25		151.661,34		151.661,34	6,57%	314.579,28	13,64%
00000034	SINAPI		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	13332,27482		8,93		119.012,74		119.012,74	5,16%	433.592,01	18,80%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3511,894492		30,17		105.948,88		105.948,88	4,59%	539.540,90	23,39%
00002706	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	584,50176		159,72		93.356,04		93.356,04	4,05%	632.896,94	31,51%
00006111	SINAPI		SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4078,827684		19,17		78.184,21		78.184,21	3,39%	711.081,15	34,90%
00037592	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	25854,28		2,90		74.860,45		74.860,45	3,25%	785.941,60	38,15%
00040818	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	9		8.040,02		72.360,15		72.360,15	3,14%	858.301,74	41,28%
00006111/S	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3670,197084		19,71		72.346,91		72.346,91	3,14%	930.648,65	44,42%
00004783/S	ORSE		Pintor (horista)	Mão de Obra	h	2691,573		25,86		69.595,95		69.595,95	3,02%	1.000.244,60	47,44%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	333,3003404		183,09		61.022,33		61.022,33	2,65%	1.061.266,93	50,08%
8428	ORSE		Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	Serviços	m²	1377,4		44,25		60.955,46		60.955,46	2,64%	1.122.222,39	52,72%
00004796	SINAPI		PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	132,0548		370,05		48.867,14		48.867,14	2,12%	1.171.089,53	54,84%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1555,275831		30,17		46.920,47		46.920,47	2,03%	1.218.010,00	56,88%
00001358	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	828,4644838		55,55		46.017,14		46.017,14	1,99%	1.264.027,13	58,87%
1286	ORSE		Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	Material	m²	735,57		59,10		43.470,76		43.470,76	1,88%	1.307.497,89	60,76%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	855,0275674		41,21		35.232,95		35.232,95	1,53%	1.342.730,84	62,28%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	16362,37776		2,11		34.549,95		34.549,95	1,50%	1.377.280,78	63,78%
00000536	SINAPI		REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1084,061238		31,79		34.459,07		34.459,07	1,49%	1.411.739,86	65,27%
00001379/S	ORSE		Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	25678,58042		1,14		29.221,20		29.221,20	1,27%	1.440.961,05	66,54%
00004760	SINAPI		AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	953,4943156		30,17		28.765,57		28.765,57	1,25%	1.469.726,63	67,79%
00007173	SINAPI		TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	19,292075		1.460,38		28.173,80		28.173,80	1,22%	1.497.900,43	69,01%
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	175,6020026		148,74		26.119,75		26.119,75	1,13%	1.524.020,17	71,36%
00004517	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5764,043763		4,46		25.726,84		25.726,84	1,12%	1.549.747,01	72,47%
11185	ORSE		Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	Serviços	m²	191,43		131,83		25.235,52		25.235,52	1,09%	1.574.982,53	73,57%
00036896	SINAPI		JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	81,030092		278,17		22.539,98		22.539,98	0,98%	1.597.522,51	74,54%
00000378	SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	729,7672081		30,17		22.016,04		22.016,04	0,95%	1.619.538,55	75,50%
00004914	SINAPI		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	26,88		567,80		15.262,57		15.262,57	0,66%	1.634.801,13	76,85%



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos															
Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor	Peso
					Improdutiva		Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Acumulado		Acumulado	
81	ORSE		Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1414,4473		10,66		15.076,44		15.076,44	0,65%	1.649.877,57	77,50%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	464,6562218		30,17		14.018,02		14.018,02	0,61%	1.663.895,59	78,11%
1569	ORSE		Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1612,92768		8,46		13.643,49		13.643,49	0,59%	1.677.539,08	78,70%
158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	755,9354464		17,70		13.381,27		13.381,27	0,58%	1.690.920,35	79,28%
	ORSE		Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	497,63744		25,86		12.867,40		12.867,40	0,56%	1.703.787,75	79,84%
00004750/S	ORSE		Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	674,7792		17,23		11.628,99		11.628,99	0,50%	1.715.416,74	80,34%
00010567/S	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	268,8699504		40,88		10.990,88		10.990,88	0,48%	1.726.407,62	80,82%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	828,0060224		12,77		10.574,00		10.574,00	0,46%	1.736.981,62	81,28%
00044476	SINAPI		DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	14,4795		729,76		10.566,58		10.566,58	0,46%	1.747.548,19	81,74%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	518,3614563		20,19		10.467,00		10.467,00	0,45%	1.758.015,19	82,19%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	325,2867028		30,17		9.813,44		9.813,44	0,43%	1.767.828,63	82,61%
2232	ORSE		Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	Material	l	360,3582		26,94		9.709,62		9.709,62	0,42%	1.777.538,25	83,04%
00004992	SINAPI		PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	27		352,46		9.516,53		9.516,53	0,41%	1.787.054,79	83,45%
00040862	SINAPI		ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	9		1.044,89		9.403,99		9.403,99	0,41%	1.796.458,77	84,26%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	300,8135		31,12		9.360,38		9.360,38	0,41%	1.805.819,15	84,67%
10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	33,41561404		259,20		8.661,39		8.661,39	0,38%	1.814.480,55	85,05%
00001381	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	7234,1181		1,14		8.232,14		8.232,14	0,36%	1.822.712,68	85,40%
00010422	SINAPI		BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	14		584,79		8.186,99		8.186,99	0,35%	1.830.899,67	85,76%
00004430	SINAPI		CAIBRO NAO APARELHADO *5 x 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	519,6518233		15,69		8.153,96		8.153,96	0,35%	1.839.053,64	86,11%
00001014	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	2237,99566		3,40		7.611,95		7.611,95	0,33%	1.846.665,59	86,44%
00001214	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	264,6996005		28,74		7.607,42		7.607,42	0,33%	1.854.273,00	86,77%
	ORSE		Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, ftk 10 mpa (nbr 6136)	Material	un	1277,1		5,69		7.266,44		7.266,44	0,31%	1.861.539,45	87,41%
00034568/S	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	325,2867028		20,19		6.568,34		6.568,34	0,28%	1.868.107,79	87,69%
	ORSE		Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	230,04104		25,86		5.948,17		5.948,17	0,26%	1.874.055,96	87,95%
00002436/S	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	284,9039968		20,19		5.752,91		5.752,91	0,25%	1.879.808,87	88,20%
00003093	SINAPI		FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	30		177,27		5.318,07		5.318,07	0,23%	1.885.126,94	88,43%
	ORSE		Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	41,12462888		128,08		5.267,40		5.267,40	0,23%	1.890.394,33	88,66%
00000367/S															



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00000184	SINAPI		BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	30		167,38		5.021,44		5.021,44	0,22%	1.895.415,77	88,88%
1605	ORSE		Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	Material	I	1401,393		3,55		4.979,10		4.979,10	0,22%	1.900.394,87	89,09%
10761	ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	755,9354464		6,32		4.779,02		4.779,02	0,21%	1.905.173,89	89,30%
00034381	SINAPI		JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	21,999648		204,85		4.506,53		4.506,53	0,20%	1.909.680,42	89,50%
00004425	SINAPI		VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	129,9129734		33,19		4.311,88		4.311,88	0,19%	1.913.992,30	89,68%
00004718/S	ORSE		Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/forneecedor, sem frete	Material	m³	26,621298		161,32		4.294,68		4.294,68	0,19%	1.918.286,97	89,87%
8037	ORSE		Luminária de sobrepor em alumínio fundido, com difusor em vidro, da Wetzel, ref. IPT 26/01 ou similar	Material	un	33		128,97		4.255,97		4.255,97	0,18%	1.922.542,94	90,05%
00001213/S	ORSE		Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	163,25704		25,86		4.221,33		4.221,33	0,18%	1.926.764,28	90,42%
00000982	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	518,24912		8,10		4.200,31		4.200,31	0,18%	1.930.964,58	90,60%
00037595	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1191,72		3,49		4.158,80		4.158,80	0,18%	1.935.123,38	90,78%
00036888	SINAPI		GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	202,635552		20,39		4.132,71		4.132,71	0,18%	1.939.256,09	90,96%
00002432	SINAPI		DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	90		45,09		4.057,97		4.057,97	0,18%	1.943.314,05	91,14%
2231	ORSE		Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	Material	I	140,6592		26,94		3.789,97		3.789,97	0,16%	1.947.104,03	91,47%
00004472	SINAPI		VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	90,93905329		41,46		3.770,30		3.770,30	0,16%	1.950.874,33	91,64%
1821	ORSE		Porta em chapa de aço galvanizado a frio 24 MSG (0,60mm - 4,80kg/m2), ralada larga	Material	m²	17,1		217,91		3.726,20		3.726,20	0,16%	1.954.600,53	91,80%
2585	ORSE		Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	5,7		644,97		3.676,33		3.676,33	0,16%	1.958.276,87	91,96%
12804	ORSE		Lâmpada halógena AR111 24º 100 w - 127v	Material	un	114		31,51		3.592,01		3.592,01	0,16%	1.961.868,87	92,11%
00005075	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	169,0872		20,57		3.478,43		3.478,43	0,15%	1.965.347,30	92,26%
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	170,2495923		20,19		3.437,76		3.437,76	0,15%	1.968.785,06	92,41%
00000981	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	606,65486		5,64		3.421,06		3.421,06	0,15%	1.972.206,12	92,56%
3148	ORSE		Caixa de medição indireta alumínio 1,60 x 0,60 x 0,25	Material	Un	1		3.368,36		3.368,36		3.368,36	0,15%	1.975.574,48	92,71%
2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	590,9749136		5,69		3.362,53		3.362,53	0,15%	1.978.937,01	92,85%
6995	ORSE		Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	721,5029		4,63		3.338,90		3.338,90	0,14%	1.982.275,92	93,00%
2684	ORSE		Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	1533,6552		2,16		3.315,95		3.315,95	0,14%	1.985.591,87	93,14%
00039140	SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	1668,20094		1,91		3.185,00		3.185,00	0,14%	1.988.776,87	93,28%
00001287	SINAPI		PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	92,473344		34,16		3.159,27		3.159,27	0,14%	1.991.936,14	93,42%



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00001020	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	211,378		14,77		3.121,67		3.121,67	0,14%	1.995.057,81	93,55%
00004922	SINAPI		PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	8,4		363,73		3.055,33		3.055,33	0,13%	1.998.113,14	93,68%
12801	ORSE		Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 1x50/100w, para lâmpada halógena AR111	Material	un	114		26,68		3.041,39		3.041,39	0,13%	2.001.154,53	93,82%
00002688	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	921,14		3,24		2.981,60		2.981,60	0,13%	2.004.136,13	93,95%
00000378/S	ORSE		Armador (horista)	Mão de Obra	h	114,656404		25,86		2.964,67		2.964,67	0,13%	2.007.100,80	94,07%
	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	79,92887457		36,57		2.922,72		2.922,72	0,13%	2.010.023,52	94,20%
00034640	SINAPI		CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	2		1.422,30		2.844,60		2.844,60	0,12%	2.012.868,11	94,32%
00012869	SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	94,38021227		29,78		2.810,32		2.810,32	0,12%	2.015.678,44	94,45%
00040863	SINAPI		EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	9		311,12		2.800,06		2.800,06	0,12%	2.018.478,50	94,57%
629	ORSE		Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	77		36,29		2.794,20		2.794,20	0,12%	2.021.272,70	94,69%
822	ORSE		Disjuntor bipolar 10 A, padrão NEMA (linha preta) corrente de interrupção 5KA, ref.. eletromar ou similar	Material	un	28		99,26		2.779,15		2.779,15	0,12%	2.024.051,85	94,81%
00003767/S	ORSE		Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	2201,061		1,24		2.727,36		2.727,36	0,12%	2.026.779,21	94,93%
941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	11,13853801		244,08		2.718,69		2.718,69	0,12%	2.029.497,90	95,04%
00004813/S	ORSE		Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixacao)	Material	m²	8		338,23		2.705,82		2.705,82	0,12%	2.032.203,72	95,16%
00036881	SINAPI		PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO "5 X 5" CM	Material	m²	12,0554		211,17		2.545,71		2.545,71	0,11%	2.034.749,43	95,27%
00000367	SINAPI		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	13,30175012		185,47		2.467,14		2.467,14	0,11%	2.037.216,57	95,38%
00001527	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	3,02222		809,81		2.447,42		2.447,42	0,11%	2.039.663,99	95,49%
00043499	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	9		257,15		2.314,38		2.314,38	0,10%	2.041.978,37	95,69%
1567	ORSE		Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	50,274		44,25		2.224,83		2.224,83	0,10%	2.044.203,20	95,78%
00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	108,05758		20,57		2.222,94		2.222,94	0,10%	2.046.426,14	95,88%
1333	ORSE		Líquido selador para parede	Material	l	260,2587		8,42		2.191,61		2.191,61	0,10%	2.048.617,75	95,98%
00009836	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	126,588		17,06		2.159,18		2.159,18	0,09%	2.050.776,93	96,07%
00039961	SINAPI		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	77,2844244		27,20		2.101,92		2.101,92	0,09%	2.052.878,86	96,16%
00020007	SINAPI		GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, PINUS/EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	349,5978		5,87		2.051,03		2.051,03	0,09%	2.054.929,88	96,34%
00038546	SINAPI		ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	2,57424		793,30		2.042,14		2.042,14	0,09%	2.056.972,02	96,43%
00034357	SINAPI		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	301,94834		6,68		2.015,82		2.015,82	0,09%	2.058.987,84	96,52%
00034557	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material	M	798,441		2,48		1.978,72		1.978,72	0,09%	2.060.966,55	96,60%



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
00009838	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	158,235		12,30		1.946,70		0,08%	2.062.913,26	96,69%
00034492/S	ORSE		Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	2,8		619,56		1.734,76		0,08%	2.064.648,01	96,76%
2193	ORSE		Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	61,9164		27,63		1.710,57		0,07%	2.066.358,58	96,83%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	55,63869209		30,17		1.678,54		0,07%	2.068.037,13	96,91%
00040861	SINAPI		TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	9		183,31		1.649,81		0,07%	2.069.686,94	96,98%
70	ORSE		Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	35,048		46,50		1.629,89		0,07%	2.071.316,83	97,05%
00000345/S	ORSE		Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	Material	kg	35,048		45,09		1.580,26		0,07%	2.072.897,10	97,12%
00038101	SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	216		7,22		1.559,46		0,07%	2.074.456,56	97,19%
2212	ORSE		Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	1757,12		0,89		1.555,19		0,07%	2.076.011,75	97,25%
00039017	SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6098,429914		0,25		1.542,17		0,07%	2.077.553,92	97,32%
00002696/S	ORSE		Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	58,33		25,86		1.508,24		0,07%	2.079.062,16	97,39%
00009869	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	134,3104		10,89		1.462,17		0,06%	2.080.524,32	97,45%
00009868	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	287,5082		5,04		1.450,47		0,06%	2.081.974,79	97,51%
00004721/S	ORSE		Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	8,873766		160,48		1.424,04		0,06%	2.083.398,83	97,57%
00013415	SINAPI		TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	16		88,37		1.413,90		0,06%	2.084.812,73	97,63%
00010432/S	ORSE		Microtorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos	Material	un	3		467,69		1.403,07		0,06%	2.086.215,80	97,70%
2016	ORSE		Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material	un	3		442,22		1.326,67		0,06%	2.087.542,47	97,81%
1332	ORSE		Líquido selador acrílico	Material	l	156,288		8,42		1.316,09		0,06%	2.088.858,56	97,87%
7406	ORSE		Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A	Material	kg	7,184		175,41		1.260,15		0,05%	2.090.118,71	97,92%
00004987	SINAPI		PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	3		403,24		1.209,73		0,05%	2.091.328,43	97,98%
00038877	SINAPI		MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	114,94812		10,42		1.197,60		0,05%	2.092.526,04	98,03%
00010425	SINAPI		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	8		141,64		1.133,10		0,05%	2.093.659,14	98,08%
10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	2,970276803		379,32		1.126,69		0,05%	2.094.785,83	98,13%
00010749	SINAPI		LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	40,092776		27,49		1.102,07		0,05%	2.095.887,90	98,22%
00036206	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4		263,54		1.054,16		0,05%	2.096.942,06	98,31%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	24,267432		41,17		999,06		0,04%	2.097.941,12	98,36%
48	ORSE		Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	35,048		27,41		960,74		0,04%	2.098.901,86	98,40%
00001970	SINAPI		CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	14		66,71		933,94		0,04%	2.099.835,80	98,44%



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00043132/S	ORSE		Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	28,381146		31,61		897,13		897,13	0,04%	2.100.732,93	98,48%
2414	ORSE		Vassoura piaçava	Material	un	45,6		18,80		857,35		857,35	0,04%	2.101.590,28	98,51%
00004351	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	40		21,13		845,12		845,12	0,04%	2.102.435,41	98,55%
00013393	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	2		420,97		841,94		841,94	0,04%	2.103.277,34	98,59%
00007311	SINAPI		TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	14,319018		58,16		832,83		832,83	0,04%	2.104.110,17	98,62%
00004384	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	28		28,50		797,99		797,99	0,03%	2.104.908,16	98,66%
00021015/S	ORSE		Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm (3"), e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580)	Material	m	6		132,38		794,30		794,30	0,03%	2.105.702,46	98,69%
00004755	SINAPI		MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	25,64736085		30,17		773,74		773,74	0,03%	2.106.476,20	98,73%
00034616	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	12		63,90		766,83		766,83	0,03%	2.107.243,03	98,76%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	551,0782246		1,38		759,49		759,49	0,03%	2.108.002,53	98,79%
00037395	SINAPI		PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	9,50525		79,67		757,28		757,28	0,03%	2.108.759,81	98,83%
718	ORSE		Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	Material	un	8		93,78		750,24		750,24	0,03%	2.109.510,05	98,86%
14004	ORSE		Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	Material	un	3		235,75		707,24		707,24	0,03%	2.110.217,30	98,92%
00012118/S	ORSE		Kit de proteção arstap para ar condicionado, tomada padrão 2p+1 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	Material	un	28		23,34		653,54		653,54	0,03%	2.110.870,84	98,95%
00043486	SINAPI		EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	576		1,11		640,90		640,90	0,03%	2.111.511,74	98,98%
00009837	SINAPI		TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	37,9764		16,15		613,18		613,18	0,03%	2.112.124,92	99,03%
5670	ORSE		Tê 90° redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 75mm	Material	un	5		120,97		604,83		604,83	0,03%	2.112.729,75	99,06%
00005067/S	ORSE		Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	26,0346		22,77		592,86		592,86	0,03%	2.113.322,60	99,08%
00040304	SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	23,33499		25,40		592,75		592,75	0,03%	2.113.915,35	99,11%
00002690	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	106,48		5,55		591,04		591,04	0,03%	2.114.506,39	99,13%
00012893/S	ORSE		Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	5,901223798		93,48		551,63		551,63	0,02%	2.115.058,02	99,16%
10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	33,41561404		15,86		529,82		529,82	0,02%	2.115.587,85	99,18%
00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,077296777		6.853,97		529,79		529,79	0,02%	2.116.117,64	99,20%
630	ORSE		Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	9,12222		55,85		509,46		509,46	0,02%	2.116.627,10	99,22%
00001747/S	ORSE		Cuba aço inox (aço 304) de embutir com válvula de 3 1/2", de *56 x 33 x 12* cm	Material	un	2		250,58		501,16		501,16	0,02%	2.117.128,26	99,25%
00005075/S	ORSE		Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	23,2671		21,37		497,18		497,18	0,02%	2.117.625,44	99,27%
1270	ORSE		Junção simples pvc rígido p/ esgoto primário, diam =100 x 50mm	Material	un	20		22,49		449,87		449,87	0,02%	2.118.075,31	99,29%
00001106/S	ORSE		Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	237,63376		1,77		420,65		420,65	0,02%	2.118.495,96	99,31%
11251	ORSE		Pincel de seda 2"	Material	un	12,1120785		34,29		415,33		415,33	0,02%	2.118.911,29	99,32%
00038094	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	153		2,68		410,12		410,12	0,02%	2.119.321,41	99,34%



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00000131	SINAPI		ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	7,3087		54,41		397,65		397,65	0,02%	2.119.719,06	99,36%
00004262	SINAPI		PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000414784		941.978,00		390,72		390,72	0,02%	2.120.109,77	99,38%
2036	ORSE		Solucao limpadora pvc	Material	l	4,34		88,18		382,70		382,70	0,02%	2.120.492,47	99,39%
00001872	SINAPI		CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	136		2,69		366,27		366,27	0,02%	2.120.858,74	99,42%
2090	ORSE		Pia de cozinha em aço inox - 430, dim 1,60x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	Material	un	1		365,15		365,15		365,15	0,02%	2.121.223,89	99,44%
00007334	SINAPI		ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	17,4384		20,21		352,34		352,34	0,02%	2.121.576,23	99,46%
00007319	SINAPI		TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	21,252		15,89		337,77		337,77	0,01%	2.121.914,00	99,47%
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,011748069		27.880,55		327,54		327,54	0,01%	2.122.241,54	99,48%
12056	ORSE		Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	Material	un	2		162,77		325,53		325,53	0,01%	2.122.567,08	99,50%
2226	ORSE		Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	Material	l	6,156		52,65		324,11		324,11	0,01%	2.122.891,19	99,51%
4675	ORSE		Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada)	Material	un	33		9,61		317,11		317,11	0,01%	2.123.208,30	99,53%
00005103	SINAPI		CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	12		26,38		316,50		316,50	0,01%	2.123.524,80	99,54%
00003379/S INAPI	ORSE		Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	Material	un	3		103,85		311,54		311,54	0,01%	2.123.836,34	99,55%
10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	13,36624561		22,76		304,21		304,21	0,01%	2.124.140,55	99,57%
138	ORSE		Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	3,135		91,56		287,03		287,03	0,01%	2.124.427,57	99,58%
00038112	SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	45		6,33		285,06		285,06	0,01%	2.124.712,63	99,59%
3812	ORSE		Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90° C	Material	m	20,4		13,78		281,15		281,15	0,01%	2.124.993,78	99,60%
00002373	SINAPI		DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	Material	UN	2		136,57		273,14		273,14	0,01%	2.125.266,92	99,62%
00004377	SINAPI		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	1152,272		0,23		262,25		262,25	0,01%	2.125.529,17	99,63%
00039315/S INAPI	ORSE		Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, revestimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	567,62292		0,46		258,37		258,37	0,01%	2.125.787,54	99,64%
00004509/S	ORSE		Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	33,16698		7,74		256,65		256,65	0,01%	2.126.044,19	99,65%
00006021/S	ORSE		Registro pressão com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2"	Material	un	3		83,06		249,18		249,18	0,01%	2.126.293,36	99,66%
00005073	SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	11,4636251		20,98		240,47		240,47	0,01%	2.126.533,83	99,67%
00011674	SINAPI		REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	10		24,00		239,98		239,98	0,01%	2.126.773,81	99,68%
00011881	SINAPI		CAIXA DE GORDURA CILÍNDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	1		234,81		234,81		234,81	0,01%	2.127.008,62	99,69%
00012892/S	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	17,07909162		13,74		234,74		234,74	0,01%	2.127.243,36	99,70%
00003670/S	ORSE		Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	8		28,88		231,03		231,03	0,01%	2.127.474,39	99,71%
00011675	SINAPI		REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	6		38,11		228,65		228,65	0,01%	2.127.703,04	99,72%
00011683/S	ORSE		Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	Material	un	3		71,46		214,39		214,39	0,01%	2.127.917,44	99,73%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	27,02124		7,89		213,19		213,19	0,01%	2.128.130,63	99,74%



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Curva ABC de Insumos		Improdutiva	Valor Operativa	Improdutiva	Total Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Und	Quantidade									
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	153		1,39		212,80		212,80	0,01%	2.128.343,43	99,75%
00040864	SINAPI		SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	9		23,11		208,02		208,02	0,01%	2.128.551,45	99,76%
11250	ORSE		Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	6,1906179		32,87		203,51		203,51	0,01%	2.128.754,96	99,77%
10596	ORSE		Protetor auricular	Material	un	33,41561404		6,08		203,23		203,23	0,01%	2.128.958,19	99,78%
7479	ORSE		Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	Material	m	2,5		80,10		200,25		200,25	0,01%	2.129.158,44	99,78%
2246	ORSE		Tomada tripolar p/ar condicionado ref:Sub5 530 - Siemens ou similar	Material	un	28		7,11		198,97		198,97	0,01%	2.129.357,40	99,79%
00043475	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	9		21,70		195,27		195,27	0,01%	2.129.552,68	99,80%
00043059	SINAPI		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	22,985312		8,45		194,14		194,14	0,01%	2.129.746,81	99,81%
00034623	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	3		62,93		188,79		188,79	0,01%	2.129.935,60	99,82%
10583	ORSE		Trincha 3"	Material	un	12,1120785		15,15		183,47		183,47	0,01%	2.130.119,07	99,83%
12051	ORSE		Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e cobcação	Material	m	3,7		48,86		180,77		180,77	0,01%	2.130.299,84	99,83%
00044535/S INAPI	ORSE		Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	2,8		63,70		178,36		178,36	0,01%	2.130.478,20	99,84%
	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	14		12,69		177,72		177,72	0,01%	2.130.655,92	99,85%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	17,551415		9,91		173,99		173,99	0,01%	2.130.829,91	99,86%
00001968	SINAPI		CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	11		15,65		172,19		172,19	0,01%	2.131.002,10	99,86%
00002711/S	ORSE		Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,734039417		231,39		169,85		169,85	0,01%	2.131.171,94	99,87%
	ORSE		Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	8		21,23		169,83		169,83	0,01%	2.131.341,78	99,88%
00006145/S	ORSE		Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao	Material	un	567,62292		0,28		157,89		157,89	0,01%	2.131.499,67	99,89%
00039017/S INAPI	ORSE		*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un										
00000939/S	ORSE		Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	42		3,74		157,19		157,19	0,01%	2.131.656,86	99,89%
00004248	SINAPI		OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,634251733		41,94		152,42		152,42	0,01%	2.131.809,28	99,90%
00004384/S INAPI	ORSE		Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	Material	un	6		24,96		149,76		149,76	0,01%	2.131.959,04	99,91%
	1094	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	Material	un	1		141,61		141,61		141,61	0,01%	2.132.100,65	99,91%
00004299/S INAPI	ORSE		Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	75,1464		1,85		138,72		138,72	0,01%	2.132.239,37	99,92%
00007568	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	169,118208		0,77		130,44		130,44	0,01%	2.132.369,81	99,92%
00039027	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	6		20,56		123,35		123,35	0,01%	2.132.493,16	99,93%
00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	46,3696		2,63		121,95		121,95	0,01%	2.132.615,11	99,94%
00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	1,262		96,22		121,43		121,43	0,01%	2.132.736,54	99,95%
436	ORSE		Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	Material	un	1		115,69		115,69		115,69	0,01%	2.132.852,24	99,96%
00000301	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	28		3,83		107,27		107,27	0,00%	2.132.959,51	99,96%
00006157/S	ORSE		Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1		106,42		106,42		106,42	0,00%	2.133.065,93	99,96%



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00020247	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	4,6357811		22,78		105,62		105,62	0,00%	2.133.171,56	99,97%
00006141	SINAPI		ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	16		5,92		94,68		94,68	0,00%	2.133.266,24	99,97%
00003522/S 11252	ORSE		Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cor marrom, para agua/fria predial	Material	un	30		3,09		92,55		92,55	0,00%	2.133.358,79	99,98%
	ORSE		Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,2691573		340,12		91,55		91,55	0,00%	2.133.450,34	99,98%
425	ORSE		Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2		45,51		91,01		91,01	0,00%	2.133.541,35	99,98%
00003528/S	ORSE		Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	8		10,99		87,90		87,90	0,00%	2.133.629,25	99,99%
	ORSE		Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material	un	17		4,79		81,47		81,47	0,00%	2.133.710,71	99,99%
00007140/S	ORSE		Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	2.5029		31,61		79,12		79,12	0,00%	2.133.789,83	100,00%
00043130/S 00003536	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	26		2,95		76,60		76,60	0,00%	2.133.866,43	100,00%
00012895/S 00020078	ORSE		Capacete de seguranc(a) aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	4,455415205		17,07		76,05		76,05	0,00%	2.133.942,48	100,00%
	SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	2,16		35,05		75,71		75,71	0,00%	2.134.018,19	100,01%
00000868/S 00000122	ORSE		Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	Material	m	2		37,68		75,36		75,36	0,00%	2.134.093,54	100,01%
	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,8575		84,93		72,83		72,83	0,00%	2.134.166,37	100,01%
00011829	SINAPI		TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	2		35,76		71,51		71,51	0,00%	2.134.237,89	100,02%
1096	ORSE		Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	Material	un	1		70,30		70,30		70,30	0,00%	2.134.308,19	100,02%
00002685/S 9964	ORSE		Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	Material	m	6,3		10,33		65,08		65,08	0,00%	2.134.373,27	100,02%
	ORSE		Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	2,4		26,41		63,39		63,39	0,00%	2.134.436,66	100,02%
1997	ORSE		Sabão em pó	Material	kg	4,56		13,48		61,46		61,46	0,00%	2.134.498,12	100,03%
3691	ORSE		Disjuntor bipolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1		61,32		61,32		61,32	0,00%	2.134.559,44	100,03%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,008086873		7.442,25		60,18		60,18	0,00%	2.134.619,63	100,03%
2446	ORSE		Zarcão anticorrosivo	Material	l	3,078		18,89		58,14		58,14	0,00%	2.134.677,77	100,03%
00000370/S 00037596	ORSE		Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,437724		126,44		55,35		55,35	0,00%	2.134.733,12	100,04%
	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	13,3763		4,01		53,61		53,61	0,00%	2.134.786,73	100,04%
00011055	SINAPI		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	594		0,09		52,57		52,57	0,00%	2.134.839,31	100,04%
00037329	SINAPI		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,36933		140,73		51,97		51,97	0,00%	2.134.891,28	100,04%
00006141/S	ORSE		Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	8		6,35		50,78		50,78	0,00%	2.134.942,06	100,05%
	ORSE		Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	7,575		6,61		50,09		50,09	0,00%	2.134.992,15	100,05%
00002674/S	ORSE		Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	Material	un	11		4,55		50,07		50,07	0,00%	2.135.042,22	100,05%
00003518/S	ORSE		Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	8		6,17		49,36		49,36	0,00%	2.135.091,58	100,05%
00006153/S 3116	ORSE		Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	2,52		19,08		48,08		48,08	0,00%	2.135.139,66	100,05%
00000296	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	22		2,16		47,57		47,57	0,00%	2.135.187,23	100,06%



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Curva ABC de Insumos			Valor		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Und	Quantidade								
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral		
82	ORSE		Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	4,61		10,08		46,46		46,46	0,00%	2.135.233,69
00007139/S	ORSE		Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material	un	30		1,53		45,90		45,90	0,00%	2.135.279,59
00011945	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	594		0,08		45,06		45,06	0,00%	2.135.324,65
1651	ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	5,924227902		7,59		44,94		44,94	0,00%	2.135.369,59
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,025411889		1.745,64		44,36		44,36	0,00%	2.135.413,95
00039026	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	1,8036		23,14		41,73		41,73	0,00%	2.135.455,69
00002688/S	ORSE		Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	12		3,48		41,73		41,73	0,00%	2.135.497,41
00003768/S	ORSE		Lixa em folha para ferro, numero 150	Material	un	10,26		3,72		38,14		38,14	0,00%	2.135.535,55
00012894/S	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	1,485138402		25,43		37,76		37,76	0,00%	2.135.573,31
00005318	SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	1,42884		24,02		34,33		34,33	0,00%	2.135.607,64
10788	ORSE		Pá quadrada	Material	un	0,734039417		46,66		34,25		34,25	0,00%	2.135.641,89
00003529	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	37		0,89		32,75		32,75	0,00%	2.135.674,63
00001571	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	20		1,47		29,33		29,33	0,00%	2.135.703,97
1803	ORSE		Porta cadeado médio	Material	un	2		14,59		29,18		29,18	0,00%	2.135.733,15
1886	ORSE		Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2		23,94		28,72		28,72	0,00%	2.135.761,87
4174	ORSE		Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	1,59460522		16,31		26,01		26,01	0,00%	2.135.787,88
4728	ORSE		Talhadeira chata 10"	Material	un	1,101059125		23,49		25,87		25,87	0,00%	2.135.813,75
00001607/SINAPI	ORSE		Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	75,1464		0,34		25,65		25,65	0,00%	2.135.839,40
664	ORSE		Conector p/ haste de aterramento 5/8"	Material	un	4		6,32		25,29		25,29	0,00%	2.135.864,69
4725	ORSE		Espátula	Material	un	1,0766292		21,27		22,90		22,90	0,00%	2.135.887,59
00005074	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,9172		23,05		21,14		21,14	0,00%	2.135.908,73
848	ORSE		Dobradicha ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	4		5,06		20,23		20,23	0,00%	2.135.928,96
11249	ORSE		Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,016325704	0	1.238,67	0	20,22	0	20,22	0,00%	2.135.949,18
11247	ORSE		Serra mármore	Material	un	0,049763744		404,48		20,13		20,13	0,00%	2.135.969,31
00000829/S	ORSE		Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	Material	un	16		1,21		19,42		19,42	0,00%	2.135.988,73
00001576	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	6		3,10		18,59		18,59	0,00%	2.136.007,32
4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,367019708		49,94		18,33		18,33	0,00%	2.136.025,65
00020080	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,64		27,72		17,74		17,74	0,00%	2.136.043,39
413	ORSE		Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70º	Material	m	1		17,39		17,39		17,39	0,00%	2.136.060,77
5170	ORSE		Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 75mm	Material	un	5		3,36		16,82		16,82	0,00%	2.136.077,59
00002692	SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,966942		8,24		16,22		16,22	0,00%	2.136.093,80



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor	Peso
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Acumulado	Acumulado	
00012001/S 5171	ORSE		Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	2		7,57		15,15		15,15	0,00%	2.136.108,95	100,10%
	ORSE		Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 100mm	Material	un	10		1,50		15,05		15,05	0,00%	2.136.124,00	100,10%
00043462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	576		0,03		14,57		14,57	0,00%	2.136.138,56	100,10%
9096	ORSE		Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1		13,15		13,15		13,15	0,00%	2.136.151,71	100,10%
00020111/S	ORSE		Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,45		26,15		11,77		11,77	0,00%	2.136.163,48	100,10%
00001574	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	6		1,88		11,30		11,30	0,00%	2.136.174,78	100,10%
00001884/S	ORSE		Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscavel, de 1", para eletroduto	Material	un	2		5,15		10,29		10,29	0,00%	2.136.185,08	100,10%
6616	ORSE		Braquete monofásico	Material	un	1		9,45		9,45		9,45	0,00%	2.136.194,52	100,10%
00005066	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,33		27,11		8,95		8,95	0,00%	2.136.203,47	100,10%
663	ORSE		Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1		8,85		8,85		8,85	0,00%	2.136.212,32	100,10%
00001872/S	ORSE		Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	3		2,92		8,76		8,76	0,00%	2.136.221,08	100,10%
1117	ORSE		Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	2		4,30		8,60		8,60	0,00%	2.136.229,68	100,10%
00001892/S	ORSE		Luva em pvc rígido roscavel, de 1", para eletroduto	Material	un	4		2,05		8,19		8,19	0,00%	2.136.237,87	100,10%
11241	ORSE		Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,046008208		177,02		8,14		8,14	0,00%	2.136.246,02	100,10%
00001574/S INAPI	ORSE		Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	Material	un	4		1,97		7,89		7,89	0,00%	2.136.253,91	100,10%
865	ORSE		Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2"	Material	m	1,5		4,99		7,49		7,49	0,00%	2.136.261,40	100,10%
313	ORSE		Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	Material	un	3		2,34		7,02		7,02	0,00%	2.136.268,41	100,10%
00001573	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4		1,74		6,98		6,98	0,00%	2.136.275,39	100,10%
208	ORSE		Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	Material	un	3		1,90		5,69		5,69	0,00%	2.136.281,08	100,11%
10282	ORSE		Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,099527488		55,63		5,54		5,54	0,00%	2.136.286,62	100,11%
11245	ORSE		Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,348346208		14,67		5,11		5,11	0,00%	2.136.291,73	100,11%
11248	ORSE		Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,016325704	0	311,04	0	5,08	0	5,08	0,00%	2.136.296,81	100,11%
4722	ORSE		Colher de pedreiro	Material	un	0,199054976		23,77		4,73		4,73	0,00%	2.136.301,54	100,11%
11265	ORSE		Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,199054976		23,71		4,72		4,72	0,00%	2.136.306,26	100,11%
11246	ORSE		Escala métrica de bambú	Material	Un	0,348346208		12,92		4,50		4,50	0,00%	2.136.310,76	100,11%
11253	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,064163		44,00		2,82		2,82	0,00%	2.136.313,58	100,11%
11240	ORSE		Alicate com isolamento	Material	un	0,046008208		60,30		2,77		2,77	0,00%	2.136.316,36	100,11%
11256	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,023332		117,21		2,73		2,73	0,00%	2.136.319,09	100,11%
10579	ORSE		Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,078659616		34,00		2,67		2,67	0,00%	2.136.321,77	100,11%
00036531	SINAPI		RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	4,4126E-06		589.796,30		2,60		2,60	0,00%	2.136.324,37	100,11%
00002692/S	ORSE		Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,25029		10,27		2,57		2,57	0,00%	2.136.326,94	100,11%



Obra
READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA - REV02

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos															
Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00003398/S	ORSE		Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso embaixa tensao	Material	un	1		2,53		2,53		2,53	0,00%	2.136.329,47	100,11%
	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	6		0,38		2,28		2,28	0,00%	2.136.331,74	100,11%
	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,034998		61,96		2,17		2,17	0,00%	2.136.333,91	100,11%
	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,192		11,16		2,14		2,14	0,00%	2.136.336,06	100,11%
00004234	SINAPI		OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,04754238		44,77		2,13		2,13	0,00%	2.136.338,18	100,11%
10789	ORSE		Nível de bolha de madeira	Material	un	0,099527488		19,47		1,94		1,94	0,00%	2.136.340,12	100,11%
11243	ORSE		Martelo sem unha	Material	un	0,049763744		35,40		1,76		1,76	0,00%	2.136.341,88	100,11%
11264	ORSE		Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,099527488		17,09		1,70		1,70	0,00%	2.136.343,59	100,11%
00003146	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,336		5,03		1,69		1,69	0,00%	2.136.345,28	100,11%
10790	ORSE		Prumo de face	Material	un	0,049763744		32,81		1,63		1,63	0,00%	2.136.346,91	100,11%
11244	ORSE		Martelo com unha	Material	un	0,032651408		49,44		1,61		1,61	0,00%	2.136.348,52	100,11%
11254	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,040831		34,76		1,42		1,42	0,00%	2.136.349,94	100,11%
10586	ORSE		Torquesa	Material	un	0,022931281		56,90		1,30		1,30	0,00%	2.136.351,25	100,11%
11242	ORSE		Chave inglesa 12"	Material	un	0,023004104		55,63		1,28		1,28	0,00%	2.136.352,53	100,11%
11257	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,023332		40,84		0,95		0,95	0,00%	2.136.353,48	100,11%
10578	ORSE		Formão grande	Material	un	0,032651408		26,93		0,88		0,88	0,00%	2.136.354,36	100,11%
10577	ORSE		Serrote 40cm	Material	un	0,016325704		45,52		0,74		0,74	0,00%	2.136.355,10	100,11%
00013896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETTRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000141268		4.894,97		0,69		0,69	0,00%	2.136.355,79	100,11%
10585	ORSE		Arco de serra	Material	un	0,022931281		25,22		0,58		0,58	0,00%	2.136.356,37	100,11%
7880	ORSE		Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	Serviços	h	0,132		3,38		0,45		0,45	0,00%	2.136.356,82	100,11%
10394	ORSE		Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	Material	un	1		0,44		0,44		0,44	0,00%	2.136.357,26	100,11%
10592	ORSE		Lima chata 12"	Material	un	0,005833		48,19		0,28		0,28	0,00%	2.136.357,54	100,11%
00003148	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084		19,79		0,17		0,17	0,00%	2.136.357,71	100,11%
10593	ORSE		Praio simples 30cm	Material	un	0,005833		24,74		0,14		0,14	0,00%	2.136.357,85	100,11%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	0,002670749		9,12		0,02		0,02	0,00%	2.136.357,88	100,11%
00013458	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	3,48235E-07		18.049,03		0,01		0,01	0,00%	2.136.357,88	100,11%

Equipamento	R\$ 1.127,37
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 1.355,90
Mão de Obra	R\$ 731.823,26
Material	R\$ 1.128.519,96
Serviços	R\$ 255.544,90
Encargos Complementares	R\$ 17.227,01
Franquia	R\$ 759,49
Total sem BDI	1.824.640,24
Total do BDI	482.286,80
Total Geral	2.306.927,04