

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA
ESCOLA SÃO JUDAS TADEU NA LOCALIDADE DE
GEARI

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
26,43%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 16.565,32	2,01 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	R\$ 447,08	R\$ 565,24	R\$ 4.521,92	0,55 %
1.2	00010775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	R\$ 2.175,00	R\$ 2.749,85	R\$ 10.999,40	1,33 %
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE	m²	600,00	R\$ 0,72	R\$ 0,91	R\$ 546,00	0,07 %
1.4	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	600,00	R\$ 0,66	R\$ 0,83	R\$ 498,00	0,06 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 52.308,40	6,35 %
2.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	R\$ 7.540,22	R\$ 9.533,10	R\$ 38.132,40	4,63 %
2.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$ 140,16	R\$ 177,20	R\$ 14.176,00	1,72 %
3			INFRAESTRUTURA					R\$ 97.377,90	11,81 %
3.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	540,00	R\$ 68,98	R\$ 87,21	R\$ 47.093,40	5,71 %
3.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	m³	32,00	R\$ 108,23	R\$ 136,83	R\$ 4.378,56	0,53 %
3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,50	R\$ 49,01	R\$ 61,96	R\$ 92,94	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.4	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	14,50	R\$ 2.469,51	R\$ 3.122,20	R\$ 45.271,90	5,49 %
3.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	17,50	R\$ 24,46	R\$ 30,92	R\$ 541,10	0,07 %
4			SEPERESTRUTURA					R\$ 257.804,56	31,28 %
4.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	17,20	R\$ 2.469,51	R\$ 3.122,20	R\$ 53.701,84	6,52 %
4.2	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.	m²	96,00	R\$ 154,45	R\$ 195,27	R\$ 18.745,92	2,27 %
4.3	4118	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	480,00	R\$ 305,44	R\$ 386,16	R\$ 185.356,80	22,49 %
5			COBERTURA					R\$ 220.269,44	26,72 %
5.1	12510	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	640,00	R\$ 206,14	R\$ 260,62	R\$ 166.796,80	20,24 %
5.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	m²	640,00	R\$ 51,37	R\$ 64,94	R\$ 41.561,60	5,04 %
5.3	9184	ORSE	Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores	m	64,00	R\$ 147,21	R\$ 186,11	R\$ 11.911,04	1,45 %
6			PISO					R\$ 104.954,40	12,73 %
6.1	10179	ORSE	Lastro de brita 0	m³	27,00	R\$ 214,83	R\$ 271,60	R\$ 7.333,20	0,89 %
6.2	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM.	m²	540,00	R\$ 128,41	R\$ 162,34	R\$ 87.663,60	10,64 %
6.3	4923	ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	540,00	R\$ 14,59	R\$ 18,44	R\$ 9.957,60	1,21 %
7			PINTURA					R\$ 24.624,56	2,99 %
7.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	192,00	R\$ 15,61	R\$ 19,73	R\$ 3.788,16	0,46 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

7.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	540,00	R\$ 23,97	R\$ 30,30	R\$ 16.362,00	1,99 %
7.3	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	280,00	R\$ 12,64	R\$ 15,98	R\$ 4.474,40	0,54 %
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 23.472,27	2,85 %
8.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	13,00	R\$ 314,46	R\$ 397,57	R\$ 5.168,41	0,63 %
8.2	3282	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	13,00	R\$ 278,20	R\$ 351,72	R\$ 4.572,36	0,55 %
8.3	8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvce aterramento	pt	13,00	R\$ 272,12	R\$ 344,04	R\$ 4.472,52	0,54 %
8.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	R\$ 15,45	R\$ 19,53	R\$ 2.929,50	0,36 %
8.5	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	10,00	R\$ 129,49	R\$ 163,71	R\$ 1.637,10	0,20 %
8.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R\$ 11,85	R\$ 14,98	R\$ 1.498,00	0,18 %
8.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R\$ 7,85	R\$ 9,92	R\$ 2.976,00	0,36 %
8.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 11,46	R\$ 14,48	R\$ 43,44	0,01 %
8.9	101872	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 138,37	R\$ 174,94	R\$ 174,94	0,02 %
9			ACESSÓRIOS					R\$ 24.995,27	3,03 %
9.1	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 4.688,27	R\$ 5.927,37	R\$ 5.927,37	0,72 %
9.2	103765	SINAPI	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 2.797,85	R\$ 3.537,32	R\$ 3.537,32	0,43 %
9.3	7724	ORSE	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1,00	R\$ 8.997,75	R\$ 11.375,85	R\$ 11.375,85	1,38 %
9.4	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 3.286,19	R\$ 4.154,73	R\$ 4.154,73	0,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	1.836,00	0,22 %		
10.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	540,00	R\$	2,69	R\$	3,40	R\$	1.836,00	0,22 %

Total sem BDI	R\$	651.932,62
Total do BDI	R\$	172.275,50
Total Geral	R\$	824.208,12
