ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**BASE PARA RESEVATORIO ELEVADO**		**1**			**128.100,93**	**100,00 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	447,55	565,83	4.526,64	3,53 %
1.2	4800412	SICRO3	Raspagem e limpeza de terreno plano	m²	40	4,65	5,87	234,80	0,18 %
1.3	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	27	167,57	211,85	5.719,95	4,47 %
1.4	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	1,35	1.009,20	1.275,93	1.722,51	1,34 %
1.5	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	28,574	2.592,89	3.278,19	93.671,00	73,12 %
1.6	106073	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (PAINEL+CAPA) = (3+27). AF_08/2025	m²	36,75	478,36	604,79	22.226,03	17,35 %
					Total sem BDI			**94.243,85**	
					Total do BDI			**33.857,08**	
					Total Geral			**128.100,93**	

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA 3000126935

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	BASE PARA RESEVATORIOS ELEVADO	**SINAPI - 06/2026 - Bahia SICRO3 - 04/2026 - Bahia ORSE - 05/2026 - Sergipe EMBASA - 06/2025 - sem_encargos**	**26,43%**	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**BASE PARA RESEVATORIO ELEVADO**	**100,00% 128.100,92**	25,00% 32.025,23	25,00% 32.025,23	25,00% 32.025,23	25,00% 32.025,23
Porcentagem			**25,0%**	**25,0%**	**25,0%**	**25,0%**
Custo			**32.025,23**	**32.025,23**	**32.025,23**	**32.025,23**
Porcentagem Acumulado			**25,0%**	**50,0%**	**75,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**32.025,23**	**64.050,46**	**96.075,69**	**128.100,93**

_____

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA 3000126935

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO IV – COMPOSIÇÃO BDI

Obra BASE PARA RESEVATORIOS ELEVADO	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI - 06/2026 - Bahia SICRO3 - 04/2026 - Bahia ORSE - 05/2026 - Sergipe EMBASA - 06/2025 - sem_encargos	26,43%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - UBS		
GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,43%
	Total do Grupo	**3,43%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,97%
	Total do Grupo	**0,97%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,80%
	Total do Grupo	**0,80%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,59%
	Total do Grupo	**0,59%**

GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,16%
	Total do Grupo	**6,16%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	3,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	4,50%
	Total do Grupo	**11,15%**
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI		(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
	Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=	**26,44%**

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA 3000126935