



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

8.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PENEIRA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - FECHAMENTO LATERAL - REPAROS NO BEIRAL DA COBERTURA E NOVO REVESTIMENTO	M²	46,80
9.0	PINTURA		
9.1	EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, PARA FACHADAS	M²	391,77
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - FACHADA	M²	391,77
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	847,13
9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER AR-COMPRESSO - NA COR AZUL	M²	969,05
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS		
10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P - INCLUSO CONEXÕES	M	1.818,52
10.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UND	65,00
	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	UND	65,00
10.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	pto	65,00
10.4	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	UND	65,00
10.5	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1/2" FORNEC E COLOCACAO	UND	65,00
10.6	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UND	65,00

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102885/2021, emitida em 04/08/2021

Certidão nº 102885/2021
12/08/2021, 19:50

Chave de Impressão: b62ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2021 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

10.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	260,00
10.8	ADAPTADOR COM FLANGE FIXO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	64,00
10.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	130,00
10.10	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	6,00
10.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	115,00
10.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	439,00
10.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	65,00
10.14	ADAPTADOR COM FLANGE FIXO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	65,00
10.15	ADAPTADOR COM FLANGE LIVRE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	26,00
10.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	130,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	131,00
10.18	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	65,00
10.19	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA E BANCADA Esp. = 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P		126,10

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA Ar nº 051277274-6

126,10
6

000155

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102885/2021, emitida em 04/08/2021

Certidão nº 102885/2021
12/08/2021, 19:50

Chave de Impressão: b8Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2021 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

10.20	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	65,00
10.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA PARA APOIO	unid	65,00
10.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	65,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Esgoto - Caixas de Passagem		
11.1.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	8,00
11.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 40X40X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	2,00
11.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	5,00
11.2	Esgoto - PVC Acessórios		
11.2.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	59,00
11.2.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00
11.2.3	Ralo sifonado em pvc d=100mm, saída 40mm com grelha acabamento branco	UND	19,00
11.2.4	Sifão para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	UND	65,00
11.2.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	65,00
	Esgoto - PVC Esgoto		
11.2.6	Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 50mm	UND	8,00
11.2.7	Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 75mm	UND	2,00
11.2.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	5,00

000156

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102885/2021, emitida em 04/08/2021



Certidão nº 102885/2021

12/08/2021, 19:50

Chave de Impressão: b8Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2021 e contém 11 folhas

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CRA BA 051277274-6

7





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

000157

SANITÁRIO. AF_12/2014

11.2.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00
11.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00
11.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	49,00
11.2.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	130,00
11.2.13	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UND	40,00
11.2.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	16,00
11.2.15	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND	28,00
11.2.16	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	UND	8,00
11.2.17	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND	8,00
11.2.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	144,72
11.2.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	17,11
11.2.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	262,36
11.2.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	67,21
Ventilação - PVC Esgoto			

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102885/2021, emitida em 04/08/2021

Certidão nº 102885/2021
12/08/2021, às 19:50

Chave de Impressão: b8Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2021 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

000158

11.2.22	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
11.2.23	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00
11.2.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
11.2.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	10,00
11.2.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	26,00
11.2.27	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	UND	17,00
11.2.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	34,51
11.2.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	79,71
11.2.30	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	UND	8,00
11.2.31	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	7,00
11.2.32	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND	3,00
11.2.33	GRELHA QUADRADA DE AÇO INOX, COM FECHO, C/ CAIXILHO E CESTOS COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PARA RALO COM DN 150MM	UND	78,00
Entroncamento na rede pública			
11.2.34	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	14,10
11.2.35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	47,00

Glicia Moracs de Andrade
Engenheira Civil
CREA BA nº 051277274-6

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102885/2021, emitida em 04/08/2021

Certidão nº 102885/2021
12/08/2021, 19:50

Chave de Impressão: b6Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2021 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

000159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102885/2021, emitida em 04/08/2021



12.11	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM BLOCO AUTÔNOMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - INCLUSO ABRAÇADEIRA DE AÇO - PARA ANTIFURTO	und	23,00
12.12	BOCAL (SOQUETE) PARA LÂMPADA TIPO EXTERMINADOR DE INSETOS	UND	18,00
12.13	LUMINARIA TIPO EXTERMINADOR MATA INSETOS VOADORES - MODELO LUMINÁRIA DE TETO	UND	18,00
12.14	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO- PADRÃO COELBA PARA CORRENTE 220V- 65 UNIDADES PARA OS BOXES E 01 UNIDADE PARA ILUMINAÇÃO DO CORREDORES	UND	66,00
12.15	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - ATERRAMENTO MEDIDORES E BOXES	UND	132,00
12.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS OPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	66,00
12.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	66,00
12.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	71,00
12.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN CR 10,92 INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	134,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM - PARA COBOGOS DE CONCRETO E CERÂMICO	M²	16,50
13.2	LETREIRO E LOGOMARCA DO MERCADO E DO GOVERNO MUNICIPAL - PINTURA	VB	1,00
13.3	PLACA EM ACRILICO, DIMENSÕES 20 X50CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BOXES	UND	65,00
13.4	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, placa SE23 conforme projeto, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UND	6,00

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-8

11

Certidão nº 102885/2021

12/08/2021, 19:50

Chave de Impressão: b62a6

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2021 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



000160

13.5	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, placas SO13 e SO17.1, conforme projeto, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UND	57,00
13.6	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M, TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721	UND	1,00
13.7	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UND	5,00
13.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.173,00

Por ser verdade, assino o presente.

Araci - BA, 13 de julho de 2021.

Maria Betivânia Lima da Silva

Maria Betivânia Lima da Silva

Prefeita Municipal de Araci - BA

Glicia Moraes de Andrade

Glicia Moraes de Andrade

Eng. Civil da Prefeitura Municipal de Araci

CREA nº 051277274-6

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102885/2021, emitida em 04/08/2021



Certidão nº 102885/2021

12/08/2021, 19:50

Chave de Impressão: b8Za6

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/08/2021 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102041/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA**
Registro: **1814379088BA** RNP: **1814379088**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210575571** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/07/2021** Baixada em: **30/07/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Quixabeira**

Endereço do contratante: **PRAÇA 21 de Abril**

Complemento:

Cidade: **QUIXABEIRA**

Contrato: **068/2019**

Valor do contrato: **R\$ 684.078,24**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Juvêncio Lopes**

Complemento: **Estádio Municipal de Quixabeira**

Cidade: **QUIXABEIRA**

Coordenadas Geográficas: **11°24'52.00"S, 40°07'28.00"W**

Data de início: **01/03/2018**

Conclusão efetiva: **31/12/2019**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Quixabeira**

CPF/CNPJ: **16.443.723/0001-03**

Nº: **s/n**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CEP: **44713000**

Celebrado em: **01/03/2018**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **s/n**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CEP: **44713000**

CPF/CNPJ: **16.443.723/0001-03**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 650.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 650.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 24 - Projeto 650.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 90 - Elaboração de Orçamento 650.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 121 - Fiscalização de Obra Técnica 650.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 24 - Projeto 650.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 24 - Projeto 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 121 - Fiscalização de Obra Técnica 650.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 650.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 24 - Projeto 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 121 - Fiscalização de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 24 - Projeto 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 650.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 650.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Fiscalização e Elaboração de projeto de reforma e ampliação do estádio municipal de Quixabeira - BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102041/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 102041/2021

31/07/2021, 09:07

9Zd7z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Zd7z

000162



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. O TRABALHO CONTINUA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que Engenheiro civil **ALISSON ANUNCIÇÃO DE ALMEIDA**, CREA/PE nº 058249, através do Contrato 041/2018 entre a Prefeitura Municipal de Quixabeira e a empresa **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA**, CNPJ: 25.092.704/0001-62, com sede na RUA MANOEL JOAQUIM DE MOURA, Nº 158, CENTRO, Teofilândia - BAHIA, CEP 48770-000, que realizou os serviços técnicos de ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO e FISCALIZAÇÃO DA OBRA vinculado ao contrato nº 068/2019, referente à **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL –CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE**, Nº 1000041/2017, durante os períodos apresentados abaixo:

Período de Elaboração de Projeto e Orçamento: 01/03/2018 até 17/05/2019

Período de Fiscalização: 02/05/2019 até 02/01/2020

Contrato realização dos serviços: nº 041/2018

Valor do Contrato 041/2018: R\$ 66.000,00

ART nº BA20210557093

Período de Execução da Obra: 02/05/2019 até 02/01/2020


Contrato de Execução da obra: nº 068/2019

Valor da obra (contrato nº 068/2019): R\$ 684.078,24

Endereço do Estádio Municipal: Avenida Juvêncio Lopes, s/n, Centro, Quixabeira – BA, CEP: 44713000.

Onde os serviços foram executados dentro das normas técnicas, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica. Conforme laudo emitido pela Engenheira Civil Glicia Moraes de Andrade, CREA nº 051277274-6.

Quixabeira – BA, 28 de julho de 2021


REGINALDO SAMPAIO SILVA
PREFEITO DE QUIXABEIRA-BA

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ: 16.443.723/0001-03
 Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.com.br E-mail: quixabeira.gov@gmail.com

000163

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102041/2021, emitida em 31/07/2021



Certidão nº 102041/2021

12/08/2021, 19:53

Chave de impressão: 9267z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 3 folhas



000164

LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, Glicia Mores de Andrade, engenheira civil registrada no CREA N° 051277274-6, venho por meio deste documento relatar que o engenheiro civil **ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA, CREA/PE n° 058249**, através do **Contrato 041/2018** entre a Prefeitura Municipal de Quixabeira e a empresa **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA**, CNPJ: 25.092.704/0001-62, com sede na RUA MANOEL JOAQUIM DE MOURA, N° 158, CENTRO, Teofilândia - BAHIA, CEP 48770-000, que realizou os serviços técnicos de **ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO e FISCALIZAÇÃO DA OBRA** vinculado ao contrato n° 068/2019, referente à **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL -CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE**, N° 1000041/2017, durante os períodos apresentados abaixo:

Período de Elaboração de Projeto e Orçamento: 01/03/2018 até 17/05/2019

Período de Fiscalização: 02/05/2019 até 02/01/2020

Valor do Contrato 041/2018: R\$ 66.000,00

ART n° BA20210557093

Período de Execução da Obra: 02/05/2019 até 02/01/2020

Contrato de Execução da obra: 068/2019

Valor da obra (contrato n° 068/2019): R\$ 684.078,24

Endereço do Estádio Municipal: Avenida Juvêncio Lopes, s/n, Centro, Quixabeira – BA, CEP: 44713000.

- Atividades Técnicas Realizadas:

Execução

Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto Armado – 650,00 m2;

Elaboração de Projeto Edificação de Alvenaria para Fins Diversos – 650,00 m2;

Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas em baixa tensão p/fins resid./comerc. – 650,00 m2;

Elaboração de Projeto de Rede hidro-sanitária – 650,00 m2;

Elaboração de Projeto Contra Pânico e Incêndio – 01 unidade;

Glicia Mores de Andrade
Engenheira Civil
CREA n° 051277274-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 102041/2021, emitida em 31/07/2021



Certidão n° 102041/2021

12/08/2021, 19:53

Chave de Impressão: 92d7z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 3 folhas



Elaboração de Projeto de Acessibilidade/adequação – 01 unidade;
 Elaboração de Projeto de Sistema de Proteção Contra descargas atmosféricas – 01 unidade;
 Elaboração de Projeto de Estrutura Metálica – 650,00 m2;
 Fiscalização de obra de Estrutura de Concreto Armado – 650,00 m2;
 Fiscalização de obra de Edificação de Alvenaria para Fins Diversos – 650,00 m2;
 Fiscalização de obra de Instalações Elétricas em baixa tensão p/fins resid./comerc. – 650,00 m2;
 Fiscalização de obra de Rede hidro-sanitária – 650,00 m2;
 Fiscalização de obra Contra Pânico e Incêndio – 01 unidade;
 Fiscalização de obra de Acessibilidade/adequação – 01 unidade;
 Fiscalização de obra de Sistema de Proteção Contra descargas atmosféricas – 01 unidade;
 Elaboração de orçamento de Estrutura Metálica – 650,00 m2;

000165

Quixabeira-BA, 28 de julho de 2021


 Glicia Moraes de Andrade
 Engenheira Civil
 CREA nº 051277274-6

Glicia Moraes de Andrade
 Engenheira Civil – CREA nº 051277274-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102041/2021, emitida em 31/07/2021



Certidão nº 102041/2021

12/08/2021, 19:53

Chave de impressão: 9267z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102040/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA**
Registro: **1814379088BA** RNP: **1814379088**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

000166

Número da ART: **BA20210575541** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/07/2021** Baixada em: **30/07/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Quixabeira** CPF/CNPJ: **16.443.723/0001-03**
Endereço do contratante: **PRAÇA 21 de Abril** Nº: **s/n**
Complemento: **Bairro: Centro**
Cidade: **QUIXABEIRA** UF: **BA** CEP: **44713000**
Contrato: **138/2018** Celebrado em: **01/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 247.026,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO Cova do anjo** Nº: **s/n**
Complemento: **Bairro: Zona rural**
Cidade: **QUIXABEIRA** UF: **BA** CEP: **44713000**
Data de início: **02/04/2018** Conclusão efetiva: **31/12/2018**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Quixabeira** CPF/CNPJ: **16.443.723/0001-03**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 13.48 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 13.48 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboração de Orçamento 13.48 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 24 - Projeto 804.14 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 90 - Elaboração de Orçamento 804.14 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 24 - Projeto 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 90 - Elaboração de Orçamento 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 121 - Fiscalização de Obra Técnica 213.20 METRO(S); 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 213.20 METRO(S); 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 90 - Elaboração de Orçamento 213.20 METRO(S);**

Observações

Elaboração de projeto arquitetônico, estrutural e elétrico, orçamento, e fiscalização - Quadra poliesportiva

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCEMENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102040/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 102040/2021

31/07/2021, 09:06

79629

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 79629

000167





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. O TRABALHO CONTINUA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que Engenheiro civil **ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA, CREA/PE nº 058249**, através do **Contrato 041/2018** entre a Prefeitura Municipal de Quixabeira e a empresa **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA**, CNPJ: 25.092.704/0001-62, com sede na RUA MANOEL JOAQUIM DE MOURA, Nº 158, CENTRO, Teofilândia - BAHIA, CEP 48770-000, que realizou os serviços técnicos de ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, vinculado ao contrato nº 138/2018, referente à **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA NO POVOADO COVA DO ANJO - CONVÊNIO COM MINISTERIO DO ESPORTE**, Nº 099539/2017, durante os períodos apresentados abaixo:

Período de Elaboração de Projeto e Orçamento: 02/04/2018 até 31/12/2018

Período de Fiscalização: 17/01/2019 até 17/06/2019

Valor do Contrato 041/2018: R\$ 66.000,00

ART Nº BA20180063899

ART Nº BA20210557116 – SUBSTITUIÇÃO DE DADOS

Período de Execução da Obra: 17/01/2019 até 17/06/2019

Contrato de Execução da obra: 138/2018

Valor da obra (contrato nº 068/2019): R\$ 247.026,30

Endereço: Povoado Cova do Anjo, s/n, Zona Rural, Quixabeira – BA, CEP: 44713000

Onde os serviços foram executados dentro das normas técnicas, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica. Conforme laudo emitido pela Engenheira Civil Glicia Moraes de Andrade, CREA nº 051277274-6.

Quixabeira – BA, 14 de julho de 2021

REGINALDO SAMPAIO SILVA
PREFEITO DE QUIXABEIRA-BA

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ: 16.443.723/0001-03
 Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.br E-mail: quixabeira.gov@gmail.com

000168

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102040/2021, emitida em 31/07/2021

Certidão nº 102040/2021
 12/08/2021, 19:55

Chave de Impressão: 79629

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 6 folhas



LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, Glicia Mores de Andrade, engenheira civil registrada no CREA N° 051277274-6, venho por meio deste documento relatar que o Engenheiro civil **ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA, CREA/PE n° 058249**, através do **Contrato 041/2018** entre a Prefeitura Municipal de Quixabeira e a empresa **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA**, CNPJ: 25.092.704/0001-62, com sede na RUA MANOEL JOAQUIM DE MOURA, N° 158, CENTRO, Teofilândia - BAHIA, CEP 48770-000, que realizou os serviços técnicos de ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, vinculado ao contrato n° 138/2018, referente à **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA NO POVOADO COVA DO ANJO – CONVÊNIO COM MINISTERIO DO ESPORTE, N° 099539/2017**, durante os períodos apresentados abaixo:

Período de Elaboração de Projeto e Orçamento: 02/04/2018 até 31/12/2018

Período de Fiscalização: 17/01/2019 até 17/06/2019

Valor do Contrato 041/2018: R\$ 66.000,00

ART n° BA20210557116

Período de Execução da Obra: 17/01/2019 até 17/06/2019

Contrato de Execução da obra: 138/2018

Valor da obra (contrato n° 068/2019): R\$ 247.026,30

Local: Povoado Cova do Anjo, s/n, Zona Rural, Quixabeira – BA, CEP: 44713000

2. CARACTERISTICAS E QUANTITATIVOS

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.0.0.2.	INSTALAÇÃO DE BARRACÃO PARA CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m2	6,00
1.0.0.3.	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	804,17

Glicia Mores de Andrade
Engenheira Civil
CREA n° 051277274-6

000169

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 102040/2021, emitida em 31/07/2021



Certidão n° 102040/2021
12/08/2021, 19:55

Chave de Impressão: 79629

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 6 folhas



1.0.0.4.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	804,17
1.0.0.5.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	120,63
2.	ARQUIBANCADA		
2.1.	FUNDAÇÃO		
2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	32,21
2.1.0.2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,85
2.1.0.3.	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - SAPATAS	m3	5,88
2.1.0.4.	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) -VIGAS BALDRAMES	m3	3,31
2.1.0.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	19,67
2.2.	ESTRUTURA		
2.2.0.1.	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - PILARES	m3	2,49
2.2.0.2.	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - VIGAS	m3	1,80
2.2.0.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	38,50
2.2.0.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,38
2.2.0.5.	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	112,52
2.2.0.6.	PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO, 25 MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	112,52
2.3.	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
2.3.1.	ALVENARIA		
2.3.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	196,02
2.3.2.	REVESTIMENTO		
2.3.2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	M2	80,78

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102040/2021, emitida em 31/07/2021

Certidão nº 102040/2021
12/08/2021, 19:55

Chave de Impressão: 79629

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 6 folhas



ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		
2.3.2.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	80,78
3.	PISO	
3.0.0.1.	Lastro de brita graduada apiloada e=5cm	687,57
3.0.0.2.	Lona plástica preta	687,57
3.0.0.3.	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 16MM, MALHA 40X40CM	804,17
3.0.0.4.	PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO, 25 MPA, PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	804,17
3.0.0.5.	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	687,57
3.0.0.6.	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	4,00
3.0.0.7.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	5,90
4.	PINTURA	
4.1.	ARQUIBANCADA	
4.1.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	78,98
4.1.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	78,98
4.2.	PISO QUADRA	
4.2.0.1.	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	687,57
4.2.0.2.	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	341,64
5.	DRENAGEM	
5.0.0.1.	Canaleta de concreto armado com grelha (0,15 x 0,15 m)	62,70
5.0.0.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	0,28
5.0.0.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3,60
6.	EQUIPAMENTOS E ALAMBRADO	
6.0.0.1.	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e rede s de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal), inclusive pintura	1,00

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

000171

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102040/2021, emitida em 31/07/2021



Certidão nº 102040/2021
12/08/2021, 19:55

Chave de Impressão: 79p29

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 6 folhas



000172

6.0.0.2.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO, inclusive pintura	UN	1,00
6.0.0.3.	Estrutura completa oficial fixa para basquete (suporte em aço galvanizado d=5", tabela em chapa metálica, aro fixo e redes), fornecimento e instalação, inclusive pintura	par	1,00
6.0.0.4.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOIS PORTÕES, LARGURA 1M, INCLUSIVE PINTURA	M2	206,78
6.0.0.5.	GUARDA - CORPO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM DOIS PORTÕES, LARGURA 1M, INCLUSIVE PINTURA	M2	7,00
7.	INSTAÇÕES ELÉTRICAS		
7.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	35,30
7.0.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,31
7.0.0.3.	POSTE CONCRETO COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO E - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - PARA RECEBER ALIMENTAÇÃO	UN	1,00
7.0.0.4.	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
7.0.0.5.	CRUZETAS DE CONCRETO COMPRIMENTO = 1,20 m	Un	6,00
7.0.0.6.	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	9,00
7.0.0.7.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
7.0.0.8.	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.0.0.9.	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA MEDIDOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00
7.0.0.10.	ELETRODUTO PEAD Ø = 1.1/4", FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, PARA CADEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	70,60

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CRFA nº 051277274-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102040/2021, emitida em 31/07/2021

Certidão nº 102040/2021
12/08/2021, 19:55

Chave de Impressão: 79629

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 6 folhas



7.0.0.11.	Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	7,00
7.0.0.12.	Eletróduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	4,00
7.0.0.13.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	207,20
7.0.0.14.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
7.0.0.15.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - PARA MEDIDOR	M2	2,00
7.0.0.16.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
7.0.0.17.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
8.	SERVIÇOS FINAIS		
8.0.0.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	804,17

000173

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102040/2021, emitida em 31/07/2021



Quixabeira-Ba, 16 de julho de 2021

Glicia Moraes de Andrade
Glicia Moraes de Andrade
 Engenheira Civil – CREA nº 051277274-6

Glicia Moraes de Andrade
 Engenheira Civil
 CREA nº 051277274-6

Certidão nº 102040/2021

12/08/2021, 19:55

Chave de Impressão: 78629

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2021 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

100763/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA**
Registro: **1814379088BA** RNP: **1814379088**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200281117** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/04/2020** Baixada em: **28/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Araci** CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**
Endereço do contratante: **PRAÇA Nossa Senhora da Conceição** Nº: **S/n**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Araci** UF: **BA** CEP: **48760000**
Contrato: **0214/2020** Celebrado em: **10/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 84.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Nossa Senhora da Conceição** Nº: **S/n**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Araci** UF: **BA** CEP: **48760000**
Coordenadas Geográficas: **-11.336615, -38.964444**
Data de início: **10/01/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Araci** CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 64 - Monitoramento 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 64 - Monitoramento 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 64 - Monitoramento 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 64 - Monitoramento 12.00 Mês; 12 - Execução URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 64 - Monitoramento 12.00 Mês; 12 - Execução ELÉTRICA - ELÉTRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 64 - Monitoramento 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 64 - Monitoramento 12.00 Mês; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 121 - Fiscalização de Obra Técnica 12.00 Mês; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elab CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Mês; 17 - Elaboração URBANISMO- ATIV**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

100763/2021

Atividade concluída

PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - **Elaboração URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Mês; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elaboração ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 12.00 Mês; 17 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 90 - Elaboração de Orçamento 12.00 Mês; 1 - Assessoria #A0199 - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #171 - INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês; 4 - Consultoria #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 112 - Execução de Serviço Técnico 12.00 Mês;**

Observações

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM ELABO. DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 100763/2021

18/09/2021, 11:29

B7A45

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B7A45





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.232.086/0001-92

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que o profissional **ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA**, Engenheiro Civil, CREA/PE nº 058249, portador do CPF: 041.731.755-74, residente na Rua Fernando Lopes, nº 397, Bairro Centro, Teofilândia – BA, a serviço da M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA ME, REGISTRO nº 001004504-0, portadora do CNPJ nº 25.092.704/0001-62, localizada na R MANOEL JOAQUIM DE MOURA, nº 158, Centro, Teofilândia-Bahia, prestou para a Prefeitura Municipal de Araci — BA, CNPJ nº 14.232.086/0001-92, localizada na Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, Centro, Araci - Bahia, CEP: 48760-000, o serviço de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 014/2020.

Onde os serviços foram executados dentro das normas técnicas e de maneira satisfatória, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica, de acordo com as informações abaixo descritas:

Contrato: 014/2020

Data de início: 10/01/2020

Data de término: 31/12/2020

Valor do Contrato: R\$ 84.000,00

ART Nº BA20200281117

Local: Sede e zona rural do município

- Atividades Técnicas:

1.0 - Assessoria

1.1 - Assessoria em serviços afins e correlatos em edificações – 12 meses;

2.0 – Consultoria

2.1 – Execução de serviço técnico - Serviços afins e correlatos em edificações – 12 meses;

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48.760-000
 Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 100763/2021, emitida em 18/09/2021



Certidão nº 100763/2021
 19/09/2021, às 18:54

Chave de Impressão: B7A45
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.232.086/0001-92

- 2.2 – Execução de serviço técnico - Edificação de Alvenaria para fins diversos – 12 meses;
- 2.3 – Execução de serviço técnico - Edificação de Alvenaria para fins especiais – 12 meses;
- 2.4 – Execução de serviço técnico - Conjuntos arquitetônicos – 12 meses;
- 2.5 – Execução de serviço técnico - Acessibilidade – Adequação obra/serviço – 12 meses;
- 2.6 – Execução de serviço técnico – Instalações Infraestrutura Urbana– 12 meses;
- 2.7 – Execução de serviço técnico - Pavimentação em paralelepípedo – 12 meses;
- 2.8 – Execução de serviço técnico - Estrutura de concreto armado – 12 meses;
- 2.9 – Execução de serviço técnico - Rede hidro sanitária – 12 meses;
- 2.10 – Execução de serviço técnico - Instalação Elétrica em Baixa Tensão p/ fins resid./comerc. – 12 meses;
- 2.11 – Execução de serviço técnico - Drenagem – 12 meses;
- 3.0 – Execução**
- 3.1 – Fiscalização de obra técnica - Serviços afins e correlatos em edificações – 12 meses;
- 3.2 – Fiscalização de obra técnica - Edificação de Alvenaria para fins diversos – 12 meses;
- 3.3 – Fiscalização de obra técnica - Edificação de Alvenaria para fins especiais – 12 meses;
- 3.4 – Fiscalização de obra técnica - Conjuntos arquitetônicos – 12 meses;
- 3.5 – Fiscalização de obra técnica - Acessibilidade – Adequação obra/serviço – 12 meses;
- 3.6 – Fiscalização de obra técnica – Instalações Infraestrutura Urbana– 12 meses;
- 3.7 – Fiscalização de obra técnica - Pavimentação em paralelepípedo – 12 meses;
- 3.8 – Fiscalização de obra técnica - Estrutura de concreto armado – 12 meses;
- 3.9 – Fiscalização de obra técnica - Rede hidro sanitária – 12 meses;
- 3.10 – Fiscalização de obra técnica - Instalação Elétrica em Baixa Tensão p/ fins resid./comerc. – 12 meses;
- 3.11 – Fiscalização de obra técnica - Drenagem – 12 meses;

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

Página 2 de 4

000177

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 100763/2021, emitida em 18/09/2021



Certidão nº 100763/2021
19/09/2021, 18:54

Chave de Impressão: B7A45

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.232.086/0001-92

- 3.12 – Monitoramento - Edificação de Alvenaria para fins diversos – 12 meses;
- 3.13 – Monitoramento - Edificação de Alvenaria para fins especiais – 12 meses;
- 3.14 – Monitoramento - Acessibilidade – Adequação obra/serviço – 12 meses;
- 3.15 – Monitoramento - Instalações Infraestrutura Urbana– 12 meses;
- 3.16 – Monitoramento - Pavimentação em paralelepípedo – 12 meses;
- 3.17 – Monitoramento - Estrutura de concreto armado – 12 meses;
- 3.18 – Projeto - Serviços afins e correlatos em edificações – 12 meses;

4.0 – Elaboração

- 4.1 – Projeto - Edificação de Alvenaria para fins diversos – 12 meses;
- 4.2 – Projeto - Edificação de Alvenaria para fins especiais – 12 meses;
- 4.3 – Projeto - Conjuntos arquitetônicos – 12 meses;
- 4.4 – Projeto - Acessibilidade – Adequação obra/serviço – 12 meses;
- 4.5 – Projeto – Instalações Infraestrutura Urbana– 12 meses;
- 4.6 – Projeto - Pavimentação em paralelepípedo – 12 meses;
- 4.7 – Projeto - Estrutura de concreto armado – 12 meses;
- 4.8 – Projeto - Rede hidro sanitária – 12 meses;
- 4.9 – Projeto - Instalação Elétrica em Baixa Tensão p/ fins resid./comerc. – 12 meses;
- 4.10 – Projeto - Drenagem – 12 meses;
- 4.11 – Elaboração de Orçamento - Edificação de Alvenaria para fins diversos – 12 meses;
- 4.12 – Elaboração de Orçamento - Edificação de Alvenaria para fins especiais – 12 meses;
- 4.13 – Elaboração de Orçamento - Conjuntos arquitetônicos – 12 meses;
- 4.14 – Elaboração de Orçamento - Acessibilidade – Adequação obra/serviço – 12 meses;
- 4.15 – Elaboração de Orçamento – Instalações Infraestrutura Urbana– 12 meses;

000178

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 100763/2021, emitida em 18/09/2021



Certidão nº 100763/2021
19/09/2021, 18:54

Chave de Impressão: BTA45

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 4 folhas

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

Página 3 de 4







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.232.086/0001-92

- 4.16 – Elaboração de Orçamento - Pavimentação em paralelepípedo – 12 meses;
- 4.17 – Elaboração de Orçamento - Estrutura de concreto armado – 12 meses;
- 4.18 – Elaboração de Orçamento - Rede hidro sanitária – 12 meses;
- 4.19 – Elaboração de Orçamento - Instalação Elétrica em Baixa Tensão p/ fins resid./comerc. – 12 meses;

Por ser verdade, assino o presente.

Araci - BA, 31 de dezembro de 2020.


Antônio Carvalho da Silva Neto
Prefeito Municipal de Araci - BA


Glicia Moraes de Andrade
Eng. Civil da Prefeitura Municipal de Araci
CREA nº 051277274-6

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48.760-000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

Página 4 de 4

000179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 100763/2021, emitida em 18/09/2021

Certidão nº 100763/2021
19/09/2021, 18:54
Chave de Impressão: B7/A45

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214844/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA**
Registro: **1814379088BA** RNP: **1814379088**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220101860** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/05/2022** Baixada em: **17/12/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Araci**
Endereço do contratante: **PRAÇA Nossa Senhora da Conceição**
Complemento:

CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**
Nº: **S/n**
Bairro: **Centro**
UF: **BA** CEP: **48760000**

Cidade: **Araci**

Contrato: **017/2022**

Celebrado em: **01/02/2022**

Valor do contrato: **R\$ 113.400,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, RUA JOSÉ SALVADOR, RUA JOSÉ LISBOA DE OLIVEIRA, RUA CARLOS MOTA, RUA OSVALDO RIBEIRO PINTO, RUA BOA ESPERANÇA, RUA DO SOSSEGO, RUA MARCIONILIA SANTANA, RUA PRISCO PARAISO, RUA RIO DE JANEIRO, RUA MARIA PINHO, RUA NAPOLEÃO**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **COQUEIRO E CONTEL**
UF: **BA** CEP: **48760000**

Cidade: **Araci**

Data de início: **01/02/2022**

Conclusão efetiva: **31/01/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Araci**

CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 21171.09 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 21171.09 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 21171.09 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 21171.09 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 24 - Projeto 19368.99 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 90 - Elaboração de Orçamento 19368.99 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 24 - Projeto 543.14 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 90 - Elaboração de Orçamento 543.14 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 21171.09 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 90 - Elaboração de Orçamento 21171.09 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 24 - Projeto 21171.09 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 90 - Elaboração de Orçamento 21171.09 metro quadrado; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 24 - Projeto 21171.09 metro quadrado;**

Observações

Levan. topográfico e Elaboração de projeto e orçamento de pavimentação asfáltica no Bairro Coqueiro e Contel

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214844/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214844/2024

18/01/2024, 10:42

94DZb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 94DZb

000181





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que o Engenheiro Civil **ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA**, CREA/PE nº 058249, através do Contrato nº 017/2022, entre a Prefeitura municipal de Araci e a empresa M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ: 25.092.704/0001-62, com sede na Rua Manoel Joaquim de Moura, nº 158, Centro, Teofilândia - BA, CEP: 48.770-000, que realizou os serviços técnicos de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO COQUEIRO E CONTEL**.

Onde os serviços foram executados dentro das normas técnicas e de maneira satisfatória, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica. Conforme Declaração em anexo emitido pela Engenheira Civil Glícia Moraes de Andrade registrada no CREA BA sob nº 051277274-6.

Contrato: 017/2022

Data de início: 01/02/2022

Data de término: 31/01/2023

Local: RUA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, RUA JOSÉ SALVADOR, RUA JOSÉ LISBOA DE OLIVEIRA, RUA CARLOS MOTA, RUA OSVALDO RIBEIRO PINTO, RUA BOA ESPERANÇA, RUA DO SOSSEGO, RUA MARCIONILIA SANTANA, RUA PRISCO PARAISO, RUA RIO DE JANEIRO, RUA MARIA PINHO, RUA NAPOLEÃO, BAIRRO COQUEIRO E CONTEL, ARACI-BA.

Valor do Contrato: R\$ 113.400,00

ART Nº BA20220101860

2. ATIVIDADES TÉCNICAS:

- 2.1 - Projeto > DRENAGEM - 21.171,09 m2
- 2.2 - Projeto > PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 19.368,99 m2
- 2.3 - Projeto > SINALIZAÇÃO - 21.171,09 m2
- 2.4 - Projeto > TOPOGRAFIA - 21.171,09 m2
- 2.5 - Projeto > PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 543,14 m3

Maria Betivânia Lima da Silva
Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

000182

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214844/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214844/2024
18/01/2024, 10:47

Chave de impressão: 94DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



- 2.6 - Elaboração de Orçamento > DRENAGEM - 21.171,09 m2
- 2.7 - Elaboração de Orçamento > PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 19.368,99 m2
- 2.8 - Elaboração de Orçamento > SINALIZAÇÃO - 21.171,09 m2
- 2.9 - Elaboração de Orçamento > PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 543,14 m3
- 2.10 - Projeto > ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO - 21.171,09 m2
- 2.11 - Elaboração de Orçamento > - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO
- 21.171,09 m2

PLANILHA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.2.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM DEPENDÊNCIAS PARA ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO E SALA	MÊS	12,00
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO (POR VIAGEM) DE CANTEIRO DE OBRA (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, FERRAMENTAS ETC.) DM=30KM.	UND	1,00
1.1.4.	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, FERRAMENTAS ETC.) DM= 400 A 500 KM	UND	1,00
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	21.171,09
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	M2	21.171,09
1.2.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_ 07/2020	M3	104,92
1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	90,05
1.2.5.	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	26,60
1.2.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	34,56
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	141,70
1.3.	DRENAGEM		
1.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_ 06/2018	M	7.778,60
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
1.4.1.	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	M3	3.175,67
1.4.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	3.175,67

Maria Belivânia Lima da Silva
 Maria Belivânia Lima da Silva
 Prefeita Municipal de Araci
 Mandato de 2021 a 2024

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214844/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214844/2024

18/01/2024, 10:47

Chave de Impressão: 94DZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.4.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.128,37
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.926,32
1.4.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.175,67
1.4.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.128,37
1.4.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194.859,08
1.4.8.	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	19.368,99
1.4.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	968,47
1.4.10.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.210,58
1.4.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	310.876,94
1.4.12.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016	M	5.688,20
1.4.13.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.688,20
1.4.14.	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPa, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	M	87,60
1.5.	PASSEIO EM CONCRETO		
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	542,44

Maria Belivânia Lima da Silva
 Maria Belivânia Lima da Silva
 Prefeita Municipal de Araci
 Mandato de 2021 a 2024

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214844/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214844/2024
 18/01/2024, 10:47

Chave de Impressão: 94D2b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.5.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	619,95
1.5.3.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	M2	1.715,22
1.5.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PNE) EM CONCRETO DE 20 MPA ESP= 0,07M	M2	92,00
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
1.6.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	-	38,00
1.6.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM, CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	UND	17,00
1.6.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 CM, CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	UND	32,00
1.6.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO LOZANGO L=50 CM, CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	UND	36,00
1.6.5.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	9.010,50
1.6.6.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	396,29
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00
1.8.	LIMPEZA FINAL		
1.8.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	19.368,99

Araci - BA, 18 de dezembro de 2023.

Maria Betivânia Lima da Silva
MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA
PREFEITA

Maria Betivânia Lima da Silva
 Maria Betivânia Lima da Silva
 Prefeita Municipal de Araci
 Mandato de 2021 a 2024

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214844/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214844/2024

18/01/2024, 10:48

Chave de Impressão: 94DZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 4 folhas



DECLARAÇÃO


A presente Declaração tem por objetivo comprovar e descrever a fiel execução dos serviços constante no atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, CNPJ 14.232.086/0001-92, Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000, onde o engenheiro civil ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA, CREA-PE nº 181437908-8 participou da execução dos serviços.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

1. **VALOR DO SERVIÇO:** R\$ 113.400,00
2. **OBJETO:** LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO COQUEIRO E CONTEL.
3. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BA.
4. **ENDEREÇO:** RUA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, RUA JOSÉ SALVADOR, RUA JOSÉ LISBOA DE OLIVEIRA, RUA CARLOS MOTA, RUA OSVALDO RIBEIRO PINTO, RUA BOA ESPERANÇA, RUA DO SOSSEGO, RUA MARCIONILIA SANTANA, RUA PRISCO PARAISO, RUA RIO DE JANEIRO, RUA MARIA PINHO, RUA NAPOLEÃO, BAIRRO COQUEIRO E CONTEL, ARACI-BA.
5. **CONTRATADA:** M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ: 25.092.704/0001-62
6. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA - ENG. CIVIL- CREA-PE nº 181437908-8 — ART BA20220101860.
7. **PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** INICIO EM 01/02/2022, TÉRMINO EM 31/01/2023.

2. ATIVIDADES TÉCNICAS:

2.1 - Projeto > DRENAGEM - 21.171,09/m2



000186

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214844/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214844/2024
18/01/2024, 10:48

Chave de Impressão: 0rDZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 4 folhas



- 2.2 - Projeto > PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 19.368,99 m2
- 2.3 - Projeto > SINALIZAÇÃO - 21.171,09 m2
- 2.4 - Projeto > TOPOGRAFIA - 21.171,09 m2
- 2.5 - Projeto > PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 543,14 m3
- 2.6 - Elaboração de Orçamento > DRENAGEM - 21.171,09 m2
- 2.7 - Elaboração de Orçamento > PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 19.368,99 m2
- 2.8 - Elaboração de Orçamento > SINALIZAÇÃO - 21.171,09 m2
- 2.9 - Elaboração de Orçamento > PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 543,14 m3
- 2.10 - Projeto > ACESSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO - 21.171,09 m2
- 2.11 - Elaboração de Orçamento > - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO - 21.171,09 m2

PLANILHA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.2.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM DEPENDÊNCIAS PARA ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO E SALA	MÊS	12,00
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO (POR VIAGEM) DE CANTEIRO DE OBRA (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, FERRAMENTAS ETC.) DM=30KM.	UND	1,00
1.1.4.	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, FERRAMENTAS ETC.) DM= 400 A 500 KM	UND	1,00
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1.	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	21.171,09
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	M2	21.171,09
1.2.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÁMINA: 5,20M3). AF_ 07/2020	M3	104,92
1.2.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	90,05
1.2.5.	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	26,60
1.2.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	34,56
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	141,70
1.3.	DRENAGEM		
1.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	7.778,60
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
1.4.1.	FORNECIMENTO DE ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	M3	3.175,67
1.4.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	3.175,67

C.

2

000187

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214844/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214844/2024

18/01/2024, 10:48

Chave de Impressão: 94DZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 4 folhas

