

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.4.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.128,37
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.926,32
1.4.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.175,67
1.4.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.128,37
1.4.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194.859,08
1.4.8.	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	19.368,99
1.4.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	968,47
1.4.10.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.210,58
1.4.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	310.876,94
1.4.12.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5.688,20
1.4.13.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.688,20
1.4.14.	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	M	87,60
1.5.	PASSEIO EM CONCRETO		
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	542,44

Gle...

000188

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214844/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214844/2024

18/01/2024, 10:48

Chave de Impressão: 94DZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 4 folhas



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.5.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	619,95
1.5.3.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	M2	1.715,22
1.5.4.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PNE) EM CONCRETO DE 20 MPA ESP= 0,07M	M2	92,00
1.6.	SINALIZAÇÃO VIARIA		
1.6.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM		38,00
1.6.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"x3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	UND	17,00
1.6.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"x3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	UND	32,00
1.6.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO LOZANGO L=50 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"x3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	UND	36,00
1.6.5.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	9.010,50
1.6.6.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	396,29
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00
1.8.	LIMPEZA FINAL		
1.8.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	19.368,99

Por ser verdade e ter constado no local da obra e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa as descrições das atividades desenvolvidas em quantitativo e qualitativamente especificados para execução da obra ou serviço.

Araci – Ba, 18 de dezembro de 2023.

 **Atestado**

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

0001/2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214844/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214844/2024

18/01/2024, 10:48

Chave de impressão: 94DZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214845/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA**
Registro: **1814379088BA** RNP: **1814379088**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210660952** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/11/2021** Baixada em: **17/12/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Araci** CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**
Endereço do contratante: **PRAÇA Nossa Senhora da Conceição** Nº: **S/n**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Araci** UF: **BA** CEP: **48760000**
Contrato: **095/2021** Celebrado em: **01/02/2021**
Valor do contrato: **R\$ 84.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA MANOEL SALES, JORGE PINHEIRO, TV. TERRA VERMELHA, TERRA VERMELHA, RODRIGUES DOS SANTOS, DUQUE DE CAXIAS, ERASMO OLIVEIRA DE CARVALHO, PADRE OSVALDO, PIO XII, PIO XIII, LAURA ALVES DOS SANTOS** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **BOMBINHA E RIACHO**
Cidade: **Araci** UF: **BA** CEP: **48760000**
Data de início: **01/02/2021** Conclusão efetiva: **31/01/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Araci** CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 15228.68 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 90 - Elaboração de Orçamento 15228.68 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 24 - Projeto 438.36 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 90 - Elaboração de Orçamento 438.36 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 24 - Projeto 15228.68 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 90 - Elaboração de Orçamento 15228.68 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 24 - Projeto 15228.68 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 90 - Elaboração de Orçamento 15228.68 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 24 - Projeto 15228.68 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 90 - Elaboração de Orçamento 15228.68 metro quadrado; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 24 - Projeto 15228.68 metro quadrado;**

Observações

Levantamento topográfico e Elaboração de projeto e orçamento de pavimentação no Bairro Bombinha e Riacho.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214845/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214845/2024

18/01/2024, 10:42

wwwAD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wwwAD

000191





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



000192

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que o Engenheiro Civil **ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA**, CREA/PE nº 058249, através do Contrato nº 095/2021, entre a Prefeitura municipal de Araci e a empresa M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ: 25.092.704/0001-62, com sede na Rua Manoel Joaquim de Moura, nº 158, Centro, Teofilândia – BA, CEP: 48.770-000, que realizou os serviços técnicos de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOMBINHA E RIACHO.**

Onde os serviços foram executados dentro das normas técnicas e de maneira satisfatória, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica. Conforme Declaração em anexo emitido pela Engenheira Civil Glicia Moraes de Andrade registrada no CREA BA sob nº 051277274-6.

Contrato: 095/2021

Data de início: 01/02/2021

Data de término: 31/01/2022

Local: RUA MANOEL SALES, JORGE PINHEIRO, TV. TERRA VERMELHA, TERRA VERMELHA, RODRIGUES DOS SANTOS, DUQUE DE CAXIAS, ERASMO OLIVEIRA DE CARVALHO, PADRE OSVALDO, PIO XII, PIO XIII, LAURA ALVES DOS SANTOS, BAIRRO BOMBINHA E RIACHO, ARACI – BA.

Valor do Contrato: R\$ 84.000,00

ART Nº BA20210660952

2. ATIVIDADES TÉCNICAS:

- 2.1 - Projeto > DRENAGEM - 15.228,68 m2
- 2.2 - Projeto > PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS - 15.228,68 m2
- 2.3 - Projeto > SINALIZAÇÃO - 15.228,68 m2
- 2.4 - Projeto > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - 15.228,68 m2
- 2.5 - Projeto > PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 438,36 m3

Maria Betivânia Lima da Silva
Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214845/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214845/2024
18/01/2024, 10:50

Chave de Impressão: wwwAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



- 2.6 - Elaboração de Orçamento > DRENAGEM - 15.228,68 m2
- 2.7- Elaboração de Orçamento > PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS - 15.228,68 m2
- 2.8- Elaboração de Orçamento > SINALIZAÇÃO - 15.228,68 m2
- 2.9 - Elaboração de Orçamento > PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 438,36 m3
- 2.10 - Projeto > ACESSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO - 15.228,68 m2
- 2.11 - Elaboração de Orçamento > ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO – 15.228,68 m2

000193

PLANILHA

000 00	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTO.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
2.0	Terraplenagem		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	15.228,68
2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	2.236,20
3.0	Pavimentação		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	15.228,68
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	4.328,90
3.3	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	m	116,80

2

Marla Betina da Silva
Prefeita Municipal
Araci
7024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214845/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214845/2024
18/01/2024, 10:50
Chave de Impressão: wwwAD
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



4.0	Calçada		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	438,36
4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	438,36
4.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	1.091,28
4.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PNE) EM CONCRETO DE 20 MPA, ESP. = 0,07M	m²	760,43
5.0	Sinalização		
5.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	24,00
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM, CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,50M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	und	10,00
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 CM, CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM	und	23,00
6.0	Serviços Finais		
6.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	22.071,27

Araci - BA, 18 de dezembro de 2023.

Maria Betivânia Lima da Silva
MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA
PREFEITA

Maria Betivânia Lima da Silva
 Maria Betivânia Lima da Silva
 Prefeita Municipal de Araci
 Mandato de 2021 a 2024

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214845/2024, emitida em 18/01/2024

Certidão nº 214845/2024
 18/01/2024, às 10:50

Chave de Impressão: wwwAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 3 folhas



DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo comprovar e descrever a fiel execução dos serviços constante no atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, CNPJ 14.232.086/0001-92, Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000, onde o engenheiro civil ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA, CREA-PE nº 181437908-8 participou da execução dos serviços.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

1. **VALOR DO SERVIÇO:** R\$ 84.000,00
2. **OBJETO:** LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOMBINHA E RIACHO.
3. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BA.
4. **ENDEREÇO:** RUA MANOEL SALES, JORGE PINHEIRO, TV. TERRA VERMELHA, TERRA VERMELHA, RODRIGUES DOS SANTOS, DUQUE DE CAXIAS, ERASMO OLIVEIRA DE CARVALHO, PADRE OSVALDO, PIO XII, PIO XIII, LAURA ALVES DOS SANTOS, BAIRRO BOMBINHA E RIACHO, ARACI - BA.
5. **CONTRATADA:** M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ: 25.092.704/0001-62
6. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA - ENG. CIVIL- CREA-PE nº 181437908-8 — ART BA20210660952.
7. **PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** INICIO EM 01/02/2021, TÉRMINO EM 31/01/2022.

2. ATIVIDADES TÉCNICAS:

- 2.1 - Projeto > DRENAGEM - 15.228,68 m2
- 2.2 - Projeto > PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS - 15.228,68 m2

[Assinatura]

000195

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214845/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214845/2024
18/01/2024, 10:50

Chave de impressão: wwwAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 3 folhas



- 2.3 - Projeto > SINALIZAÇÃO - 15.228,68 m2
- 2.4 - Projeto > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - 15.228,68 m2
- 2.5 - Projeto > PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 438,36 m3
- 2.6 - Elaboração de Orçamento > DRENAGEM - 15.228,68 m2
- 2.7- Elaboração de Orçamento > PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS - 15.228,68 m2
- 2.8- Elaboração de Orçamento > SINALIZAÇÃO - 15.228,68 m2
- 2.9 - Elaboração de Orçamento > PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 438,36 m3
- 2.10 - Projeto > ACESSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO - 15.228,68 m2
- 2.11 - Elaboração de Orçamento > ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO – 15.228,68 m2

PLANILHA

000 00	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTO.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
2.0	Terraplenagem		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	15.228,68
2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	2.236,20
3.0	Pavimentação		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	15.228,68
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	4.328,90
3.3	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPa, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL	m	116,80

000196

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214845/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214845/2024

18/01/2024, 10:50

Chave de impressão: www:AD


O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 3 folhas



4.0	Calçada		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	438,36
4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	438,36
4.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	1.091,28
4.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PNE) EM CONCRETO DE 20 MPA, ESP.= 0,07M	m²	760,43
5.0	Sinalização		
5.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	24,00
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,30M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM	und	10,00
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM	und	23,00
6.0	Serviços Finais		
6.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	22.071,27

Por ser verdade e ter constado no local da obra e no periodo acima a veracidade das informações do Atestado Tecnico emitido pelo contratante relativa as descrições das atividades desenvolvidas em quantitativo e qualitativamente especificados para execução da obra ou serviço.

Araci – Ba, 18 de dezembro de 2023.


Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

000197
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214845/2024, emitida em 18/01/2024



Certidão nº 214845/2024

18/01/2024, 10:50

Chave de Impressão: wwwAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/01/2024 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

230849/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA
Registro: 1814379088BA RNP: 1814379088
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240722882 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2024 Baixada em: 15/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA ME

Contratante: Prefeitura Municipal de Araci CPF/CNPJ: 14.232.086/0001-92
Endereço do contratante: PRAÇA Nossa Senhora da Conceição Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Araci UF: BA CEP: 48760000
Contrato: 017/2022 Celebrado em: 01/02/2022
Valor do contrato: R\$ 226.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº: S/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Araci UF: BA CEP: 48760000
Data de início: 01/02/2022 Conclusão efetiva: 31/01/2024
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Araci CPF/CNPJ: 14.232.086/0001-92

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 35 -
Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 35 - Elaboração de orçamento 7460.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL >
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade;
16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO
35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS ESPECIAIS > #TOS_2.7.3 - DE
TENSOESTRUTURAS 35 - Elaboração de orçamento 420.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-
FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 35 - Elaboração de orçamento 5822.42 metro quadrado; 16 - Execução
AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 7460.05 metro
quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS
DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 35 - Elaboração de orçamento 1147.68 metro; 17 - Execução em BIM
CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 1.00 unidade; 17 - Execução
em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto
7460.05 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO
INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 1.00 unidade; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
> #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 1.00 unidade; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS >
ESTRUTURAS ESPECIAIS > #TOS_2.7.3 - DE TENSOESTRUTURAS 80 - Projeto 420.00 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS
> PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 80 - Projeto 5822.42 metro quadrado; 17 - Execução
em BIM AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 7460.05 metro quadrado;
17 - Execução em BIM AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #TOS_36.4.2.1 - URBANO 80 - Projeto
7460.05 metro quadrado; 17 - Execução em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 1147.68 metro;

Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO EM BIM (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E HIDROSANITÁRIO) E ORÇAMENTO DA REFORMA DA PRAÇA
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO- ARACI-BA.

Informações Complementares
• COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, PLANTIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
• CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
• CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
• CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

230849/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 230849/2024
27/04/2024, 14:04
999ZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 999ZZ

000199





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que o Engenheiro Civil **ALISSON ANUNCIACÃO DE ALMEIDA**, CREA/PE nº 058249, através do Contrato nº 095/2021, entre a Prefeitura municipal de Araci e a empresa M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ: 25.092.704/0001-62, com sede na Rua Antônio Serapião, nº 174, Centro, Teofilândia – BA, CEP: 48.770-000, que realizou os serviços técnicos de **ELABORAÇÃO DE PROJETO EM BIM (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E HIDROSANITÁRIO) E ORÇAMENTO DA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO- ARACI-BA.**

Onde os serviços foram executados dentro das normas técnicas e de maneira satisfatória, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica. Conforme Declaração em anexo emitido pela Engenheira Civil Glícia Moraes de Andrade registrada no CREA BA sob nº 051277274-6

Contrato: 017/2022

Data de início: 01/02/2022

Data de término: 31/01/2024

Local: Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n, Centro, Município de Araci - BA.

Valor do Contrato: R\$ 226.800,00

ART Nº BA20240722882

2. ATIVIDADES TÉCNICAS:

2.1 - Projeto em BIM > ACESSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO - 7.460,05 m2

2.2 - Projeto em BIM > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL – URBANO - 7.460,05 m2

2.3 - Projeto em BIM > INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO - 7.460,05 m2

2.4 - Projeto em BIM > PRAÇA - 7.460,05 m2

2.5 - Projeto em BIM > PROJETO DE PAISAGISMO -

2.6 - Projeto em BIM > TENSOESTRUTURAS - 420,00 m2

Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



2.7 - Projeto em BIM > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ÁGUA FRIA E ESGOTO - 1 und

2.8 - Projeto em BIM > MATERIAIS MISTOS – 1,0 und

2.9 - Projeto em BIM > ARTEFATOS DE CONCRETO – PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS –
5.822,42 m²

2.10 - Projeto em BIM > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > MEIO-FIO –
1.147,68 m

2.11 – Elaboração de Orçamento > ACESSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO -
7.460,05 m2

2.11 - Elaboração de Orçamento > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO
CADASTRAL – URBANO - 7.460,05 m2

2.12 - Elaboração de Orçamento > INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO - 7.460,05 m2

2.13 - Elaboração de Orçamento > PRAÇA - 7.460,05 m2

2.14 - Elaboração de Orçamento > PROJETO DE PAISAGISMO -

2.15 - Elaboração de Orçamento > TENSOESTRUTURAS - 420,00 m2

2.16 - Elaboração de Orçamento > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ÁGUA FRIA E
ESGOTO - 1 und

2.17 - Elaboração de Orçamento > MATERIAIS MISTOS – 1,0 und

2.18 - Elaboração de Orçamento > ARTEFATOS DE CONCRETO – PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTAS – 5.822,42 m²

2.19 - Elaboração de Orçamento > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > MEIO-
FIO – 1.147,68 m

Maria Betivânia Lima da Silva
Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em
27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de impressão: 00022

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO INSTALADA	M²	6,00
1.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, NA PAREDE, CAVALETE COM REGISTRO ESFERA PVC SOLD. D=25MM, INCLUSIVE HIDRÔMETRO	UN	1,00
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	18,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	551,86
1.6	REMOÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA/PISO DE CONCRETO (COPACABANA), MEIO FIO GRANÍTICO E PARALELEPIEDO.	M²	4017,62
1.7	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ASFALTO UTILIZANDO, MARTELO ROMPEDOR, INCLUSIVE REMOÇÃO MANUAL DO EXPURGO	M³	7,71
1.8	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	M²	1551,77
1.9	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	69,00
1.10	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - REV.01	UN	1,00
1.11	RETIRADA DE POSTE DE AÇO	UN	42,00
1.12	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M²	70,69
1.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	27,22
1.14	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	5,68
1.15	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN	35,00
1.16	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M³	15,60
1.17	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	1,30
1.18	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE SINALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	UN	7,00
1.19	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M³	0,26
1.20	RETIRADA DE PONTOS DE TELEFONE	UN	3,00
2.0 LOCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO			
2.1	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	7460,05
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. LOCAÇÃO DE QUIOSQUES	M	102,00
2.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	7460,05
3.0 QUIOSQUES BARRAS			
3.1 FUNDAÇÃO			
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	41,71
3.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	3,94
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	13,98
3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	13,98
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	679,08
3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,30
3.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	126,00
3.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/201	M²	60,00
3.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	75,95
3.1.10	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	23,79
3.2 ESTRUTURA			
3.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	9,06
3.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	9,06
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_06/2022	KG	778,38
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	337,62
3.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	206,94
3.2.6	CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 13X18X39, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA	M	83,76
3.2.7	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	93,06
3.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM (31,50 KG/M2), PAINEL 2,0X3,0M, TELCON OU SIMILAR	M²	93,06

Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
mandato de 2021 a 2024

3

000202

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de impressão: 9992Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



3.3	ALVENARIA		
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	371,67
3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37,20
3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,08
3.3.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	38,40
3.4	REVESTIMENTO PAREDE		
3.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	743,34
3.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	743,34
3.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 26 x 106 CM, BIANCOGRES PEROBA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	4,00
3.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ACETINADO EXTRA DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	391,26
3.4.5	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS E = 2CM	M²	9,60
3.4.6	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TRP25 - 0,65MM, TUPER OU SIMILAR	M²	240,18
3.4.7	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2,5CM - NAS ONDAS DAS TELHAS METÁLICA	M²	86,40
3.5	REVESTIMENTO PISO		
3.5.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	3,69
3.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	73,80
3.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 x 50 CM, LINHA BRILHANTE BORDA BOLD OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	73,80
3.6	COBERTURA		
3.6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	41,97
3.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	41,97
3.6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	41,97
3.6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	77,40
3.6.5	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	81,66
3.6.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,30
3.6.7	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UMA COBERTURA TENSIONADA NO MODELO HYPAR MODULAR - INCLUSO BASE EM CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO (FUNDAÇÃO E PILAR)	M²	390,80
3.6.8	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M³	48,27
3.6.9	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	73,80
3.6.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	73,80
3.6.11	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO	M	124,98
3.7	ESQUADRIA		
3.7.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM-(PRETO SÃO GABRIEL). AF_09/2020	M	10,20
3.7.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO (PRETO SÃO GABRIEL). AF_11/2020	M	16,80
3.7.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	21,42
3.7.4	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	M²	28,08
3.7.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,72
3.7.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	6,72

Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

000203
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076; e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



3.8 PINTURA			
3.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	19,26
3.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	19,26
3.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	19,26
3.8.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	99,00
3.8.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M²	73,80
3.8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	73,80
3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
3.9.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00
3.9.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	6,00
3.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00
3.9.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
3.9.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
3.9.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	69,38
3.9.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	25,34
3.9.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,96
3.9.9	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00
3.9.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,70 x 0,70 x 0,80	UN	6,00
3.10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
3.10.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	6,00
3.10.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	6,00
3.10.3	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	6,00
3.10.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	6,00
3.10.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,00
3.10.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
3.10.7	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	18,00
3.10.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00
3.10.9	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	30,00
3.10.10	JUNCAO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	6,00
3.10.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	18,00
3.10.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,40
3.10.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,10
3.10.14	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
3.10.15	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
3.10.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
3.10.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
3.10.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,00

Maria Belivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

000204
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 230849/2024
27/04/2024, 16:23
Chave de Impressão: 999ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



3.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO		
3.11.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN 66,00
3.11.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO	UN 48,00
3.11.3	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M 168,00
3.11.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M 168,00
3.11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR: AMARELO)	M 151,74
3.11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: AMARELO)	M 316,38
3.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: AZUL-CLARO)	M 179,10
3.11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: BRANCO)	M 121,20
3.11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR: AZUL CLARO)	M 268,68
3.11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR: BRANCO)	M 268,68
3.11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR: VERDE-AMARELO)	M 163,14
3.11.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: AZUL CLARO)	M 6,78
3.11.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: BRANCO)	M 6,78
3.11.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M 349,50
3.11.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 30,00
3.11.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN 6,00
3.11.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN 6,00
3.11.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 6,00
3.11.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 18,00
3.11.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN 24,00
3.11.21	VARAL DE LUZ 20 METROS COM 20 LAMPADAS AMARELAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 6,00
3.11.22	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UN 18,00
3.11.23	SUPORTE PARA REFLETOR DE LED EXT. PRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 6,00
3.11.24	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR	UN 6,00
3.11.25	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN 18,00
3.11.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN 6,00
3.11.27	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN 6,00
3.12 LOUÇAS E METAIS		
3.12.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 6,00
3.12.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 6,00
3.12.3	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.	UN 6,00
3.12.4	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRÊS LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18cm, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN 6,00
3.12.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 12,00
3.12.6	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN 6,00
3.12.7	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ESTEVES, CONVENCIONAL, LINHA MÔNACO VTL 140 (1190), 1/2" OU SIMILAR	UN 6,00
3.12.8	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 6,00
3.12.9	PORTA - PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN 6,00
3.12.10	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE PLÁSTICO	UN 6,00

Maria Betivânia Lima da Silva
 Maria Betivânia Lima da Silva
 Prefeita Municipal de Araci
 Mandato de 2021 a 2024

6

000205

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 99022

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas





000206

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 99922

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas

7

4.0 PAVIMENTAÇÃO			
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - FCK 25 MPA	M	509,35
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 - FCK 25 MPA	M	316,08
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 - FCK 25MPA	M	12,94
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 - FCK 25 MPA	M	309,31
4.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO MEIO FIO	M²	401,69
4.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA EXTERIOR - DUAS DEMÃOS	M	1147,68
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - FCK - 35MPA	M²	3779,91
4.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - FCK 35 MPA	M²	126,82
4.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - FCK 35 MPA	M²	884,84
4.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM - FCK = 35 MPA	M²	1157,67
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27798,25
4.11	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	12,89
4.12	DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARKLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE CAMADA DE CONCRETO E CIMENTADO DW3 REGULARIZAÇÃO	M²	184,14
4.13	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	63,62
4.14	REVESTIMENTO EM PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FCK 35MPA - 60CMX30CM - ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II	M²	278,53
4.15	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	245,00
4.16	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, ZEBRADA E VAGA PNE COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 -	M²	84,52
4.17	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M²	21,98
5.0 PARQUEIRISMO			
5.1	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	M	867,66
5.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	29,35
5.3	GRAMA AMENDCUM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2119,50
5.4	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	1458,37
5.5	PLANTA - AGAVE DRAGÃO (AGAVE ATTENUATA) - MUDA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	12,00
5.6	PLANTA - IXORA FEI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	243,00
5.7	PLANTA - BUXINHO, FORNECIMENTO E PLANTIO (BUXUS SEMPERVIRENS)	UN	5,00
5.8	PLANTA - LAMBEARI ROXO (TRADESCANTIA ZEBRINA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	530,00
5.9	PLANTA - IRESINE (IRESINE HERBSTII), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	325,00
5.10	PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONIA OLERACEA) - FORNECIMENTO - 5M	UN	30,00
5.11	PLANTA - ANGICO BRANCO (ANADENANTHERA COLUBRINA), FORNECIMENTO - 3M	UN	8,00
5.12	PLANTA - RESEDA ROXO (LAGERSTROEMIA INDICA), FORNECIMENTO - 3M	UN	3,00
5.13	PLANTA - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PLUVIOSA), FORNECIMENTO - 3M	UN	10,00
5.14	PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FERRUGINEA), FORNECIMENTO - 3M	UN	1,00
5.15	PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELII), FORNECIMENTO - 3M	UN	6,00
5.16	PLANTA - JACARANDA-MIMOSO (JACARANDA MIMOSIFOLIA), FORNECIMENTO - 3M	UN	3,00
5.17	ADUBO QUIXABEIRA	KG	50,00
5.18	FORTH PLANTIO 20KG	UN	15,00
5.19	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M²	265,00
5.20	FRETE E INSTALAÇÃO (PALMEIRA IMPERIAL, ANGICO BRANCO, RESEDÁ, SIBIPIRUNA, CHUVA DE OURO, PALMEIRA FÊNIX, JACARANDÁ)	UN	1,00
5.21	VASO DE CONCRETO POLIDO - ALTURA 70CM X LARGURA 70CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
5.22	PLANTA - PATA DE ELEFANTE (BEUCARBIA RECURVATA)	UN	3,00
5.23	PLANTA - TUIA	UN	3,00
5.24	PLANTA - YUCCA	UN	2,00
5.25	SERVIÇO DE JARD NAGEM (TERRA VEGETAL, ARGILA EXPANDIDA, MANTA BIDIM, PEDRAS ORNAMENTAIS, VITAMINA E MONTAGEM)	UN	1,00

Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



000209

10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: PRETO)	M	8,47
10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: VERDE-AMARELO)	M	4,95
10.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: VERMELHO)	M	8,47
10.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	13,00
10.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
10.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00
10.20	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UND	3,00
10.21	CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X 50 X 15 CM	UND	52,00
10.22	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	11,00
10.23	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	12,00
10.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
10.25	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	35,00
10.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	77,88
10.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	379,40
10.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1722,57
10.29	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.30	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UND	1,00
10.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
10.32	GRADE EM METALON	M²	1,00
10.33	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA (INCLUSO BRAÇO) EM LED, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POT. 200W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000, Ilumatic ou similar -	UND	4,00
10.34	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, ALTURA LIVRE = 9M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	4,00
10.35	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM LED, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POT. 200W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000, Ilumatic ou similar	UND	4,00
10.36	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO ENGASTADO, COM ALTURA LIVRE 3,5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA COM LAMPADA DE LED 50W	UND	41,00
10.37	FITA DE LED 5 METROS 2700K + FONTE BIVOLT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	76,00
10.38	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR	UND	32,00
10.39	REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA 10W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, REF: FLC OU SIMILAR	UND	19,00
10.40	BALIZADOR 7W LED EMBUTIR SOLO CHÃO PISO IP67 BIVOLT 2100K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	78,00
10.41	BALIZADOR DE PISO LUMINÁRIA LED 3W 3000K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00
10.41	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 35MM²	UND	4,00
10.42	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO C/TAMPA PARA ATERRAMENTO (20X20X15)CM, PADRÃO ENERGISA	UND	12,00
10.43	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	147,14
10.44	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	147,14
10.45	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/DEMÃO	M²	24,60
11.0 ILUMINAÇÃO PISO ESTRELADO			
11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DECORATIVA EM FIBRAS ÓTICAS, ATRAVÉS DE CABOS PONTUAIS, COM EFIEITO LUMINOSOS ESPECIAIS IMITANDO ESTRELAS (COM OSCILAÇÕES), ACIONADO EM ENERGIA DE REDE	UN	1,00
11.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - INCLUSO CONEXÕES	M	1812,00
11.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - INCLUSO CONEXÕES	M	278,00

Maria Belivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024
27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 99922
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



11.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - PARA CAIXAS DE PASSAGEM PROVISÓRIAS	M²	25,00
11.5	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA - PAREDE EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO DA CAIXA DE ILUMINAÇÃO	M³	0,07
11.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_08/2017 - ESPESSURA 4CM	M³	11,14
11.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M²	278,53
12.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
12.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
12.3	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
13.0 SERVIÇOS DIVERSOS			
13.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COMPOSTO PRETO, 60X60CM, ESP=4MM, (ACM CONSTIT. DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE ALUMÍNIO C/ NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), C/ PINTURA COILCOATING PVDF KYNAR 500, TEXTO GRAVADO A LASER, ACAB EM VERNIZ AUTOM., MOLD EM ALUMÍNIO	UN	1,00
13.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	7460,05
14.0 IRRIGAÇÃO			
14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	77,64
14.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 C 47,78	M³	17,10
14.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	19,80
14.4	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M³	4,40
14.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	10,32
14.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	23,14
14.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M²	19,80
14.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	66,08
14.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	66,08
14.10	TANQUE DE ÁGUA EM POLIETILENO, 15000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	1,00
14.11	CONJUNTO CONTROLADOR DMX SLESA- EU7 / FONTE ADAP AC/DC	UND	1,00
14.12	VÁLVULA SOLENOIDE P/IRRIGAÇÃO MODELO 100-DVF 2", MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UND	8,00
14.13	SOLENOIDE COM BASE P/IRRIGAÇÃO MODELO 75, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UND	6,00
14.14	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 2"	UND	20,00
14.15	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM, P/ ÁGUA	UND	20,00
14.16	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 50X90°	UND	40,00
14.17	BUCHA DE REDUÇÃO D=50 X 32MM, CPVC, AQUATHERM, TIGRE OU SIMILAR	UND	30,00
14.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	50,00
14.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 3 X 2,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	25,00
14.20	MÓDULO DE CENTRAL DO POSTO DE ENFERMAGEM, TEMPORIZADO, PILOTOS INDICADORES DE LOCAL E FONTE GERADORA DE 12 VOLTS, MODELO STANDARD TRADICIONAL, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	UND	1,00
14.21	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 8MM X 1/2	UND	50,00
14.22	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 8MM X 1/4	UND	50,00
14.23	TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 8 X 8 X 8 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	50,00
14.24	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 8MM X 8MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	40,00
14.25	UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 8 MM X 8MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UND	20,00

Maria Belvânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

000210

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas

11






PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br.

14.26	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 75 MM (3") - REF. 1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
14.27	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UND	15,00
14.28	FLANGE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM SEXTAVADO E SEM FUROS, DIÂM = 3" REV. 01 - 10/2022	UND	2,00
14.29	FLANGE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM SEXTAVADO E SEM FUROS, DIÂM = 2" REV. 01 - 10/2022	UND	2,00
14.30	FLANGE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM SEXTAVADO E SEM FUROS, DIÂM = 1 1/2" REV. 01 - 10/2022	UND	2,00
14.31	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 40MM	UND	2,00
14.32	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL, BRONZE, D = 63 MM (2 1/2") - CHAVE DE FLUXO	UND	2,00
14.33	BOMBA AUTOASPIRANTE SCHNEIDER BCA-40 2" 3CV TRIFÁSICO OU SIMILAR INSTALADA	UND	1,00
14.34	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3/4 CV OU 0,99 HP, E 9 ESTAGIOS, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 3/4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
14.35	ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 75 MM X 3", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UND	4,00
14.36	FILTRO DE DISCO AZUL 3" 120 MESH	UND	1,00
14.37	REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 50MM	UND	4,00
14.38	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3", P/ ÁGUA REV. 01 10/2022	UND	2,00
14.39	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3"- REV. 01 10/2022	UND	4,00
14.40	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
14.41	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	UND	20,00
14.42	CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM	UND	2,00
14.43	PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICA), 15 CV, TRIFÁSICO	UND	2,00
14.44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
14.45	FORNECIMENTO DE CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM²	UND	8,00
14.46	ADAPTADOR (LUVA DE TRANSIÇÃO), D=32MM X 1", CPVC, AQUATHERM, TIGRE OU SIMILAR	UND	5,00
14.47	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1", P/ ÁGUA	UND	4,00
14.48	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM, 1"	UND	3,00
14.49	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
14.50	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UND	19,00
14.51	VÁLVULA VENTOSA DE DUPLA FUNÇÃO 3/4"	UND	7,00
14.52	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	4,00
14.53	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UND	10,00
14.54	FILTRO "Y" TELA INOX Ø 3/4"	UND	1,00
14.55	TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO PN 80 JE, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR	M	285,00
14.56	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	7,00
14.57	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	15,00
14.58	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, 1/2 COM ROSCA INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	180,00
14.59	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	9,00
14.50	ASPIRADOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UND	105,00
14.51	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR	M	500,00
14.52	TUBO, PVC, FLEXÍVEL, ASPIRADOR INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00
14.53	CONECTOR DE 3/4" MICROTUBO, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UND	500,00
14.54	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
14.55	ABRACADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	UND	200,00

15.0	REDE LÓGICA		
15.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00
15.2	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	30,00
15.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	30,00
15.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	32,00
15.5	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, D=1" - FORNECIMENTO	M	75,00
15.6	ABRACADEIRA DE ALUMÍNIO 1" 25mm (DAISA BC-100) OU SIMILAR	UND	5,00
15.7	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1"	UND	21,00
15.8	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO C/TAMPA PARA ATERRAMENTO (40X40X30)CM	UND	8,00
15.9	TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC	UND	6,00

Araci - BA, 12 de abril de 2024.


MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA
PREFEITA

12

000211

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de impressão: 98922

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 12 folhas



DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo comprovar e descrever a fiel execução dos serviços constante no atestado de capacidade técnica emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, CNPJ 14.232.086/0001-92, Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000, onde o engenheiro civil ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA, CREA-PE nº 181437908-8 participou da execução dos serviços.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

1. **VALOR DO SERVIÇO:** R\$ 226.800,00
2. **OBJETO:** ELABORAÇÃO DE PROJETO EM BIM (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E HIDROSANITÁRIO) E ORÇAMENTO DA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO- ARACI-BA.
3. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BA.
4. **ENDEREÇO:** Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n, Centro, Município de Araci - BA.
5. **CONTRATADA:** M A PROJETAR ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ: 25.092.704/0001-62
6. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA - ENG. CIVIL- CREA-PE nº 181437908-8 — Nº BA20240722882
7. **PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** INICIO EM 01/02/2022, TÉRMINO EM 31/01/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS

- 2.1 - Projeto em BIM > ACESSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO - 7.460,05 m2
- 2.2 - Projeto em BIM > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL – URBANO - 7.460,05 m2
- 2.3 - Projeto em BIM > INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO - 7.460,05 m2
- 2.4 - Projeto em BIM > PRAÇA - 7.460,05 m2
- 2.5 - Projeto em BIM > PROJETO DE PAISAGISMO -

000212

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



- 2.6 - Projeto em BIM > TENSOESTRUTURAS - 420,00 m2
- 2.7 - Projeto em BIM > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ÁGUA FRIA E ESGOTO - 1 und
- 2.8 - Projeto em BIM > MATERIAIS MISTOS – 1,0 und
- 2.9 - Projeto em BIM > ARTEFATOS DE CONCRETO – PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS – 5.822,42 m²
- 2.10 - Projeto em BIM > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > MEIO-FIO – 1.147,68 m
- 2.11 – Elaboração de Orçamento > ACESSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO - 7.460,05 m2
- 2.11 - Elaboração de Orçamento > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL – URBANO - 7.460,05 m2
- 2.12 - Elaboração de Orçamento > INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO - 7.460,05 m2
- 2.13 - Elaboração de Orçamento > PRAÇA - 7.460,05 m2
- 2.14 - Elaboração de Orçamento > PROJETO DE PAISAGISMO -
- 2.15 - Elaboração de Orçamento > TENSOESTRUTURAS - 420,00 m2
- 2.16 - Elaboração de Orçamento > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ÁGUA FRIA E ESGOTO - 1 und
- 2.17 - Elaboração de Orçamento > MATERIAIS MISTOS – 1,0 und
- 2.18 - Elaboração de Orçamento > ARTEFATOS DE CONCRETO – PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS – 5.822,42 m²
- 2.19 - Elaboração de Orçamento > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > MEIO-FIO – 1.147,68 m

[Assinatura]

060213

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024
27/04/2024, às 16:23

Chave de impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
00 SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO INSTALADA	M²	6,00
1.2	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, NA PAREDE, CAVALETE COM REGISTRO ESFERA PVC SOLD. D=25MM, INCLUSIVE HIDRÔMETRO	UN	1,00
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	18,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	551,86
1.6	REMOÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA/PISO DE CONCRETO (COPACABANA), MEIO FIO GRANÍTICO E PARALELEPÍPEDO.	M²	4017,62
1.7	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ASFALTO UTILIZANDO, MARTELO ROMPEDOR, INCLUSIVE REMOÇÃO MANUAL DO EXPURGO	M³	7,71
1.8	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	M²	1551,77
1.9	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	69,00
1.10	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - REV.01	UN	1,00
1.11	RETIRADA DE POSTE DE AÇO	UN	42,00
1.12	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M²	70,69
1.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	27,22
1.14	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	5,68
1.15	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN	35,00
1.16	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M²	15,60
1.17	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	1,30
1.18	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE SINALIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO	UN	7,00
1.19	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M³	0,26
1.20	RETIRADA DE PONTOS DE TELEFONE	UN	3,00
20 LOCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO			
2.1	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	7460,05
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. LOCAÇÃO DE QUIOSQUES	M	102,00
2.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	7460,05
00 QUIOSQUES BARRAS			
30 FUNDAÇÃO			
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	41,71
3.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	3,94
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	13,98
3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	13,98
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	679,08
3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,30
3.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	126,00
3.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/201	M²	60,00
3.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	75,95
3.1.10	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	23,79
32 ESTRUTURA			
3.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	9,06
3.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	9,06
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	778,38
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	337,62
3.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	206,94
3.2.6	CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 13X18X39, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA	M	83,76
3.2.7	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	93,06
3.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (31,50 KG/M2), PAINEL 2.0X3,0M, TELCON OU SIMILAR	M²	93,06

000214

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



3.3 ALVENARIA			
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	371,67
3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37,20
3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,08
3.3.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	38,40
3.4 REVESTIMENTO PAREDE			
3.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	743,34
3.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	743,34
3.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 26 x 106 CM, BIANCOGRES PEROLA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	4,00
3.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ACETINADO EXTRA DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	391,26
3.4.5	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS E = 2CM	M²	9,60
3.4.6	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TRP25 - 0,65MM, TUPER OU SIMILAR	M²	240,18
3.4.7	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2,5CM - NAS ONDAS DAS TELHAS METÁLICA	M²	86,40
3.5 REVESTIMENTO PISO			
3.5.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	3,69
3.5.2	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	73,80
3.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 x 50 CM, LINHA BRILHANTE BORDA BOLD OU SIMILIAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	73,80
3.6 COBERTURA			
3.6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	41,97
3.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	41,97
3.6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	41,97
3.6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	77,40
3.6.5	RJFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRAFRUTO. AF_07/2019	M	81,66
3.6.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,30
3.6.7	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UMA COBERTURA TENSIONADA NO MODELO HYPAR MODULAR - INCLUSO BASE EM CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO (FUNDAÇÃO E PILAR)	M²	390,80
3.6.8	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) FCK= 25 MPa. AF_01/2017	M³	48,27
3.6.9	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVC) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	73,80
3.6.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	73,80
3.6.11	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO	M	124,98
3.7 ESQUADRIA			
3.7.1	SÓLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM-(PRETO SÃO GABRIEL). AF_09/2020	M	10,20
3.7.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO (PRETO SÃO GABRIEL). AF_11/2020	M	16,80
3.7.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	21,42
3.7.4	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	M²	28,08
3.7.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,72
3.7.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M²	6,72

000215

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 999ZL

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



000216

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas

3.8 PINTURA			
3.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	19,26
3.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	19,26
3.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	19,26
3.8.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	99,00
3.8.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M²	73,80
3.8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	73,80
3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
3.9.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00
3.9.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	6,00
3.9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00
3.9.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
3.9.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
3.9.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	69,38
3.9.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	25,34
3.9.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,96
3.9.9	CAIXA DE GORÇURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00
3.9.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,70 x 0,70 x 0,80	UN	6,00
3.10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
3.10.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	6,00
3.10.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	6,00
3.10.3	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	6,00
3.10.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	6,00
3.10.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,00
3.10.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
3.10.7	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	18,00
3.10.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00
3.10.9	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	30,00
3.10.10	JUNCAO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	6,00
3.10.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	18,00
3.10.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,40
3.10.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,10
3.10.14	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
3.10.15	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
3.10.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
3.10.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
3.10.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,00



3.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO			
3.11.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	66,00
3.11.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO	UN	48,00
3.11.3	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	168,00
3.11.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	168,00
3.11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR: AMARELO)	M	151,74
3.11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: AMARELO)	M	316,38
3.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: AZUL-CLARO)	M	179,10
3.11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: BRANCO)	M	121,20
3.11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR: AZUL CLARO)	M	268,68
3.11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR: BRANCO)	M	268,68
3.11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COR: VERDE-AMARELO)	M	163,14
3.11.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: AZUL CLARO)	M	6,78
3.11.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: BRANCO)	M	6,78
3.11.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	349,50
3.11.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
3.11.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
3.11.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
3.11.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
3.11.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
3.11.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
3.11.21	VARAL DE LUZ 20 METROS COM 20 LÂMPADAS AMARELAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.11.22	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UN	18,00
3.11.23	SUPORTE PARA REFLETOR DE LED EXT. PRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.11.24	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASC-FIBRA OU SIMILAR	UN	6,00
3.11.25	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	18,00
3.11.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	6,00
3.11.27	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
3.12 LOUÇAS E METALIS			
3.12.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00
3.12.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
3.12.3	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.	UN	6,00
3.12.4	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRÊS LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18cm, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	6,00
3.12.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
3.12.6	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	6,00
3.12.7	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ESTEVES, CONVENCIONAL, LINHA MÔNACO VTL 140 (1190), 1/2" OU SIMILAR	UN	6,00
3.12.8	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
3.12.9	PORTA - PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	6,00
3.12.10	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE PLÁSTICO	UN	6,00

000217

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



4.0 PAVIMENTAÇÃO			
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - FCK 25 MPA	M	509,35
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 - FCK 25 MPA	M	316,08
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 - FCK 25 MPA	M	12,94
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 - FCK 25 MPA	M	309,31
4.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO MEIO FIO	M²	401,69
4.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA EXTERIOR - DUAS DEMÃOS	M	1147,68
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015 - FCK - 35MPA	M²	3779,91
4.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - FCK 35 MPA	M²	126,82
4.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015 - FCK 35 MPA	M²	884,84
4.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM - FCK = 35 MPA	M²	1157,67
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27798,25
4.11	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	12,89
4.12	DECK EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARKLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE CAMADA DE CONCRETO E CIMENTADO DWE REGULARIZAÇÃO	M²	184,14
4.13	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	63,62
4.14	REVESTIMENTO EM PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FCK 35MPA - 60CMX30CM - ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II	M²	278,53
4.15	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	245,00
4.16	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, ZEBRADA E VAGA PNE COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 -	M²	84,52
4.17	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M²	21,98
5.0 PAISAGISMO			
5.1	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	M	867,66
5.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	29,35
5.3	GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2119,50
5.4	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	1458,37
5.5	PLANTA - AGAVE DRAGÃO (AGAVE ATTENUATA) - MUDA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	12,00
5.6	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	243,00
5.7	PLANTA - BUXINHO, FORNECIMENTO E PLANTIO (BUXUS SEMPERVIRENS)	UN	5,00
5.8	PLANTA - LAMBARÍ ROXO (TRADESCANTIA ZEBRINA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	530,00
5.9	PLANTA - IRESINE (IRESINE HERBSTII), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	325,00
5.10	PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONIA OLERACEA) - FORNECIMENTO - 5M	UN	30,00
5.11	PLANTA - ANGICO BRANCO (ANADENANTHERA COLUBRINA), FORNECIMENTO - 3M	UN	8,00
5.12	PLANTA - RESEDÁ ROXO (LAGERSTROEMIA INDICA), FORNECIMENTO - 3M	UN	3,00
5.13	PLANTA - SIBIPURUNA (CAESALPINIA PLUVIOSA), FORNECIMENTO - 3M	UN	10,00
5.14	PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FERRUGINEA), FORNECIMENTO - 3M	UN	1,00
5.15	PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELII), FORNECIMENTO - 3M	UN	6,00
5.16	PLANTA - JACARANDÁ-MIMOSO (JACARANDA MIMOSIFOLIA), FORNECIMENTO - 3M	UN	3,00
5.17	ADUBO QUIXABEIRA	KG	50,00
5.18	FORTH PLANTIO 20KG	UN	15,00
5.19	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M²	265,00
5.20	FRÉTE E INSTALAÇÃO (PALMEIRA IMPERIAL, ANGICO BRANCO, RESEDÁ, SIBIPURUNA, CHUVA DE OURO, PALMEIRA FÊNIX, JACARANDÁ)	UN	1,00
5.21	VASO DE CONCRETO POLIDO - ALTURA 70CM X LARGURA 70CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
5.22	PLANTA - PATA DE ELEFANTE (BEUCARPIA RECURVATA)	UN	3,00
5.23	PLANTA - TUIA	UN	3,00
5.24	PLANTA - YUCCA	UN	2,00
5.25	SERVIÇO DE JARDINAGEM (TERRA VEGETAL, ARGILA EXPANDIDA, MANTA BIDIM, PEDRAS ORNAMENTAIS, VITAMINA E MONTAGEM)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 99922

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



6.0 PERGOLADOS			
6.1 PERGOLADO 01			
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	2,04
6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	2,12
6.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,87
6.1.4	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,64
6.1.5	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA PERGOLADO, PEÇA 7X18CM APARELHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	137,18
6.1.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	64,79
6.1.7	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	1,66
6.1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	7,92
6.1.9	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	0,78
5.1.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	26,13
5.1.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	26,13
6.1.12	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M²	25,72
6.1.13	APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO 2 DEMÃOS, INCLUSO SELADOR	M²	25,72
5.1.14	REVESTIMENTO DE MADEIRA LAMBRI CUMARU/IPÊ CHAMPANHE, RÉGUA = 10CM, E= 9MM.	M²	7,13
6.2 PERGOLADO 02			
6.2.1	PERGOLADO EM ACM KYNAR 4MM, 16 PEÇAS SUPERIOR DE 250CMx 30CM X 30CM, 5 PEÇAS TIPO COLUNAS 250CM X 30x40CMx 30CM, E 2 TUBOS QUADRADO DE METALON CALANDRADO DE 100MMx100MM, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO DA ESTRUTURA METÁLICA.	UN	1,00
6.2.2	ILUMINAÇÃO - PARTE ELÉTRICA, LÂMPADAS LED TIPO SPOT 32 UNIDADES EMBUTIDAS, 5 TRILHOS COM 4 LÂMPADAS PENDURADAS (20 LÂMPADAS LED)	UN	1,00
7.0 PAREDE DE COBOGÓ			
7.1 FUNDAÇÃO			
7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	3,00
7.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	0,20
7.1.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M³	1,45
7.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	6,17
7.1.5	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	1,61
7.1.6	COLUNA E VIGA METÁLICA, EM PERFIS UDC127x50x4,25, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI PRETO	M	12,70
7.2 ALVENARIA			
7.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	8,13
7.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COBOGÓ GULOBOV 30X30X09CM	M²	16,20
7.3 REVESTIMENTO PAREDE			
7.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	23,40
7.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	23,40
7.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	23,40
7.3.4	APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO 2 DEMÃOS, INCLUSO SELADOR	M²	55,80
7.3.5	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO - (PREFEITURA ARACI TRABALHO E PROGRESSO), CONFORME PROJETO.	UN	1,00

000219

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



9.0 LIXEIRO		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³ 3,01
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M² 7,00
8.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M³ 3,30
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M² 17,24
8.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³ 6,53
8.6	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M² 7,00
8.7	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M² 23,00
8.8	APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO 2 DEMÃOS, INCLUSO SELADOR	M² 23,00
8.9	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M² 22,44
9.0 MOBILIÁRIO URBANO		
9.1 BANCOS		
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³ 55,82
9.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M² 128,48
9.1.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M³ 82,49
9.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M² 443,65
9.1.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³ 57,85
9.1.6	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M² 132,94
9.1.7	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M² 428,19
9.1.8	APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO 2 DEMÃOS, INCLUSO SELADOR	M² 431,29
9.1.9	REVESTIMENTO DE MADEIRA LAMBRI CUMARU/IPÊ CHAMPANHE, RÉGUA = 10CM, E= 9MM.	M² 62,58
9.17 LIXEIRA		
9.17.1	LIXEIRA 60 L EM MADEIRA CUMARU COM ACABAMENTO EM VERBIZ MARÍTIMO, TAMPAS EM AÇO INOX E CESTO INTERNO EM POLIETILENO, CONTENDO SUPORTE PARA SACO DE LIXO. RESISTENTE E ALTA DURABILIDADE.	UN 21,00
9.18 BARRAGAS DOÇES		
9.18.1	CARRINHO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA REVESTIDO DE MADEIRA LAMBRI CUMARU/IPÊ CHAMPANHE, COM PNEUS EM ARO 26 E OMBROLONE	UN 8,00
9.19 PLAYGROUND		
9.19.1	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA, COM FERRAGENS GALVANIZADAS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CONTENDO. (FORTBRINQ - CÓDIGO:FB-06) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 1,00
10.0 ILUMINAÇÃO		
10.1	CAIXA STECK REF. S-305 OU SIMILAR	UND 267,00
10.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"x4", SISTEMA "X", COM TAMPAS	UND 25,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: AMARELO)	M 6195,32
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: AZUL-CLARO)	M 2995,54
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: BRANCO)	M 29,26
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: VERDE-AMARELO)	M 2112,26
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: VERMELHO)	M 165,69
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL-CLARO)	M 126,73
10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)	M 126,73
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE-AMARELO)	M 126,73
10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: AZUL CLARO)	M 156,20
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: BRANCO)	M 156,20

000220

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 99922

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: PRETO)	M	8,47
10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: VERDE-AMARELO)	M	4,95
10.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR: VERMELHO)	M	8,47
10.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	13,00
10.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
10.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00
10.20	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UND	3,00
10.21	CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X 50 X 15 CM	UND	52,00
10.22	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	11,00
10.23	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	12,00
10.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
10.25	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	35,00
10.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	77,88
10.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	379,40
10.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1722,57
10.29	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.30	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UND	1,00
10.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
10.32	GRADE EM METALON	M²	1,00
10.33	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA (INCLUSO BRAÇO) EM LED, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POT. 200W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000, Ilumatic ou similar -	UND	4,00
10.34	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, ALTURA LIVRE = 9M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	4,00
10.35	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 04 PETALAS EM LED, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POT. 200W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000, Ilumatic ou similar	UND	4,00
10.36	POSTE DECORATIVO 2 PETALAS, EM AÇO GALVANIZADO ENGASTADO, COM ALTURA LIVRE 3,5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA COM LAMPADA DE LED 50W	UND	41,00
10.37	FITA DE LED 5 METROS 2700K + FONTE BIVOLT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	76,00
10.38	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR	UND	32,00
10.39	REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA 10W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, REF: FLC OU SIMILAR	UND	19,00
10.40	BALIZADOR 7W LED EMBUTIR SOLO CHÃO PISO IP67 BIVOLT 2100K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	78,00
10.41	BALIZADOR DE PISO LUMINÁRIA LED 3W 3000K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00
10.41	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 35MM²	UND	4,00
10.42	CAIXA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO C/TAMPA PARA ATERRAMENTO (20X20X15)CM, PADRÃO ENERGISA	UND	12,00
10.43	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	147,14
10.44	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	147,14
10.45	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/DEMÃO	M²	24,60
11.0 ILUMINAÇÃO PISO ESTRELADO			
11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DECORATIVA EM FIBRAS ÓTICAS, ATRAVÉS DE CABOS PONTUAIS, COM ERIETO LUMINOSOS ESPECIAIS IMITANDO ESTRELAS (COM OSCILAÇÕES), ACIONADO EM ENERGIA DE REDE	UN	1,00
11.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - INCLUSO CONEXÕES	M	1812,00
11.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - INCLUSO CONEXÕES	M	278,00

000221

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



11.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - PARA CAIXAS DE PASSAGEM PROVISÓRIAS	M²	25,00
11.5	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPa - PAREDE EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO DA CAIXA DE ILUMINAÇÃO	M³	0,07
11.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017 - ESPESSURA 4CM	M²	11,14
11.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M²	278,53
12.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
12.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
12.3	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00
13.0 SERVIÇOS DIVERSOS			
13.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COMPOSTO PRETO, 60X60CM, ESP=4MM, (ACM CONSTIT. DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE ALUMÍNIO C/ NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), C/ PINTURA COILCOATING PVDF KYNAR 500, TEXTO GRAVADO A LASER, ACAB EM VERNIZ AUTOM., MOLD EM ALUMÍNIO	UN	1,00
13.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	7460,05
14.0 IRRIGAÇÃO			
14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	77,64
14.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 C 47,78	M³	17,10
14.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	19,80
14.4	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPa. AF_01/2017	M³	4,40
14.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	10,32
14.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	23,14
14.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M²	19,80
14.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	66,08
14.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	66,08
14.10	TANQUE DE ÁGUA EM POLIETILENO, 15000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	1,00
14.11	CONJUNTO CONTROLADOR DMX SLESA- EU7 / FONTE ADAP AC/DC	UND	1,00
14.12	VÁLVULA SOLENOIDE P/IRRIGAÇÃO MODELO 100-DVF 2", MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UND	8,00
14.13	SOLENOIDE COM BASE P/IRRIGAÇÃO MODELO 75, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UND	6,00
14.14	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 2"	UND	20,00
14.15	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM, P/ ÁGUA	UND	20,00
14.16	CURVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 50X90°	UND	40,00
14.17	BUCHA DE REDUÇÃO D =50 X 32MM, CPVC, AQUATHERM, TIGRE OU SIMILAR	UND	30,00
14.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	50,00
14.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 3 X 2,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	25,00
14.20	MÓDULO DE CENTRAL DO POSTO DE ENFERMAGEM, TEMPORIZADO, PILOTOS INDICADORES DE LOCAL E FONTE GERADORA DE 12 VOLTS, MODELO STANDARD TRADICIONAL, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	UND	1,00
14.21	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 8MM X 1/2	UND	50,00
14.22	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 8MM X 1/4	UND	50,00
14.23	TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 8 X 8 X 8 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND	50,00
14.24	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 8MM X 8MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	40,00
14.25	UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 8 MM X 8MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UND	20,00

000222

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024
27/04/2024, 16:23

Chave de impressão: 999ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



14.26	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 75 MM (3") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
14.27	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UND	15,00
14.28	FLANGE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM SEXTAVADO E SEM FUROS, DIÂM = 3" REV. 01 -10/2022	UND	2,00
14.29	FLANGE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM SEXTAVADO E SEM FUROS, DIÂM = 2" REV. 01 - 10/2022	UND	2,00
14.30	FLANGE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM SEXTAVADO E SEM FUROS, DIÂM = 1 1/2" REV. 01 - 10/2022	UND	2,00
14.31	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 40MM	UND	2,00
14.32	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL, BRONZE, D = 63 MM (2 1/2") - CHAVE DE FLUXO	UND	2,00
14.33	BOMBA AUTOASPIRANTE SCHNEIDER BCA-40 2" 3CV TRIFÁSICO OU SIMILAR INSTALADA	UND	1,00
14.34	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3/4 CV OU 0,99 HP, E 9 ESTAGIOS, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 3/4FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
14.35	ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 75 MM X 3", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UND	4,00
14.36	FILTRO DE DISCO AZUD 3" 120 MESH	UND	1,00
14.37	REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 50MM	UND	4,00
14.38	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3", P/ ÁGUA REV. 01 10/2022	UND	2,00
14.39	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3"- REV. 01_10/2022	UND	4,00
14.40	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.	UND	1,00
14.41	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	UND	20,00
14.42	CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM	UND	2,00
14.43	PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICA), 15 CV, TRIFÁSICO	UND	2,00
14.44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
14.45	FORNECIMENTO DE CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM²	UND	8,00
14.46	ADAPTADOR (LUVA DE TRANSIÇÃO), D=32MM X 1", CPVC, AQUATHERM, TIGRE OU SIMILAR	UND	5,00
14.47	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1", P/ ÁGUA	UND	4,00
14.48	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM, 1"	UND	3,00
14.49	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
14.50	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UND	19,00
14.51	VÁLVULA VENTOSA DE DUPLA FUNÇÃO 3/4"	UND	7,00
14.52	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	4,00
14.53	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2"	UND	10,00
14.54	FILTRO "Y" TELA INOX Ø 3/4"	UND	1,00
14.55	TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO PN 80 JE, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR	M	285,00
14.56	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	7,00
14.57	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	15,00
14.58	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, 1/2 COM ROSCA INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	180,00
14.59	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	9,00
14.60	ASPIRADOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UND	105,00
14.61	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR	M	500,00
14.62	TUBO, PVC, FLEXIVEL, ASPIRADOR INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00
14.63	CONECTOR DE 3/4" MICROTUBO, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UND	500,00
14.64	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
14.65	ABRACADEIRA EM ACO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	UND	200,00
15.0 REDE LOGICA			
15.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00
15.2	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	30,00
15.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	30,00
15.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	32,00
15.5	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, D=1 " - FORNECIMENTO	M	75,00
15.6	ABRACADEIRA DE ALUMÍNIO 1 " 25mm (DAISA BC-100) OU SIMILAR	UND	5,00
15.7	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1"	UND	21,00
15.8	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO C/TAMPA PARA ATERRAMENTO (40X40X30)CM	UND	8,00
15.9	TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC	UND	6,00

000223

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024

27/04/2024, 16:23

Chave de Impressão: 999ZZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas



000224

Por ser verdade e ter constado no local da obra e no periodo acima a veracidade das informações do Atestado Tecnico emitido pelo contratante relativa as descrições das atividades desenvolvidas em quantitativo e qualitativamente especificados para execução da obra ou serviço.

Araci - BA, 12 de abril de 2024.


Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 230849/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 230849/2024
27/04/2024, 16:23
Chave de impressão: 99922

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2024 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214809/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALISSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA**

Registro: **1814379088BA** RNP: **1814379088**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

060225

Número da ART: **BA20240728087** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2024** Baixada em: **15/04/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Araci**

Endereço do contratante: **PRAÇA Nossa Senhora da Conceição**

Complemento:

Cidade: **Araci**

Contrato: **095/2021**

Valor do contrato: **R\$ 84.000,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA São José**

Complemento:

Cidade: **Araci**

Data de início: **01/02/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Araci**

CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**

Nº: **4**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CEP: **48760000**

Celebrado em: **01/02/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **s/n**

Bairro: **Povoado Tapuio**

UF: **BA**

CEP: **48760000**

Conclusão efetiva: **31/01/2022**

CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 29.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 35 - Elaboração de orçamento 1854.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 35 - Elaboração de orçamento 1854.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 35 - Elaboração de orçamento 1854.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 29.15 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 35 - Elaboração de orçamento 88.15 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 35 - Elaboração de orçamento 1510.77 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 1854.40 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 1854.40 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 80 - Projeto 29.15 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 1854.40 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 1854.40 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 29.15 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 88.15 metro quadrado; 17 - Execução em BIM ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 80 - Projeto 1510.77 metro quadrado; 17 - Execução em BIM AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 1854.40 metro quadrado; 17 - Execução em BIM AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #TOS_36.4.2.1 - URBANO 80 - Projeto 1854.40 metro quadrado;**

Observações

Lev. Topográfico e Elaboração de projeto em BIM e Orçamento - Construção da Praça São José no Pov. Tapuio - Araci-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE TEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A EMPRESA M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA DESDE 02/05/2017.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214809/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214809/2024
27/04/2024, 13:56
4W4D0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4W4D0

000226





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que o Engenheiro Civil **ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA**, CREA/PE nº 058249, através do Contrato nº 095/2021, entre a Prefeitura municipal de Araci e a empresa M A PROJETTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ: 25.092.704/0001-62, com sede na Rua Antônio Serapião, nº 174, Centro, Teofilândia - BA, CEP: 48.770-000, que realizou os serviços técnicos de **LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EM BIM E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ NO POVOADO DE TAPUIO - ARACI - BA.**

Onde os serviços foram executados dentro das normas técnicas e de maneira satisfatória, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica. Conforme Declaração em anexo emitido pela Engenheira Civil Glícia Moraes de Andrade registrada no CREA BA sob nº 051277274-6

Contrato: 095/2021

Data de início: 01/02/2021

Data de término: 31/01/2022

Local: Praça São José, s/n, Povoado Tapui, Zona Rural, Município de Araci - BA.

Valor do Contrato: R\$ 84.000,00

ART Nº BA20240728087

2. ATIVIDADES TÉCNICAS:

- 2.1 - Projeto em BIM > ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO - 1.854,40 m2
- 2.2 - Projeto em BIM > ELÉTRICA - ILUMINACAO - 1.854,40 m2
- 2.3 - Projeto em BIM > INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO - 1.854,40 m2
- 2.4 - Projeto em BIM > PRAÇA - 1.854,40 m2
- 2.5 - Projeto em BIM > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - 1.854,40 m2
- 2.6 - Projeto em BIM > PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS - 1.510,77 m2

Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214809/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 214809/2024
27/04/2024, 16:26

Chave de Impressão: 4W4D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2024 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



- 2.7 - Projeto em BIM > EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS - 29,15 m2
- 2.8 - Projeto em BIM > ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 29,15 m2
- 2.9 - Projeto em BIM > ESTRUTURA DE MADEIRA - 88,15 m2
- 2.10 - Projeto em BIM > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 1.854,40 m2
- 2.11 - Elaboração de Orçamento > - ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO - 1.854,40 m2
- 2.12 - Elaboração de Orçamento > ELÉTRICA - ILUMINACAO - 1.854,40 m2
- 2.13 - Elaboração de Orçamento> INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO - 1.854,40 m2
- 2.14 - Elaboração de Orçamento > PRAÇA - 1.854,40 m2
- 2.15 - Elaboração de Orçamento > ELÉTRICA - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - 1.854,40 m2
- 2.16 - Elaboração de Orçamento > PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS - 1.510,77 m2
- 2.17 - Elaboração de Orçamento > EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS - 29,15 m2
- 2.18 - Elaboração de Orçamento > ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 29,15 m2
- 2.19 - Elaboração de Orçamento > ESTRUTURA DE MADEIRA - 88,15 m2
- 2.20 - Elaboração de Orçamento > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 1.854,40 m2

000228

PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00
1.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	un	1,00
1.3	Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro	un	1,00
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	4,00

Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 214809/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 214809/2024

27/04/2024, 16:26

Chave de Impressão: 4W4DU0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2024 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



2.0 LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM			
2.1	Regularização Manual	m2	1.853,64
2.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	1.853,64
3.0 QUIOSQUES - BARES			
3.1 FUNDAÇÃO			
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,24
3.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,67
3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,46
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	136,05
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,57
3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,26
3.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,57
3.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	18,35
3.1.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,17
3.1.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	2,45
3.2 ESTRUTURA			
3.2.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,90
3.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,90
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,10
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	175,71
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,57
3.2.6	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	40,85
3.2.7	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	6,49
3.3 ALVENARIA			
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	140,34
3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,12
3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,16
3.3.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,40

Maria Relivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 a 2024

000229

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214809/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 214809/2024
27/04/2024, 16:26
Chave de Impressão: 4W4D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2024 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



3.4 REVESTIMENTO PAREDE			
3.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	280,68
3.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	280,68
3.4.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	8,30
3.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	93,88
3.4.5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m2	3,20
3.5 REVESTIMENTO PISO			
3.5.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,23
3.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	24,52
3.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	19,72
3.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	4,80
3.6 COBERTURA			
3.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,60
3.6.2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,50
3.6.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,97
3.6.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	49,40
3.6.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	24,70
3.6.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	73,03
3.6.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	117,09

Maria Belivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 - 2024

4

000230

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214809/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 214809/2024

27/04/2024, 16:26

Chave de Impressão: 4W4D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2024 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



3.6.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	117,09
3.6.9	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,84
3.6.10	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	24,52
3.6.11	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	37,60
3.6.12	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00
3.6.13	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00
3.6.14	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	69,20
3.7 ESQUADRIA			
3.7.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,40
3.7.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,	M	0,80
3.7.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,14
3.7.4	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m2	8,80
3.7.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,32
3.7.6	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.8 PINTURA			
3.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	84,71
3.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	84,71
3.8.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	31,88
3.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	84,71
3.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
3.9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,15
3.9.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,41

Maria Retivânia Lima da Silva
 Prefeita Municipal de Araci
 Mandato de 2021 a 2024

5

000231

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214809/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 214809/2024

27/04/2024, 16:26

Chave de Impressão: 4W4D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2024 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



3.9.3	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
3.9.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
3.9.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	2,00
3.9.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	un	4,00
3.9.7	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
3.9.8	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
3.9.9	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m	un	1,00
3.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
3.10.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	2,00
3.10.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
3.10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,46
3.10.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,34
3.10.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
3.10.7	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1000 LITROS	un	2,00
3.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO			
3.11.1	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
3.11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	2,00
3.11.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
3.11.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	16,00
3.11.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00
3.11.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00
3.11.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

Maria Belivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 - 2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/04/2024, às 16:26.

000232
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214809/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 214809/2024
27/04/2024, às 16:26

Chave de Impressão: 4W4D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2024 e contém 11 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076. e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



4.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	48,23
4.9	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	356,82
4.10	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	13,65
4.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	165,81
4.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	193,00
4.13	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO COLORIDO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.(AMARELO) (F)	M²	117,87
4.14	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	48,23
5.0 PAISAGISMO			
5.1 PLANTAS E ARVORES			
5.1.1	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	221,67
5.1.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m3	12,36
5.1.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	246,97
5.1.4	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (PINGO DE OURO)	un	62,00
5.1.5	PLANTA - MIL-CORES (BREYNIA DISTICHA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	68,00
5.1.6	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6,00
5.1.7	PLANTA - BUXINHO, FORNECIMENTO E PLANTIO (BUXUS SEMPERVIRENS)	UN	6,00
5.1.8	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	10,00
5.1.9	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (JASMIN MANGA)	un	2,00
5.1.10	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un	2,00
5.1.11	PLANTA - PAU BRASIL (CESALPINIA ECHINATA LAM), H=1,80M, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	1,00
5.1.12	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2,00
5.1.13	Planta - Manacá de cheiro (brunfelsia uniflora), fornecimento e plantio	un	2,00
5.1.14	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00
5.1.15	PLANTA - BROMELIA (BROMELIACEAE), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	4,00
5.2 GANTHIROS ELEVADOS			
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,77
5.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,77
5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,39
5.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	76,77
5.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,39

Maria Betivânia Lima da Silva
Prefeita Municipal de Araci
Mandato de 2021 - 2024

000234

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214809/2024, emitida em 27/04/2024



Certidão nº 214809/2024

27/04/2024, 16:26

Chave de impressão: 4W4D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2024 e contém 11 folhas

