Obra
REQUALIFICAÇÃO DO LAGO ÁGUAS DO CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BA

Bancos
SINAPI - 08/2026
ORSE - 07/2026
SICRO3 - 04/2026

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MEMORIAL DE CÁLCULO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	DADOS NUMÉRICOS						
4.23	KS1350	Próprio	COMPORTA TIPO STOP-LOG EM PRFV (FIBRA DE VIDRO), DIMENSÕES ÚTEIS 1,50 X 1,50 M, COM GUIAS, SISTEMA DE VEDAÇÃO E ACIONAMENTO MANUAL POR VOLANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	Quantidade	Repetições	Largura	Comprimento	Altura	Perímetro	Total
	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00							
			Locação, conferência e marcação dos pontos de fixação			1,00						1,00
			Posicionamento, alinhamento e nivelamento das guias			2,00						2,00
			Perfuração e instalação das fixações			2,00						2,00
			Montagem do conjunto, haste e volante			1,50						1,50
			Ajustes, vedação e teste de funcionamento			1,50						1,50
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00							
			Locação, conferência e marcação dos pontos de fixação			1,00						1,00
			Posicionamento, alinhamento e nivelamento das guias			2,00						2,00
			Perfuração e instalação das fixações			2,00						2,00
			Montagem do conjunto, haste e volante			1,50						1,50
			Ajustes, vedação e teste de funcionamento			1,50						1,50
	11975	SINAPI-I	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	12,00							
						6,00	2,00					12,00
	20259	SINAPI-I	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	4,50							
			LATERAL ESQUERDA						1,50			1,50
			LATERAL DIREITA						1,50			1,50
			BASE/SOLEIRA						1,50			1,50
	COT- 44	Próprio-I	COMPORTA TIPO STOP-LOG EM PRFV (FIBRA DE VIDRO), DIMENSÕES ÚTEIS 1,50 X 1,50 M, COM GUIAS, SISTEMA DE VEDAÇÃO E ACIONAMENTO MANUAL POR VOLANTE	UN	1,00							
						1,00						1,00

IBIRAPITANGA/BA
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data

Bruno Costa de Almeida
CREA-BA: 300004867-5

Responsável Técnico
Nome: Bruno Costa de Almeida
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA/BA: 300004867-5