

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	DADOS NUMÉRICOS						
						Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
6.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	1,064,59						67,56	m²
						1,064,59						1,064,59
											1,064,59	m²
7			REVESTIMENTO									
7.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	66,88	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						66,88						66,88
											66,88	m²
7.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	186,78	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						186,78						186,78
											186,78	m²
8			ESQUADRIAS									
8.1			PORTAS E JANELAS									
8.1.1	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						4						4,00
											4,00	UN
8.1.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,08	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						10,08						10,08
											10,08	m²
8.2			FERRAGENS									
8.2.1	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						2						2,00
											2,00	UN
8.2.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						2						2,00
											2,00	UN
8.2.3	KS 498	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA FIXADA COM ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO	m²	49,92	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						49,92						49,92
											49,92	m²
9			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
9.1			ÁGUA FRIA									
9.1.1	KS1524	Próprio	Cópia da ORSE (1201) - Revisão de ponto de água	un	9,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						9						9,00
											9,00	un
9.1.2	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						2						2,00
											2,00	UN
9.2			ESGOTO									
9.2.1	KS96	Próprio	Cópia da ORSE (1680) - Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	6,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						6						6,00
											6,00	un
9.2.2	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						4						4,00
											4,00	UN
9.2.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						2						2,00
											2,00	UN
9.3			LOUÇAS E METAIS									
9.3.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						4						4,00
											4,00	UN
9.3.2	KS1318	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						2						2,00
											2,00	UN
9.3.3	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						2						2,00
											2,00	UN
9.3.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						2						2,00
											2,00	UN
9.3.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						4						4,00
											4,00	UN
9.3.6	100857	SINAPI	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						4						4,00
											4,00	UN
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
10.1			QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES									
10.1.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						1						1,00
											1,00	UN
10.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						8						8,00
											8,00	UN
10.2			ELETRODUTOS E CABEAMENTOS									

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	DADOS NUMÉRICOS						
						Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
10.2.1	KS1419	Próprio	Copia da ORSE (628) - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	6,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						6					6,00	pt
10.2.2	KS1417	Próprio	Copia da ORSE (632) - Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	6,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						6					6,00	pt
10.2.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						200					200,00	M
10.2.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						200					200,00	M
10.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						100					100,00	M
10.2.6	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						300					300,00	M
10.3			ELETRODUTOS E CABEAMENTOS									
10.3.1	105921	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	14,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						14					14,00	UN
10.3.2	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						4					4,00	UN
11			EQUIPAMENTOS									
11.1	FNDE 327	Próprio	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						1					1,00	CJ
11.2	FNDE 326	Próprio	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	CJ	1,00	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						1					1,00	CJ
12			COBERTURA									
11.1	KS1305	Próprio	REVISÃO DE 15% DA COBERTURA METÁLICA, INCLUINDO INSPEÇÃO TÉCNICA, REAPERTO DE FIXADORES, SUBSTITUIÇÃO PONTUAL DE TELHAS DANIFICADAS, CALHAS, RUFOS, CUMEIRAS E PINGADEIRAS, INCLUSIVE IÇAMENTO DE MATERIAIS LEVES, LIMPEZA DA ÁREA DE TRABALHO.	m²	1.498,01	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						1498,01					1.498,01	m²
11.2	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	24,97	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						24,97					24,97	m²
13			CONSTRUÇÃO DE MURO									
13.1			FUNDAÇÃO									
13.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	268,69	Quantidade	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
									268,69		268,69	m
13.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	229,42	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			SAPATA (90X95)			90		1,30	1,35	1,20		189,54
			VIGAS BALDRAME			1		0,54	246,19	0,30		39,88
											229,42	m³
13.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	111,42	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			SAPATA (90X95)			90		0,90	0,95			76,95
			VIGAS BALDRAME			1		0,14	246,19			34,47
											111,42	m²
13.1.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	111,42	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			SAPATA (90X95)			90		0,90	0,95			76,95
			VIGAS BALDRAME			1		0,14	246,19			34,47
											111,42	m²
13.1.5	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	169,20	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			SAPATA (90X95) + ARANQUE - CONFORME ESTRUTURAL			90	1,88					169,20
											169,20	m²
13.1.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	172,33	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			VIGAS BALDRAME - CONFORME ESTRUTURAL				0,70		246,19			172,33
											172,33	m²
13.1.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	182,18	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			VIGA BALDRAME - LATERAIS			2			246,19	0,30		147,71
			VIGA BALDRAME - TOPO			1		0,14	246,19			34,47
											182,18	m²
13.1.8	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	25,20	Quantidade	Volume	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			SAPATA (90X95) + ARANQUE - CONFORME ESTRUTURAL			90	0,28					25,20
											25,20	m³

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	DADOS NUMÉRICOS						
						Quantidade	Volume	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
13.1.9	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	9,85							
			VIGAS BALDRAME - CONFORME ESTRUTURAL				0,04		246,19			9,85
											9,85	m³
13.1.10	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	188,80	Quantidade	V. escavado	V. concreto	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			IGUAL VOLUME DE ESCAVAÇÃO				229,42	40,62				188,80
											188,80	m³
13.1.11	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.646,76	Quantidade	Kg/un	Kg/m	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			SAPATA (90X95) + ARANQUE - CONFORME ESTRUTURAL			90	13,10					1.179,00
			VIGAS BALDRAME - CONFORME ESTRUTURAL					1,90	246,19			467,76
											1.646,76	KG
13.1.12	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	387,00	Quantidade	Kg/un	Kg/m	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			SAPATA (90X95) + ARANQUE - CONFORME ESTRUTURAL			90	4,30					387,00
												387,00
												KG
13.1.13	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	344,67	Quantidade	Kg/un	Kg/m	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			VIGAS BALDRAME - CONFORME ESTRUTURAL					1,40	246,19			344,67
												344,67
												KG
13.1.14	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	279,00	Quantidade	Kg/un	Kg/m	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			SAPATA (90X95) + ARANQUE - CONFORME ESTRUTURAL			90	3,10					279,00
												279,00
												KG
13.2			SUPERESTRUTURA									
13.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	270,00	Quantidade	Kg/un	Kg/m	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			CONFORME PROJETO ESTRUTURAL			90	3,00					270,00
												270,00
												m²
13.2.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	17,10	Quantidade	Volume	Kg/m	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			CONFORME PROJETO ESTRUTURAL			90	0,19					17,10
												17,10
												m³
13.2.3	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	423,00	Quantidade	Kg/un	Kg/m	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			PILAR			90	4,70					423,00
												423,00
												KG
13.2.4	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	729,00	Quantidade	Kg/un	Kg/m	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			PILAR			90	8,10					729,00
												729,00
												KG
13.3			VEDAÇÕES/FECHAMENTO									
13.3.1	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	689,33	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
									246,19	2,80		689,33
												689,33
												m²
13.3.2	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15" CM. AF_03/2024	M	246,19	Lados	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
									246,19			246,19
												246,19
												M
13.3.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.477,14	Lados	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
						2			246,19	3,00		1.477,14
												1.477,14
												m²
13.3.4	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.593,57	Lados	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
			IDEM AREA CHAPISCO				1.477,14					1.477,14
			MURO EXISTENTE						77,62	3,00	0,50	116,43
												1.593,57
												m²
13.3.5	KS1250	Próprio	Cópia da ORSE (13752) - Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 15cm. inclusive trancas/ferrolho e pintura	m²	26,70	Lados	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
			PORTÃO PRINCIPAL						4,60	3,00		13,80
			PORTÃO SECUNDÁRIO						4,30	3,00		12,90
												26,70
												m²
13.4			PINTURA									
13.4.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.942,86	Lados	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
			MURO NOVO			2			246,19	3,00		1.477,14
			MURO EXISTENTE			2			77,62	3,00		465,72
												1.942,86
												m²
13.4.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.942,86	Lados	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
							1.942,86					1.942,86
												1.942,86
												m²
13.4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.942,86	Lados	Área	Largura	Perímetro	Altura	Porcentagem	Total
							1.942,86					1.942,86
												1.942,86
												m²
14			0									
14.1	KS94	Próprio	Cópia da SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.500,37	Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
						1500,37						1.500,37

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	DADOS NUMÉRICOS						
						Quantidade	Área	Largura	Comprimento	Altura	Porcentagem	Total
14.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2,00						1.500,37	m²
						2						2,00
											2,00	m²
14.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,00							
						2						2,00
											2,00	M3XKM
14.4	KS1421	Próprio	Copia - Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	UN	1,00							
						1						1,00
											1,00	UN

IBIRAPITANGA - BA
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

J. Andrade
Jailma Santos Andrade
Engenheira Civil
CREA-BA 0522377939

Responsável Técnico

Nome: Jailma Santos Andrade

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: CREA/BA: 522377939