

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64

Obra
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ERALDÃO

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SBC - 02/2026

B.D.I. **24,16%**

Encargos
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 17.038,91
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	10,00	R\$ 464,44	R\$ 576,64	R\$ 5.766,40
1.2	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	570,61	R\$ 1,20	R\$ 1,48	R\$ 844,50
1.3	12212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	6,00	R\$ 961,04	R\$ 1.193,22	R\$ 7.159,32
1.4	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	R\$ 601,70	R\$ 747,07	R\$ 747,07
1.5	11125	ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	UN	1,00	R\$ 2.030,95	R\$ 2.521,62	R\$ 2.521,62
2			TERRAPLANAGEM					R\$ 10.419,32
2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	2657,99	R\$ 3,16	R\$ 3,92	R\$ 10.419,32
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 401.091,53
3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2657,99	R\$ 101,54	R\$ 126,07	R\$ 335.092,80
3.2	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24336,32	R\$ 1,44	R\$ 1,78	R\$ 43.318,65
3.3	001-2025	Próprio	CINTA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO 20X40	M	57,061	R\$ 320,13	R\$ 397,47	R\$ 22.680,08
4			URBANIZAÇÃO					R\$ 58.065,38
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1141,22	R\$ 40,98	R\$ 50,88	R\$ 58.065,38
5			SINALIZAÇÃO					R\$ 8.850,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64

5.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	10,00	R\$ 104,25	R\$ 129,43	R\$ 1.294,30
5.2	10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	11,00	R\$ 411,96	R\$ 511,48	R\$ 5.626,28
5.3	103692	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2'	UN	21,00	R\$ 74,02	R\$ 91,90	R\$ 1.929,90
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.674,53
6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2657,99	R\$ 0,51	R\$ 0,63	R\$ 1.674,53

Total sem BDI 400.402,82
Total do BDI 96.737,32
Total Geral R\$ 497.140,15

LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA BA Nº 3000150305BA

EDUARDO BRITO DE FARIA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA