

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 51.338,00	4,47%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	116,94	146,17	29.234,00	2,55 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	36,84	46,05	22.104,00	1,92 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 8.984,58	0,78%
2.1	KS8757	Próprio	Copia - Cópia da SINAPI (93584) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,00	784,93	981,16	5.886,96	0,51 %
2.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	413,02	516,27	3.097,62	0,27 %
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 62.581,10	5,45%
3.1	KS1409	Próprio	Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	1008,07	9,08	11,35	11.441,59	1,00 %
3.2	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	1,70	2,12	21,20	0,00 %
3.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,40	10,34	12,92	108,52	0,01 %
3.4	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	66,88	8,53	10,66	712,94	0,06 %
3.5	KS1412	Próprio	Copia da ORSE (42) - Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m²	66,88	3,40	4,25	284,24	0,02 %
3.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14,00	1,95	2,43	34,02	0,00 %
3.7	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	186,78	214,07	267,58	49.978,59	4,35 %
4			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 102.494,25	8,93%
4.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	48,21	55,40	69,25	3.338,54	0,29 %
4.2	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	1064,59	3,96	4,95	5.269,72	0,46 %
4.3	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1064,59	43,89	54,86	58.403,40	5,09 %
4.4	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	186,78	21,84	27,30	5.099,09	0,44 %
4.5	87759	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	186,78	130,14	162,67	30.383,50	2,65 %
5			ALVENARIA					R\$ 576,29	0,05%
5.1	KS1503	Próprio	TRATAMENTO DE FISSURAS EM PAREDES DE ALVENARIA, INCLUINDO RASGO, INSTALAÇÃO DE AÇO E RECOMPOSIÇÃO	M	8,20	56,23	70,28	576,29	0,05 %
6			PINTURA					R\$ 157.577,87	13,72%
6.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1100,77	30,28	37,85	41.664,14	3,63 %
6.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1100,77	13,90	17,37	19.120,37	1,67 %
6.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	67,56	27,54	34,42	2.325,41	0,20 %
6.4	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	67,56	54,29	67,86	4.584,62	0,40 %
6.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	1064,59	67,55	84,43	89.883,33	7,83 %
7			REVESTIMENTO					R\$ 17.879,27	1,56%
7.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	66,88	61,25	76,56	5.120,33	0,45 %
7.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	186,78	54,65	68,31	12.758,94	1,11 %
8			ESQUADRIAS					R\$ 22.060,10	1,92%
8.1			PORTAS E JANELAS					R\$ 16.394,79	1,43%
8.1.1	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.703,54	2.129,42	8.517,68	0,74 %
8.1.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,08	625,17	781,46	7.877,11	0,69 %
8.2			FERRAGENS					R\$ 5.665,31	0,49%
8.2.1	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	171,56	214,45	428,90	0,04 %
8.2.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	101,16	126,45	252,90	0,02 %
8.2.3	KS 498	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA FIXADA COM ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO	m²	49,92	79,87	99,83	4.983,51	0,43 %
9			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 9.770,57	0,85%
9.1			ÁGUA FRIA					R\$ 987,63	0,09%
9.1.1	KS1524	Próprio	Copia da ORSE (1201) - Revisão de ponto de água	un	9,00	85,15	106,43	957,87	0,08 %
9.1.2	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	11,91	14,88	29,76	0,00 %
9.2			ESGOTO					R\$ 405,06	0,04%
9.2.1	KS96	Próprio	Copia da ORSE (1680) - Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	6,00	38,33	47,91	287,46	0,03 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.2.2	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	17,86	22,32	89,28	0,01 %
9.2.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	11,33	14,16	28,32	0,00 %
9.3			LOUÇAS E METAIS					R\$ 8.377,88	0,73%
9.3.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	532,11	665,13	2.660,52	0,23 %
9.3.2	KS1318	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	456,50	570,62	1.141,24	0,10 %
9.3.3	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	376,21	470,26	940,52	0,08 %
9.3.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	81,28	101,60	203,20	0,02 %
9.3.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	116,70	145,87	583,48	0,05 %
9.3.6	100857	SINAPI	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	569,79	712,23	2.848,92	0,25 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 10.074,28	0,88%
10.1			QUADROS, CAIXAS E DESJUNTORES					R\$ 319,64	0,03%
10.1.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	105,57	131,96	131,96	0,01 %
10.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	18,77	23,46	187,68	0,02 %
10.2			ELETRODUTOS E CABEAMENTOS					R\$ 8.931,20	0,78%
10.2.1	KS1419	Próprio	Cópia da ORSE (628) - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	6,00	129,51	161,88	971,28	0,08 %
10.2.2	KS1417	Próprio	Cópia da ORSE (632) - Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	6,00	123,06	153,82	922,92	0,08 %
10.2.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	3,15	3,93	786,00	0,07 %
10.2.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	5,13	6,41	1.282,00	0,11 %
10.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	7,09	8,86	886,00	0,08 %
10.2.6	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	10,89	13,61	4.083,00	0,36 %
10.3			ILUMINAÇÃO					R\$ 823,44	0,07%
10.3.1	105921	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	14,00	40,32	50,40	705,60	0,06 %
10.3.2	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	23,57	29,46	117,84	0,01 %
11			EQUIPAMENTOS					R\$ 13.716,69	1,19%
11.1	FNDE 327	Próprio	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	1,00	3.885,49	4.856,86	4.856,86	0,42 %
11.2	FNDE 326	Próprio	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	CJ	1,00	7.087,87	8.859,83	8.859,83	0,77 %
12			COBERTURA					R\$ 88.959,11	7,75%
12.1	KS1305	Próprio	REVISÃO DE 15% DA COBERTURA METÁLICA, INCLUINDO INSPEÇÃO TÉCNICA, REAPERTO DE FIXADORES, SUBSTITUIÇÃO PONTUAL DE TELHAS DANIFICADAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS E PINGADEIRAS. INCLUSO IÇAMENTO DE MATERIAIS LEVES, LIMPEZA DA ÁREA DE TRABALHO.	m²	1498,01	46,26	57,82	86.614,93	7,54 %
12.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	24,97	75,11	93,88	2.344,18	0,20 %
13			CONSTRUÇÃO DE MURO					R\$ 593.597,72	51,69%
13.1			FUNDAÇÃO					R\$ 186.339,01	16,23%
13.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	268,69	67,01	83,76	22.505,47	1,96 %
13.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	229,42	89,87	112,33	25.770,74	2,24 %
13.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	111,42	6,91	8,63	961,55	0,08 %
13.1.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	111,42	42,10	52,62	5.862,92	0,51 %
13.1.5	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	169,20	80,13	100,16	16.947,07	1,48 %
13.1.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	172,33	74,06	92,57	15.952,58	1,39 %
13.1.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	182,18	47,64	59,55	10.848,81	0,94 %
13.1.8	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	25,20	870,26	1.087,82	27.413,06	2,39 %
13.1.9	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	9,85	833,87	1.042,33	10.266,95	0,89 %
13.1.10	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	188,80	22,74	28,42	5.365,69	0,47 %
13.1.11	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1646,76	13,43	16,78	27.632,63	2,41 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.12	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	387,00	11,84	14,80	5.727,60	0,50 %
13.1.13	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	344,67	14,78	18,47	6.366,05	0,55 %
13.1.14	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	279,00	13,53	16,91	4.717,89	0,41 %
13.2			SUPERESTRUTURA					R\$ 54.807,90	4,77%
13.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	270,00	50,39	62,98	17.004,60	1,48 %
13.2.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	17,10	750,91	938,63	16.050,57	1,40 %
13.2.3	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	423,00	20,53	25,66	10.854,18	0,95 %
13.2.4	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	729,00	11,96	14,95	10.898,55	0,95 %
13.3			VEDAÇÕES/FECHAMENTO					R\$ 234.266,65	20,40%
13.3.1	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	689,33	87,56	109,45	75.447,16	6,57 %
13.3.2	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	246,19	56,42	70,52	17.361,31	1,51 %
13.3.3	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1477,14	9,06	11,32	16.721,22	1,46 %
13.3.4	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1593,57	40,45	50,56	80.570,89	7,02 %
13.3.5	KS1250	Próprio	Cópia da ORSE (13752) - Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 15cm. inclusive trancas/ferrolho e pintura	m²	26,70	1.323,33	1.654,16	44.166,07	3,85 %
13.4			PINTURA					R\$ 118.184,16	10,29%
13.4.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1942,86	4,49	5,61	10.899,44	0,95 %
13.4.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1942,86	30,28	37,85	73.537,25	6,40 %
13.4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1942,86	13,90	17,37	33.747,47	2,94 %
14			LIMPEZA					R\$ 8.681,91	0,76%
14.1	KS94	Próprio	Cópia da SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1500,37	3,92	4,90	7.351,81	0,64 %
14.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2,00	9,71	12,13	24,26	0,00 %
14.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,00	3,01	3,76	7,52	0,00 %
14.4	KS1421	Próprio	Cópia - Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	UN	1,00	1.038,66	1.298,32	1.298,32	0,11 %

Total sem BDI R\$ 918.700,54
Total do BDI R\$ 229.591,20
Total Geral R\$ 1.148.291,74

IBIRAPITANGA - BA
 Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
 Data

J. Santos Andrade
 Jaílma Santos Andrade
 Engenheira Civil
 CREA-BA 0522377939

Responsável Técnico

Nome: Jaílma Santos Andrade
 Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: CREA/BA: 522377939