


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PROMENADE (DECK E URBANISMO) NA ORLA DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ / BA.

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VL. UNIT. S/BDI	VL. UNIT. C/BDI	VL. TOTAL	VL. TOTAL C/ BDI
1.0		PROMENADE (DECK E URBANISMO NA ORLA DE ITACARÉ)						
1.1		DECK						
1.1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R\$ 442,03	R\$ 555,99	R\$ 2.652,18	R\$ 3.335,94
1.1.2	09893 /ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	M	818,40	R\$ 299,45	R\$ 376,65	R\$ 245.069,88	R\$ 308.250,36
1.1.3	00201 /ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	M	1.860,00	R\$ 62,74	R\$ 78,91	R\$ 116.696,40	R\$ 146.772,60
1.1.4	COMP. 01	Deck em madeira Cumarú, com réguas cantos abaulados 10 x 3cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularização	M²	846,57	R\$ 652,46	R\$ 820,66	R\$ 552.353,06	R\$ 694.746,14
1.1.5	03841/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	M²	1.361,52	R\$ 19,08	R\$ 24,00	R\$ 25.977,80	R\$ 32.676,48
1.1.6	08215 /ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.	KG	22,32	R\$ 88,68	R\$ 111,54	R\$ 1.979,34	R\$ 2.489,57
1.1.7	SINAPI - 100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	279,00	R\$ 304,49	R\$ 382,99	R\$ 84.952,71	R\$ 106.854,23
Total do Item							R\$ 1.029.681,37	R\$ 1.295.125,32
1.2		GUARDA-CORPO						
1.2.1	07693 /ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=3", com montantes flangeado em tubo inox ø=3" e com fechamento em tubo ø=2", com acabamento polido, h=0,90m, fixado nas extremidades	M	480,90	R\$ 896,63	R\$ 1.127,78	R\$ 431.189,37	R\$ 542.349,39
Total do Item							R\$ 431.189,37	R\$ 542.349,39
1.3		MOBILIARIO E EQUIPAMENTO URBANO						
1.3.1	11090 /ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	UN	4,00	R\$ 3.433,54	R\$ 4.318,71	R\$ 13.734,16	R\$ 17.274,84
1.3.2	11091 /ORSE	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	UN	4,00	R\$ 1.970,54	R\$ 2.478,55	R\$ 7.882,16	R\$ 9.914,20
1.3.3	09168 /ORSE	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	UN	4,00	R\$ 2.075,61	R\$ 2.610,70	R\$ 8.302,44	R\$ 10.442,80
1.3.4	09144 /ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	UN	4,00	R\$ 2.658,54	R\$ 3.343,91	R\$ 10.634,16	R\$ 13.375,64
1.3.5	09145 /ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	UN	4,00	R\$ 2.866,76	R\$ 3.605,81	R\$ 11.467,04	R\$ 14.423,24
1.3.6	SINAPI - 103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	12,00	R\$ 1.347,11	R\$ 1.694,39	R\$ 16.165,32	R\$ 20.332,68
1.3.7	03224 /ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	UN	18,00	R\$ 692,32	R\$ 870,80	R\$ 12.461,76	R\$ 15.674,40
1.3.8	SINAPI - 97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	138,64	R\$ 12,11	R\$ 15,23	R\$ 1.678,93	R\$ 2.111,48
Total do Item							R\$ 82.325,97	R\$ 103.549,28
TOTAL DA OBRA							R\$ 1.543.196,71	R\$ 1.941.023,99

Itacaré/BA, segunda-feira, 9 de março de 2026


 Paulo Roberto Alves dos Santos
 Eng. Civil -CREA-BA Nº 0519397746
 Contato: (73) 98237-5691