

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 01: 25,03%

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 02: 19,99%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DA PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ / BA.

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1.0		ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO						
1.1		FUNDAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL						R\$ 11.331,19
1.1.1	SINAPI - 97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	26,00	R\$ 71,43	25,03%	R\$ 89,31	R\$ 2.322,06
1.1.2	SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	104,00	R\$ 0,80	25,03%	R\$ 1,00	R\$ 104,00
1.1.3	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	62,40	R\$ 45,17	25,03%	R\$ 56,48	R\$ 3.524,35
1.1.4	SINAPI - 89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	43,70	R\$ 98,48	25,03%	R\$ 123,13	R\$ 5.380,78
1.2		PAVIMENTAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL						R\$ 398.161,23
1.2.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.450,00	R\$ 3,16	25,03%	R\$ 3,95	R\$ 5.727,50
1.2.2	Composição - C001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	M3	140,00	R\$ 234,82	25,03%	R\$ 293,60	R\$ 41.104,00
1.2.3	Composição - C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	R\$ 271,78	25,03%	R\$ 339,81	R\$ 23.786,70
1.2.4	Composição - C003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	R\$ 271,78	25,03%	R\$ 339,81	R\$ 23.786,70
1.2.5	Composição - C004	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.400,00	R\$ 169,73	25,03%	R\$ 212,21	R\$ 297.094,00
1.2.6	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	50,01	R\$ 45,17	25,03%	R\$ 56,48	R\$ 2.824,56
1.2.7	Composição - C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	50,01	R\$ 61,38	25,03%	R\$ 76,74	R\$ 3.837,77
1.3		ESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL						R\$ 41.253,55
1.3.1	SINAPI - 96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	R\$ 79,30	R\$ 105,19	25,03%	R\$ 131,52	R\$ 10.429,54
1.3.2	SINAPI - 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 122,00	R\$ 20,92	25,03%	R\$ 26,16	R\$ 3.191,52
1.3.3	SINAPI - 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 276,00	R\$ 16,20	25,03%	R\$ 20,25	R\$ 5.589,00
1.3.4	SINAPI - 96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,95	R\$ 904,00	25,03%	R\$ 1.130,27	R\$ 6.725,11
1.3.5	Composição - C007	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	58,00	R\$ 211,24	25,03%	R\$ 264,11	R\$ 15.318,38
1.4		ALVENARIA E FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL						R\$ 104.803,41
1.4.1	SINAPI - 103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	79,00	R\$ 90,65	25,03%	R\$ 113,34	R\$ 8.953,86

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 01: 25,03%

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 02: 19,99%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DA PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ / BA.

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1.4.2	SINAPI - 102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	438,45	R\$ 174,85	25,03%	R\$ 218,61	R\$ 95.849,55
1.5		REVESTIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL						R\$ 10.813,52
1.5.1	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	158,00	R\$ 5,83	25,03%	R\$ 7,29	R\$ 1.151,82
1.5.2	SINAPI - 87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	158,00	R\$ 48,91	25,03%	R\$ 61,15	R\$ 9.661,70
1.6		PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL						R\$ 34.126,97
1.6.1	SINAPI - 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	158,00	R\$ 12,20	25,03%	R\$ 15,25	R\$ 2.409,50
1.6.2	SINAPI - 100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	876,90	R\$ 28,93	25,03%	R\$ 36,17	R\$ 31.717,47
1.7		EQUIPAMENTOS DO CAMPO DE FUTEBOL						R\$ 5.501,46
1.7.1	Composição - C005	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 4.584,93	19,99%	R\$ 5.501,46	R\$ 5.501,46
1.8		FUNDAÇÃO DA MEIA QUADRA DE BASQUETE						R\$ 4.939,52
1.8.1	SINAPI - 97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	10,50	R\$ 71,43	25,03%	R\$ 89,31	R\$ 937,76
1.8.2	SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	30,00	R\$ 0,80	25,03%	R\$ 1,00	R\$ 30,00
1.8.3	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	18,00	R\$ 45,17	25,03%	R\$ 56,48	R\$ 1.016,64
1.8.4	SINAPI - 89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	24,00	R\$ 98,48	25,03%	R\$ 123,13	R\$ 2.955,12
1.9		PAVIMENTAÇÃO DA MEIA QUADRA DE BASQUETE						R\$ 209.923,31
1.9.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	221,00	R\$ 3,16	25,03%	R\$ 3,95	R\$ 872,95
1.9.2	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	221,00	R\$ 45,17	25,03%	R\$ 56,48	R\$ 12.482,08
1.9.3	SINAPI - 94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	221,00	R\$ 105,64	25,03%	R\$ 132,08	R\$ 29.189,68
1.9.4	Cotação - COT-010	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃOUV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 221 m²	M2	1,00	R\$ 133.870,75	25,03%	R\$ 167.378,60	R\$ 167.378,60

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 01: 25,03%

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 02: 19,99%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DA PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ / BA.

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1.10		EQUIPAMENTOS MEIA QUADRA DE BASQUETE						R\$ 4.227,26
1.10.1	Composição - C006	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 3.523,01	19,99%	R\$ 4.227,26	R\$ 4.227,26
1.11		FUNDAÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL						R\$ 4.116,26
1.11.1	SINAPI - 97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	8,75	R\$ 71,43	25,03%	R\$89,31	R\$ 781,46
1.11.2	SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	25,00	R\$ 0,80	25,03%	R\$ 1,00	R\$ 25,00
1.11.3	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	15,00	R\$ 45,17	25,03%	R\$ 56,48	R\$ 847,20
1.11.4	SINAPI - 89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	20,00	R\$ 98,48	25,03%	R\$ 123,13	R\$ 2.462,60
1.12		PAVIMENTAÇÃO DO PARQUINHO						R\$ 119.089,99
1.12.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	142,84	R\$ 3,16	25,03%	R\$ 3,95	R\$ 564,22
1.12.2	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	142,84	R\$ 45,17	25,03%	R\$ 56,48	R\$ 8.067,60
1.12.3	SINAPI - 87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	142,84	R\$ 73,04	25,03%	R\$ 91,32	R\$ 13.044,15
1.12.4	SINAPI - 101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	142,84	R\$ 545,45	25,03%	R\$ 681,98	R\$ 97.414,02
1.13		EQUIPAMENTOS DO PARQUINHO						R\$ 62.963,59
1.13.1	Cotação - COT-001	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	R\$ 5.847,54	19,99%	R\$ 7.016,46	R\$ 14.032,92
1.13.2	Cotação - COT-002	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 3.693,19	19,99%	R\$ 4.431,46	R\$ 4.431,46
1.13.3	Cotação - COT-003	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 24.621,24	19,99%	R\$ 29.543,03	R\$ 29.543,03
1.13.4	Cotação - COT-006	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 2.769,89	19,99%	R\$ 3.323,59	R\$ 3.323,59
1.13.5	Cotação - COT-004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	6,00	R\$ 1.461,89	19,99%	R\$ 1.754,12	R\$ 10.524,72

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 01: 25,03%

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 02: 19,99%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DA PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ / BA.

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1.13.6	Cotação - COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OUSIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 923,30	19,99%	R\$ 1.107,87	R\$ 1.107,87
1.14		PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA						R\$ 118.108,73
1.14.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	613,52	R\$ 3,16	25,03%	R\$ 3,95	R\$ 2.423,40
1.14.2	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	613,52	R\$ 45,17	25,03%	R\$ 56,48	R\$ 34.651,61
1.14.3	SINAPI - 94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	613,52	R\$ 105,64	25,03%	R\$ 132,08	R\$ 81.033,72
1.15		PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA						R\$ 58.709,04
1.15.1	SINAPI - 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	M2	613,52	R\$ 72,33	25,03%	R\$ 90,43	R\$ 55.480,61
1.15.2	SINAPI - 102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	204,72	R\$ 12,61	25,03%	R\$ 15,77	R\$ 3.228,43
1.16		PAVIMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO GERAL						R\$ 44.100,72
1.16.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	214,22	R\$ 3,16	25,03%	R\$ 3,95	R\$ 846,17
1.16.2	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	214,22	R\$ 45,17	25,03%	R\$ 56,48	R\$ 12.099,15
1.16.3	Composição - C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	UN	214,22	R\$ 61,38	25,03%	R\$ 76,74	R\$ 16.439,24
1.16.4	SINAPI - 94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 01/2024	M	167,30	R\$ 38,86	25,03%	R\$ 48,59	R\$ 8.129,11
1.16.5	SINAPI - 103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	291,85	R\$ 18,05	25,03%	R\$ 22,57	R\$ 6.587,05
1.17		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA IMPLANTAÇÃO GERAL						R\$ 65.029,79
1.17.1	Cotação - COT-004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OUSIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	R\$ 1.461,89	19,99%	R\$ 1.754,12	R\$ 7.016,48
1.17.2	Cotação - COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OUSIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	16,00	R\$ 923,30	19,99%	R\$ 1.107,87	R\$ 17.725,92
1.17.3	Cotação - COT-007	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	R\$ 3.385,42	19,99%	R\$ 4.062,17	R\$ 16.248,68

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 01: 25,03%

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 02: 19,99%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DA PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ / BA.

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1.17.4	Cotação - COT-008	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	R\$ 5.847,54	19,99%	R\$ 7.016,46	R\$ 14.032,92
1.17.5	SINAPI - 103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021	M2	11,75	R\$ 245,82	25,03%	R\$ 307,35	R\$ 3.611,36
1.17.6	SINAPI - 98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024	UN	40,00	R\$ 62,17	25,03%	R\$ 77,73	R\$ 3.109,20
1.17.7	SINAPI - 98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	20,00	R\$ 103,71	25,03%	R\$ 129,67	R\$ 2.593,40
1.17.8	SINAPI - 98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 07/2024	UN	3,00	R\$ 184,44	25,03%	R\$ 230,61	R\$ 691,83
1.18		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA IMPLANTAÇÃO GERAL						R\$ 86.499,38
1.18.1	Composição - C011	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 49,78	25,03%	R\$ 62,24	R\$ 373,44
1.18.2	Composição - C012	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	R\$ 8,78	25,03%	R\$ 10,98	R\$ 768,60
1.18.3	Composição - C013	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	R\$ 12,52	25,03%	R\$ 15,65	R\$ 2.817,00
1.18.4	Composição - C014	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	R\$ 30,56	25,03%	R\$ 38,21	R\$ 4.585,20
1.18.5	Composição - C015	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	R\$ 21,98	25,03%	R\$ 27,48	R\$ 384,72
1.18.6	Composição - C016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00	R\$ 5,29	25,03%	R\$ 6,61	R\$ 1.090,65
1.18.7	Composição - C017	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	R\$ 7,79	25,03%	R\$ 9,74	R\$ 6.818,00
1.18.8	Composição - C018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340,00	R\$ 11,01	25,03%	R\$ 13,77	R\$ 4.681,80
1.18.9	Composição - C019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	870,00	R\$ 17,62	25,03%	R\$ 22,03	R\$ 19.166,10
1.18.10	Composição - C020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	R\$ 27,65	25,03%	R\$ 34,57	R\$ 691,40
1.18.11	Composição - C021	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 42,84	25,03%	R\$ 53,56	R\$ 267,80
1.18.12	Composição - C022	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 40,91	25,03%	R\$ 51,15	R\$ 409,20
1.18.13	Composição - C023	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 46,69	25,03%	R\$ 58,38	R\$ 116,76
1.18.14	Composição - C024	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UN	1,00	R\$ 3.919,81	25,03%	R\$ 4.900,94	R\$ 4.900,94
1.18.15	Composição - C025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 508,35	25,03%	R\$ 635,59	R\$ 635,59

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 01: 25,03%

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 02: 19,99%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DA PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ / BA.

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1.18.16	Composição - C026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 11,93	25,03%	R\$ 14,92	R\$ 59,68
1.18.17	Composição - C027	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 13,24	25,03%	R\$ 16,55	R\$ 16,55
1.18.18	Composição - C028	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 73,72	25,03%	R\$ 92,17	R\$ 92,17
1.18.19	Composição - C029	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 107,71	25,03%	R\$ 134,67	R\$ 538,68
1.18.20	Composição - C030	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 98,05	25,03%	R\$ 122,59	R\$ 1.838,85
1.18.21	Composição - C031	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 154,16	25,03%	R\$ 192,75	R\$ 963,75
1.18.22	SINAPI - 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 49,33	25,03%	R\$ 61,68	R\$ 308,40
1.18.23	Composição - C032	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 36,09	25,03%	R\$ 45,12	R\$ 360,96
1.18.24	Composição - C033	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ 74,51	25,03%	R\$ 93,16	R\$ 1.211,08
1.18.25	SINAPI - 97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 187,91	25,03%	R\$ 234,94	R\$ 3.993,98
1.18.26	Composição - C034	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 2.783,98	25,03%	R\$ 3.480,81	R\$ 20.884,86
1.18.27	Composição - C035	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 3.408,47	25,03%	R\$ 4.261,61	R\$ 8.523,22
1.19		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA IMPLANTAÇÃO GERA						R\$ 2.644,71
1.19.1	SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	R\$ 25,74	25,03%	R\$ 32,18	R\$ 965,40
1.19.2	SINAPI - 89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	R\$ 34,46	25,03%	R\$ 43,09	R\$ 1.292,70
1.19.3	SINAPI - 89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 10,37	25,03%	R\$ 12,97	R\$ 38,91
1.19.4	SINAPI - 89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 16,23	25,03%	R\$ 20,29	R\$ 60,87
1.19.5	SINAPI - 89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,41	25,03%	R\$ 15,52	R\$ 15,52
1.19.6	SINAPI - 89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 20,56	25,03%	R\$ 25,71	R\$ 25,71
1.19.7	SINAPI - 89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 10,37	25,03%	R\$ 12,97	R\$ 25,94

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 01: 25,03%

DATA BASE SINAPI DES.: JAN/2026 / BDI 02: 19,99%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DA PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ / BA.

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1.19.8	SINAPI - 86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 58,56	25,03%	R\$ 73,22	R\$ 219,66
1.20		DRENAGEM DA IMPLANTAÇÃO GERAL						R\$ 42.010,08
1.20.1	SINAPI - 89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	48,00	R\$ 48,92	25,03%	R\$ 61,16	R\$ 2.935,68
1.20.2	SINAPI - 102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	8,00	R\$ 78,03	25,03%	R\$ 97,56	R\$ 780,48
1.20.3	Composição - C009	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	2,00	R\$ 964,86	25,03%	R\$ 1.206,36	R\$ 2.412,72
1.20.4	Composição - C010	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.	UN	360,00	R\$ 79,72	25,03%	R\$ 99,67	R\$ 35.881,20
1.21		SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA IMPLANTAÇÃO GERAL						R\$ 15.273,00
1.21.1	SINAPI - 100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	450,00	R\$ 8,83	25,03%	R\$ 11,04	R\$ 4.968,00
1.21.2	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.500,00	R\$ 1,83	25,03%	R\$ 2,29	R\$ 10.305,00
TOTAL DA OBRA								R\$ 1.443.626,71

Itacaré/BA, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026


Paulo Roberto Alves dos Santos
Eng. Civil -CREA-BA Nº 0519397746
Contato: (73) 98237-5691