



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100906-91	Nº TransfereGOV 975150	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA	MUNICÍPIO / UF IGUAÍ-BAHIA	BDI 1 21,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA									1.499.883,84
1.			Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA					-	1.499.883,84
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.869,08
1.1.1.	ORSE	051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,48	363,78	BDI 1	442,76	2.869,08
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	69.716,11
1.2.1.	Composição	COMP. 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESES	10,00	5.728,05	BDI 1	6.971,61	69.716,11
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	38.722,52
1.3.1.	ORSE	2605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	6.805,36	1,44	BDI 1	1,75	11.909,41
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.805,36	3,24	BDI 1	3,94	26.813,11
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	984.042,53
1.4.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	6.805,36	103,40	BDI 1	125,85	856.454,56
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.329,56	41,71	BDI 1	50,77	118.271,75
1.4.3.	SINAPI	101173	ESTACA BRÓCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	21,00	71,03	BDI 1	86,45	1.815,45
1.4.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,50	81,14	BDI 1	98,76	2.222,10
1.4.5.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,25	616,82	BDI 1	750,73	1.689,15
1.4.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,13	21,31	BDI 1	25,94	3.064,30
1.4.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,25	18,56	BDI 1	22,59	525,22
1.5.			DRENAGEM PROFUNDA					-	172.092,16
1.5.1.	ORSE	2817	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M - R1	UN	12,00	1.829,46	BDI 1	2.226,64	26.719,68
1.5.2.	ORSE	2745	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.20 X 1.20 X 1.50 M	UN	6,00	5.669,35	BDI 1	6.900,17	41.401,02
1.5.3.	ORSE	9696	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.40 X 1.40 X 1.60M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - R1	UN	5,00	3.933,45	BDI 1	4.787,40	23.937,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100906-91	Nº TransfereGOV 975150	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA	MUNICÍPIO / UF IGUAÍ-BAHIA	BDI 1 21,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA									1.499.883,84
1.5.4.	ORSE	2725	COMPLEMENTO DE ALTURA PARA POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM TIJLOS MACIÇOS ESP. = 0,20M.	M²	5,04	269,57	BDI 1	328,09	1.653,57
1.5.5.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	51,00	94,30	BDI 1	114,77	5.853,28
1.5.6.	SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	30,00	215,60	BDI 1	262,41	7.872,30
1.5.7.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	55,00	329,66	BDI 1	401,23	22.067,65
1.5.8.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	54,15	531,72	BDI 1	647,16	35.043,71
1.5.9.	ORSE	3444	PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M	UN	3,00	2.066,10	BDI 1	2.514,65	7.543,95
1.6.			CALÇADAS					-	216.987,28
1.6.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.494,99	0,84	BDI 1	1,02	2.544,88
1.6.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	174,67	986,57	BDI 1	1.200,75	209.735,01
1.6.3.	ORSE	9418	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	30,23	127,94	BDI 1	155,72	4.707,39
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	11.302,88
1.7.1.	ORSE	2555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	24,00	96,95	BDI 1	118,00	2.832,00
1.7.2.	ORSE	10808	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	33,00	116,12	BDI 1	141,33	4.663,89
1.7.3.	ORSE	10712	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	UN	7,59	412,11	BDI 1	501,58	3.806,99
1.8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	4.151,28
1.8.1.	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	6.805,36	0,50	BDI 1	0,61	4.151,28



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100906-91	Nº TransfereGOV 975150	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguai-BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguai-BA	MUNICÍPIO / UF IGUAÍ-BAHIA	BDI 1 21,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguai-BA									1.499.883,84
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IGUAÍ-BAHIA
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ERIC LIMA DA SILVA / BISMARQUE PINHEIRO CHAVES
CREA/CAU: 051195130-2 / 051765941-7
ART/RRT: BA20261472695 / BA20261472793