



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA	Nº TransfereGOV 975150	Nº OPERAÇÃO 1100906-91	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA
--	----------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	FRENTE DE OBRA:	FRENTE DE OBRA:	
						1	2
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA							
1.	Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,48		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-				
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESES	10,00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.3.	TERRAPLANAGEM		-				
1.3.1.	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	6.805,36		TERRAPLANAGEM	742,50	500,92
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.805,36		TERRAPLANAGEM	742,50	500,92
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-				
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	6.805,36		PAVIMENTAÇÃO	742,50	500,92
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.329,56		PAVIMENTAÇÃO	263,00	143,12
1.4.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	21,00		PAVIMENTAÇÃO	3,00	3,00
1.4.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,50		PAVIMENTAÇÃO	3,30	4,20
1.4.5.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,25		PAVIMENTAÇÃO	0,33	0,42
1.4.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,13		PAVIMENTAÇÃO	17,33	22,05
1.4.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,25		PAVIMENTAÇÃO	3,41	4,34
1.5.	DRENAGEM PROFUNDA		-				
1.5.1.	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M - R1	UN	12,00		DRENAGEM PROFUNDA	2,00	2,00
1.5.2.	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.20 X 1.20 X 1.50 M	UN	6,00		DRENAGEM PROFUNDA	1,00	1,00
1.5.3.	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.40 X 1.40 X 1.60M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - R1	UN	5,00		DRENAGEM PROFUNDA	1,00	
1.5.4.	COMPLEMENTO DE ALTURA PARA POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,20M.	M²	5,04		DRENAGEM PROFUNDA		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguai-BA	Nº TransfereGOV 975150	Nº OPERAÇÃO 1100906-91	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA
--	----------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		FRENTES DE OBRA:		
						Agrupador de Eventos	TV. JURACI MAGALHÃES	RUA DA FOUSADA
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):						1	2	
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguai-BA						163.636,04	100.912,36	
1.5.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	51,00		◀M	DRENAGEM PROFUNDA	7,50	7,50
1.5.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	30,00		◀M	DRENAGEM PROFUNDA	4,00	8,00
1.5.7.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	55,00		◀M	DRENAGEM PROFUNDA	15,00	
1.5.8.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	54,15		◀M	DRENAGEM PROFUNDA		
1.5.9.	PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M	UN	3,00		◀M	DRENAGEM PROFUNDA	1,00	
1.6.	CALÇADAS		-					
1.6.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.494,99		◀M	CALÇADAS	269,10	117,74
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	174,67		◀M	CALÇADAS	18,84	8,24
1.6.3.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	30,23		◀M	CALÇADAS	3,90	2,93
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-					
1.7.1.	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	24,00		◀M	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,00	2,00
1.7.2.	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	33,00		◀M	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,00	3,00
1.7.3.	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	UN	7,59		◀M	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,39	0,69
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-					
1.8.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	6.805,36		◀M	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	742,50	500,92

IGUAÍ-BAHIA
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ERIC LIMA DA SILVA / BISMARQUE PINHEIRO CHAVES
CREA/CAU: 051195130-2 / 051765941-7
ART/RRT: BA20261472695 / BA20261472793

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA	Nº TransfereGOV 975150	Nº OPERAÇÃO 1100906-91	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA
--	----------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA GERCINO COELHO	RUA JOÃO DURVAL CARNEIRO	TRAVESSA GERCINO COELHO	RUA LUIS CERQUEIRA	RUA MARIA ROCHA SANTOS	RUA MARIA ROCHA SANTOS	RUA MARIA ROCHA SANTOS	RUA B
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA		-	102.301,90	56.428,00	29.239,92	43.754,26	172.985,08	289.796,54	118.616,67	119.918,52
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,48								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-								
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESES	10,00								
1.3.	TERRAPLANAGEM		-								
1.3.1.	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	6.805,36	521,60	294,65	140,45	202,08	617,34	1.223,46	645,54	674,82
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.805,36	521,60	294,65	140,45	202,08	617,34	1.223,46	645,54	674,82
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	6.805,36	521,60	294,65	140,45	202,08	617,34	1.223,46	645,54	674,82
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.329,56	203,64	117,86	56,18	101,04	205,78	395,82	204,18	224,94
1.4.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	21,00	12,00		3,00					
1.4.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,50	12,00		3,00					
1.4.5.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,25	1,20		0,30					
1.4.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,13	63,00		15,75					
1.4.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,25	12,40		3,10					
1.5.	DRENAGEM PROFUNDA		-								
1.5.1.	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M - R1	UN	12,00					2,00	6,00		
1.5.2.	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.20 X 1.20 X 1.50 M	UN	6,00					1,00	3,00		
1.5.3.	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.40 X 1.40 X 1.60M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - R1	UN	5,00					2,00	2,00		
1.5.4.	COMPLEMENTO DE ALTURA PARA POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,20M.	M²	5,04					5,04			



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA	Nº TransfereGOV 975150	Nº OPERAÇÃO 1100906-91	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA
--	----------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA GERCINO COELHO	RUA JOÃO DURVAL CARNEIRO	TRAVESSA GERCINO COELHO	RUA LUIS CERQUEIRA	RUA MARIA ROCHA SANTOS	RUA MARIA ROCHA SANTOS	RUA MARIA ROCHA SANTOS	RUA B
				3	4	5	6	7	8	9	10
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA											
1.5.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	51,00	102.301,90	56.428,00	29.239,92	43.754,26	172.985,08	289.796,54	118.616,67	119.918,52
1.5.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	30,00					5,00	13,00		
1.5.7.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	55,00						40,00		
1.5.8.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	54,15					54,15			
1.5.9.	PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M	UN	3,00						2,00		
1.6.	CALÇADAS		-								
1.6.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	2.494,99	199,52	119,83	67,42	121,25	234,69	416,93	247,22	208,22
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	174,67	13,97	8,39	4,72	8,49	16,43	29,19	17,31	14,58
1.6.3.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	30,23	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	3,90	3,90	1,95
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.7.1.	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	24,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.7.2.	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	33,00	2,00	3,00	1,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00
1.7.3.	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	UN	7,59	0,39	0,69	0,30	0,99	0,39	0,39	0,99	0,99
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-								
1.8.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	6.805,36	521,60	294,65	140,45	202,08	617,34	1.223,46	645,54	674,82

IGUAÍ-BAHIA
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ERIC LIMA DA SILVA / BISMARQUE PINHEIRO CHAVES
CREA/CAU: 051195130-2 / 051765941-7
ART/RRT: BA20261472695 / BA20261472793



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA	Nº TransfereGOV 975150	Nº OPERAÇÃO 1100906-91	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA
--	----------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA VALDECI GERMANO 11	RUA VALDECI GERMANO 02 12	SERVIÇOS PRELIMINARES 13	ADM 01 14	ADM 02 15	ADM 03 16	ADM 04 17	ADM 05 18
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA				112.882,47	116.826,89	2.869,08	12.548,90	6.971,61	3.485,81	8.365,93	13.943,22
1.	Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,48			6,48					
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-								
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESES	10,00				1,80	1,00	0,50	1,20	2,00
1.3.	TERRAPLANAGEM		-								
1.3.1.	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	6.805,36	609,36	632,64						
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.805,36	609,36	632,64						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	6.805,36	609,36	632,64						
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.329,56	203,12	210,88						
1.4.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	21,00								
1.4.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,50								
1.4.5.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,25								
1.4.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,13								
1.4.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,25								
1.5.	DRENAGEM PROFUNDA		-								
1.5.1.	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M - R1	UN	12,00								
1.5.2.	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.20 X 1.20 X 1.50 M	UN	6,00								
1.5.3.	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.40 X 1.40 X 1.60M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - R1	UN	5,00								
1.5.4.	COMPLEMENTO DE ALTURA PARA POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,20M.	M²	5,04								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA	Nº TransfereGOV 975150	Nº OPERAÇÃO 1100906-91	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA
--	----------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA VALDECI GERMANO	RUA VALDECI GERMANO 02	SERVIÇOS PRELIMINARES	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	ADM 05
				11	12	13	14	15	16	17	18
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA											
				112.882,47	116.826,89	2.869,08	12.548,90	6.971,61	3.485,81	8.365,93	13.943,22
1.5.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	51,00								
1.5.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	30,00								
1.5.7.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	55,00								
1.5.8.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	54,15								
1.5.9.	PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M	UN	3,00								
1.6.	CALÇADAS		-								
1.6.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.494,99	243,74	249,33						
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	174,67	17,06	17,45						
1.6.3.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	30,23	1,95	1,95						
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.7.1.	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	24,00	2,00	2,00						
1.7.2.	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	33,00	3,00	3,00						
1.7.3.	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	UN	7,59	0,69	0,69						
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-								
1.8.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	6.805,36	609,36	632,64						

IGUAÍ-BAHIA

Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ERIC LIMA DA SILVA / BISMARQUE PINHEIRO CHAVES

CREA/CAU: 051195130-2 / 051765941-7

ART/RRT: BA20261472695 / BA20261472793



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA	Nº TransfereGOV 975150	Nº OPERAÇÃO 1100906-91	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA
---	---------------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 06	ADM 07	ADM 08	ADM 09	ADM 10	24		
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA				19	20	21	22	23	24		
				5.577,29	5.577,29	4.880,13	5.577,29	2.788,64			
1.	Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02 01/2022	M2	6,48								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-								
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESES	10,00	0,80	0,80	0,70	0,80	0,40			
1.3.	TERRAPLANAGEM		-								
1.3.1.	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	6.805,36								
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.805,36								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	6.805,36								
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.329,56								
1.4.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	21,00								
1.4.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,50								
1.4.5.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,25								
1.4.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,13								
1.4.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,25								
1.5.	DRENAGEM PROFUNDA		-								
1.5.1.	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ATÉ 1,00M - R1	UN	12,00								
1.5.2.	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.20 X 1.20 X 1.50 M	UN	6,00								
1.5.3.	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.40 X 1.40 X 1.60M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - R1	UN	5,00								
1.5.4.	COMPLEMENTO DE ALTURA PARA POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,20M.	M²	5,04								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA	Nº TransfereGOV 975150	Nº OPERAÇÃO 1100906-91	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ-BA
--	----------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 06	ADM 07	ADM 08	ADM 09	ADM 10		
				19	20	21	22	23	24	
Pavimentação em diversas ruas no Município de Iguaí-BA				5.577,29	5.577,29	4.880,13	5.577,29	2.788,64		
1.5.5.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	51,00							
1.5.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	30,00							
1.5.7.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	55,00							
1.5.8.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	54,15							
1.5.9.	PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.40 À 0.60 M	UN	3,00							
1.6.	CALÇADAS		-							
1.6.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.494,99							
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	174,67							
1.6.3.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	30,23							
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-							
1.7.1.	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	24,00							
1.7.2.	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	33,00							
1.7.3.	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	UN	7,59							
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-							
1.8.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	6.805,36							

IGUAÍ-BAHIA
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ERIC LIMA DA SILVA / BISMARQUE PINHEIRO CHAVES
CREA/CAU: 051195130-2 / 051765941-7
ART/RRT: BA20261472695 / BA20261472793