



LEGENDA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	
	RACK, DE PISO, PADRÃO 19". CÓDIGOS: S00758/ORSE (16Ux570mm), S10305/ORSE (36Ux570mm), S12781/ORSE (44Ux570mm);
	INDICA NUMERAÇÃO DE PONTOS, EM SEQUÊNCIA: CABO UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: X = NÚMERO DE CABOS. CÓDIGO: S98297/SINAPI;
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE; ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA E/OU ENTERRADO NO PISO. CÓDIGOS: S91867/SINAPI (83/4"), S91868/SINAPI (81"), S91869/SINAPI (81.1/4"), S93009/SINAPI (82"); ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA E/OU APARENTE NA LAJE. CÓDIGOS: S91865/SINAPI (80.1/4"), S91866/SINAPI (81") E S91865/SINAPI (81.1/4"); ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, COM BITOLA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE; CÂMERA IP, DOME, INTERNA, COM INFRAVERMELHO ALIMENTADA VIA PSE, CONECTOR RJ-45/INSTALAÇÃO NO TETO, REF.: VP-3240 D 2 G3, FAB:INTELEBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO
	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x10cm, INSTALADA A 0,50m DO PISO,
	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 30x30x30cm. CÓDIGO: S97886/SINAPI;

OBSERVAÇÕES	
NOTA	ASSINATURA RESPONSÁVEL LEGAL
ASSINATURAS: PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO	
REVISÃO	ASSINATURA APROVAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1 EQUIPE	
PROJETO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLAUDIO FERREIRA	
CREA Nº: 058704877	
PLANTA	
INSTALAÇÕES - CFTV	
ESCALA: 1/20	
DATA: 05/09/2020	
01/01	