



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

**TOMADOR** : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA  
**CNPJ** : 13.880.703/0001-01  
**OBJETO** : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.  
**BDI SERV.** : 24,23%  
**BDI DIFERENCIADO** : 16,80%  
**DATA BASE** : SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe

ITEM	CÓDIGO	PRÓPRIO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	P. TOTAL (R\$)	Peso (%)
<b>1.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>									
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>BDI 1 - SERVIÇOS</b>					
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	10,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.2	CPU - 01 BARRA	PRÓPRIO	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
<b>SUBTOTAL ÍTEM 1.1:</b>								<b>R\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>1.2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>BDI 1 - SERVIÇOS</b>					
1.2.1	CPU - 02 BARRA	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
<b>SUBTOTAL ÍTEM 1.2:</b>								<b>R\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>1.3</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CBUQ</b>	<b>BDI 2 - DIFERENCIADO</b>					
1.3.1	5914637	SICRO3	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA (MOBILIZAÇÃO) (IRECÊ-BA x BARRA-BA)	TxKM	11.906,41		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3.2	5914637	SICRO3	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA (DESMOBILIZAÇÃO) (BARRA-BA x IRECÊ-BA)	TxKM	11.906,41		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
<b>SUBTOTAL ÍTEM 1.3:</b>								<b>R\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>1.4</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>BDI 1 - SERVIÇOS</b>					
1.4.1	CPU - 03 BARRA	PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	24.434,14		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.4.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	24.434,14		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
<b>SUBTOTAL ÍTEM 1.4:</b>								<b>R\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>1.5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO - CBUQ</b>	<b>BDI 1 - SERVIÇOS</b>					
<b>1.5.1</b>			<b>CAMADA DE REPERFILAMENTO (2,00 CM)</b>	<b>BDI 1 - SERVIÇOS</b>					
1.5.1.1	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, SOMENTE EXECUÇÃO	M2	24.434,14		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5.1.2	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 - ESP.(2,00 CM)	M³	488,68		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5.1.3	101002	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.248,48		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
<b>SUBTOTAL ÍTEM 1.5.1:</b>								<b>R\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>1.5.2</b>			<b>CAMADA DE ROLAMENTO (4,00 CM)</b>	<b>BDI 1 - SERVIÇOS</b>					

ITEM	CÓDIGO	PRÓPRIO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	P. TOTAL (R\$)	Peso (%)
1.5.2.1	4011353	SICRO3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, SOMENTE EXECUÇÃO	M2	24.434,14		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5.2.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 - ESP.(4,00 CM)	M³	977,37		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5.2.3	101002	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	2.496,98		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.5.2:								R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.5:								R\$ -	#DIV/0!
1.6			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS						
1.6.1			PINTURA DE LIGAÇÃO (CAMADAS DE BINDER E ROLAMENTO)	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.6.1.1	100003	COTAÇÃO	EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C)	T	21,99		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.6:								R\$ -	#DIV/0!
1.7			MOMENTO DE TRANSPORTE						
1.7.1			PINTURA DE LIGAÇÃO (CAMADAS DE BINDER E ROLAMENTO)	BDI 2 - DIFERENCIADO					
1.7.1.1	5914622	SICRO	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (RR-1C)	TxKM	14.001,25		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.7.1:								R\$ -	#DIV/0!
1.7.2			MASSA ASFÁLTICA (CAMADAS DE BINDER E ROLAMENTO)	BDI 2 - DIFERENCIADO					
1.7.2.1	5915321	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	904.034,30		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.7.2:								R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.7:								R\$ -	#DIV/0!
1.8			SINALIZAÇÃO	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.8.1	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	887,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8.2	CPU - 06 BARRA	PRÓPRIO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.8:								R\$ -	#DIV/0!
1.9			PEDÁGIO PONTE BARRA-XIQUE XIQUE	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.9.1	CPU - 05 BARRA	PROPRIO	PEDÁGIO VEÍCULOS COMERCIAIS 3 EIXOS (CAMINHÃO BETONEIRA 8M³ - CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE 14M³ - CAMINHÃO COM CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL 20T)	UN	253,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL DO ÍTEM 1.9:								R\$ -	#DIV/0!
TOTAL DO ORÇAMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ								R\$ -	#DIV/0!
VALOR TOTAL RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ: R\$ 0,00 ( )									
Planilha com truncamento em duas casas para preço total e seis casas para porcentagem.									



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



**TOMADOR** : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA  
**CNPJ** : 13.880.703/0001-01  
**OBJETO** : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.  
**BDI SERV.** : 24,23%  
**BDI DIF.** : 16,80%  
**DATA BASE** : SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	CUSTO (R\$)	%	MESES			
				1	2	3	4
1.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ			100,00%	20,73%	19,43%	29,14%	30,71%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,93%	100,00%			
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		7,80%	20,55%	19,45%	29,17%	30,83%
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CBUQ		0,58%	50,00%			50,00%
1.4	SERVIÇOS INICIAIS		2,36%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
1.5	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ		65,17%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
1.6	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS		2,57%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
1.7	MOMENTO DE TRANSPORTE		18,94%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
1.8	SINALIZAÇÃO		1,15%				100,00%
1.9	PEDÁGIO PONTE BARRA-XIQUE XIQUE		0,50%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
TOTAL			100,00%				
TOTAL ACUMULADO							
% PARCIAL				20,73%	19,43%	29,14%	30,71%
% ACUMULADA				20,73%	40,15%	69,29%	100,00%

Prefeitura Municipal de Barra/BA  
Responsável Técnico



## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.**

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

NÃO DESONERADO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

**60,00%**

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

**5,00%**

DESCRIÇÃO	SIGLA	% ADOTADO	VALORES DE REFERÊNCIA - %		
			1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
1 - Administração Central	AC	4,67%	3,80%	4,01%	4,67%
2 - Seguros e Garantias	SG	0,74%	0,32%	0,40%	0,74%
3 - Risco	R	0,97%	0,50%	0,56%	0,97%
4 - Despesas Financeiras	DF	1,21%	1,02%	1,11%	1,21%
5 - Lucro	L	7,71%	6,64%	7,30%	8,69%
6 - Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
7 - Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	0,00%	2,50%	5,00%
8 - Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,23%</b>	19,60%	20,97%	24,23%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI PAD = \left[ \left( \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} \right) - 1 \right]$$

ONDE: AC: Administração Central; SG: Seguros e Garantias; R: Risco; DF: Despesas Financeiras; L: Lucro; e I: Impostos (Itens 6, 7 e 8).

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO.

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

**Marcos Túlio de Santana Lima**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/BA Nº 3000182474BA**



## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI DIFERENCIADO



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.**

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

DESONERAÇÃO  
SIM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

**60,00%**

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

**5,00%**

DESCRIÇÃO	SIGLA	% ADOTADO	VALORES DE REFERÊNCIA - %		
			1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
1 - Administração Central	AC	3,07%	1,50%	3,45%	4,49%
2 - Seguros e Garantias	SG	0,82%	0,30%	0,48%	0,82%
3 - Risco	R	0,89%	0,56%	0,85%	0,89%
4 - Despesas Financeiras	DF	1,11%	0,85%	0,85%	1,11%
5 - Lucro	L	6,22%	3,50%	5,11%	6,22%
6 - Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
7 - Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%
8 - Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>16,80%</b>	11,10%	14,02%	16,80%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI PAD = \left[ \left( \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} \right) - 1 \right]$$

ONDE: AC: Administração Central; SG: Seguros e Garantias; R: Risco; DF: Despesas Financeiras; L: Lucro; e I: Impostos (Itens 6, 7 e 8).

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO.

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

**Marcos Túlio de Santana Lima**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/BA Nº 3000182474BA**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



**TOMADOR** : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA  
**OBJETO** : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.  
**BDI SERV.** : 24,23%  
**BDI DIF.** : 16,80%  
**DATA BASE** : SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe  
**ENCARGOS** 117,73%

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SINAPI - BA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	11,08%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,28%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,08%	9,07%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	49,01%	18,72%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,70%	5,04%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,99%	2,25%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	2,86%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,42%
C	TOTAL	13,28%	9,99%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	18,04%	6,89%
D2	Reincidência de Gurpo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%
D	TOTAL	18,64%	7,34%
TOTAL (A+B+C+D)		117,73%	72,85%

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

Marcos Túlio de Santana Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA Nº 3000182474BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



<b>TOMADOR</b>	: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA
<b>OBJETO</b>	: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.
<b>BDI SERV.</b>	: 24,23%
<b>BDI DIF.</b>	: 16,80%
<b>DATA BASE</b>	: SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe
<b>ENCARGOS</b>	111,51%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (ORSE - SERGIPE)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	Não incide
B2	Feridos	3,91%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	45,39%	16,99%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
C	TOTAL	12,19%	9,35%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Gurpo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
D	TOTAL	17,13%	6,58%
TOTAL (A+B+C+D)		111,51%	69,72%

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

Marcos Túlio de Santana Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA Nº 3000182474BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



**TOMADOR** : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA  
**OBJETO** : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.  
**BDI SERV.** : 24,23%  
**BDI DIF.** : 16,80%  
**DATA BASE** : SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe  
**ENCARGOS** : 109,57%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SICRO-BA) - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	Previdência Social	20,00%	20,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%	2,50%
A4	SESC ou SESI	1,50%	1,50%
A5	SENAI / SEBRAE	1,60%	1,60%
A6	INCRA	0,20%	0,20%
A7	Seguro Contra Risco e Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	SECONCI	0,00%	0,00%
A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos	17,90%	Não incide
B2	Feriados	4,95%	Não incide
B3	Férias Gozadas + 1/3	0,95%	0,95%
B4	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,89%
B5	Auxílio Acidente de Trabalho	0,05%	0,05%
B6	Licença Paternidade	0,10%	0,10%
B7	13º Salário	9,24%	9,24%
B8	Faltas Justificadas	0,74%	0,74%
B9	Férias sobre Licença Maternidade	0,01%	0,01%
B10	Reciclagem Tecnológica	0,00%	0,00%
B	TOTAL	34,83%	11,98%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,62%	7,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,21%	0,21%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	11,37%	11,37%
C4	Depósito por Recisão Sem Justa Causa	4,31%	3,58%
C5	Indenização Adicional	0,93%	0,93%
C	TOTAL	24,44%	23,71%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	12,82%	4,41%
D2	Reincidência de Gurpo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,69%	0,69%
D	TOTAL	13,51%	5,10%
TOTAL (A+B+C+D)		109,57%	77,57%

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

Marcos Túlio de Santana Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/BA Nº 3000182474BA