



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085275-06	Nº SICONV 939562	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI (ND: 'Referência 02-2025.xls')	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE ESPLANADA	MUNICÍPIO / UF ESPLANADA/BA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE ESPLANADA									229.473,91	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE ESPLANADA					-	229.473,91	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	225.882,22	
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	1.712,44	2,42	BDI 1	3,01	5.154,44	RA
1.1.2.	Composição	ORSE/2605	Locação de serviços de pavimentação	M²	1.712,44	1,44	BDI 1	1,79	3.065,27	RA
1.1.3.	Composição	ORSE/2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	697,50	47,84	BDI 1	59,43	41.452,43	RA
1.1.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1.712,44	82,83	BDI 1	102,90	176.210,08	RA
1.2.			SINALIZAÇÃO					-	2.028,88	
1.2.1.	Composição	ORSE/4250	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UND	5,00	148,00	BDI 1	183,86	919,30	RA
1.2.2.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	5,00	114,30	BDI 1	141,99	709,95	RA
1.2.3.	Composição	ORSE/2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UND	3,00	107,23	BDI 1	133,21	399,63	RA
1.3.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.562,81	
1.3.1.	Composição	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	2.232,58	0,56	BDI 1	0,70	1.562,81	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESPLANADA/BA
Local
quarta-feira, 16 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ICARO OLIVEIRA DE MENEZES
CREA/CAU: CREA BA 3000135981
ART/RRT: 0