

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1085275-06	939562	FEIRA DE SANTANA	MINISTERIO DAS CIDADES	APOIO A POLITICA NACIONAL DE	PAVIMENTAÇÃO	31/12/2022
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA			ESPLANADA/BA	ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICÍPIO DE ESPLANADA/BA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra
261/2023	ARK ENGENHARIA LTDA	13.749.776/0001-5	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE VIAS			01/02/2024
Valor do Repasse			Valor da Contrapartida			
238.856,00			1.144,00			

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 210.646,21

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.278,61
1	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
2	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	205.291,31
2	1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	427,95
2	1.2.2.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	676,43
2	1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.226,44
2	1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.226,44
3	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	1.718,16
3	1.3.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	5,00
3	1.3.2.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	5,00
3	1.3.3.	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	3,00
4	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	1.358,13
4	1.4.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF.: 6191/ORSE	M2	2.226,44

RUA NOEMIA BATISTA	RUA FREI FRANCISCO CARLONE	4 TRAV JUVINIANO CONSTA			
82.900,81	78.459,06	49.286,34	-	-	-
1	2	3	4	5	6
2.278,61	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
79.416,05	77.295,05	48.580,21	-	-	-
177,54	163,72	86,69	-	-	-
210,17	292,88	173,38	-	-	-
887,70	818,60	520,14	-	-	-
887,70	818,60	520,14	-	-	-
664,66	664,66	388,84	-	-	-
2,00	2,00	1,00	-	-	-
2,00	2,00	1,00	-	-	-
1,00	1,00	1,00	-	-	-
541,50	499,35	317,29	-	-	-
887,70	818,60	520,14	-	-	-

ESPLANADA/BA, 28 de dezembro de 2023

Local e Data

Responsável Técnico: WENDEL SIMÕES CRUZ

CREA / CAU: 0518277410