


VISTA LATERAL
ESCALA 1:250




ÁRVORES A SEREM PODADAS, SUBSTIRUIDAS OU REMOVIDAS


NOTA:

01- AS ÁRVORES ESTÃO FIXADAS DENTRO DE CANTEIROS EXISTENTES, FICANDO EVIDENTE QUE SUAS RAIZES ESTÃO SUSPENSAS EM RELAÇÃO AO NÍVEL DA PAVIMENTAÇÃO GERAL DA PRAÇA. DIANTE DO EXPOSTO, QUANDO FOR REMOVIDO O ATERRO INTERNO DOS CANTEIRO, AS RAIZES DAS ÁRVORES PODERÃO SER EXPOSTAS NÃO CONSEGUINDO SUSTENTAR-SE. POR ESSE MOTIVO FOI COLOCADO 11 ÁRVORES COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. VALE RESSALTAR QUE A INTENÇÃO É MANTER A MAIOR QUANTIDADE DELAS NO LOCAL EVITANDO SUAS DERRUBADAS. ATÉ PORQUE FAREMOS ONDULAÇÕES DE TERRA EM SUAS RAIZES (CONFORME DEMOSTRADO EM CORTES DO PROJETO) NO INTUITO DE PRESERVÁ-LAS. EM RESUMO: SÓ SERÃO VERDADEIRAMENTE REMOVIDAS AS ÁRVORES QUE ESTÃO SOBRE POSTAS EM ESTRUTURAS A CONSTRUIR A EXEMPLO DE QUIOSQUES, FONTE, ETC. OU SE SUAS CONDIÇÕES FÍSICAS ESTEJAM APRESENTANDO RISCOS DE QUEDA DEVIDO A IDADE OU ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NO DEMAIS APENAS SERÃO PODADAS.


DISCRIMINAÇÃO	VOLUME / UNID	FATOR DE IMPOLAMENTO - 30%	
ÁREA TOTAL A SER DEMOLIDA	3.040,52 m²	30%	
VOLUME A SER DEMOLIDO - BANCOS DE ALVENARIA	71,23 m³		92,60 m³
ÁREA A SER DEMOLIDO - PISO DE CONCRETO - CALÇADA X 0,06m	24,53 m²		31,89 m³
VOLUME A SER DEMOLIDO - TERRA INTERNA DOS CANTEIROS	407,68 m³		529,98 m³
REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA X 0,1m	1.643,35 m²		164,33 m³
REMOÇÃO DE MEIO FIO	277,46 m		
TAPUME - EXECUÇÃO	280,71		
PONTOS DE TAXI E MOTO TAXI	37,25 m²		
REMOÇÃO DE POSTE	08 unid		
REMOÇÃO DE ÁRVORES	11 unid		
PODAS DE ÁRVORES	11 unid		




ÁREA TOTAL A SER DEMOLIDA
Área total = 3040,52 m³



PERIMETRO TOTAL A SER ISOLADO
Comprimento total = 280,71m



Meio Fio
Comprimento total = 277,46m




Canteiros
Área total = 407,68 m³




Piso e concreto – calçada
Área total = 24,53 m³



Bancos de Alvenaria
Área total = 71,23 m³




Pontos de taxi e moto taxi
Área total = 37,25 m²




Pedra portuguesa
Área total = 1.643,35 m²



Postes a serem removidos
Área total = 08 unidades



Árvores a serem removidas:
2-3-4-5-6-9-10-11-12-15-17
Quantidade total= 11 UNID



Árvores a serem podadas ou substituídas:
01-7-8-13-14-16-18-19-20-21-22
Quantidade total= 11 UNID

Adailton da Conceição Santos
Engenheiro Civil
Contrato nº 225/2025
CREA-BA: 3000141104 BA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADAILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA: 3000141104-BA		
PROJETO REFORMA DA PRAÇA LADISLAU CAVALCANTE		
LOCAL: Avenida Mario Andreazza, Centro, Esplanada-Bahia		
PLANO: VISTA LATERAL		04/04
ESCALA: 1/250	CONTROLE:	
PROJETO: DEMOLIÇÃO		